



Fortaleza - CE, 17 de fevereiro de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral - CE

Referente a: **TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 SME /CPL**

Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC.

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução da obra objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 007 2020 SME /CPL**, pelo preço global de **R\$ 1.478.155,11 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS)**, com prazo de execução de 150 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Elísio de Castro Mota Filho, carteira de identidade n° 92002063028 expedida em 22/09/2011, órgão expedidor SSP-CE e CPF n° 272.769.883-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da carta proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

SIGNUS CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA

23.726.292/0001-40

JOSÉ ELÍSIO DE CASTRO MOTA FILHO / 272.769.883-68

José Elísio de Castro Mota Filho
Eng. Civil - CREA 9174 - d
Signus Const. e Ass. Téc. LTI

SIGNUS CONST. E ASSESSÓRIAS TÉCNICA LTDA - R.: MARCOS MACEDO, 1333, SALA 1802 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE -

CEP.: 60.150-190 - CNPJ: 23726292/0001-40 - CGF: 06.093760-2


FONE: (85) 3034.0742 / (85) 3034.0747



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
17/02/2020

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE:	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
BDI:	24,52%
TABELA:	SEINFRA 26.1 - DESON. SINAPI 09/2019 - DESON



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						35.339,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	353,39	35.339,00
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS						9.040,85
2.1	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	5.319,89	5.319,89
2.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	20,00	130,20	2.604,00
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	186,16	1.116,96
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						77.927,60
3.1	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	142,88	454,85	64.988,97
3.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	64,86	53,21	3.451,20
3.3	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	SEINFRA	M2	128,12	26,18	3.354,18
3.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	214,15	23,48	5.028,24
3.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	214,15	5,16	1.105,01
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL						15.178,47
4.1	C4739	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	SEINFRA	M2	34,43	440,85	15.178,47
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						107.352,68
5.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,94	435,77	409,62
5.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	0,63	510,58	321,67
5.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,31	632,37	196,03
5.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	45,49	426,73	19.411,95
5.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	3.605,90	10,07	36.311,41
5.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	43,15	68,02	2.935,06
5.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	362,77	104,62	37.953,00
5.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,09	135,95	963,89
5.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	38,40	230,47	8.850,05
6	PAREDES E PAINÉIS						32.875,10
6.1	C3612	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE CINZA (14x19x49)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=	SEINFRA	M2	29,76	75,85	2.257,30
6.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	78,92	387,96	30.617,80
7	PISOS						142.564,03
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	223,47	31,57	7.054,95
7.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	691,37	18,09	12.506,88
7.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	426,25	75,72	32.275,65
7.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	426,25	7,91	3.371,64
7.5	COMP.EXT_02	POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO COM APLICAÇÃO DE RESINA	PRÓPRIA	M2	2.157,93	27,88	60.163,09
7.6	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	368,91	59,22	21.846,85
7.7	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	SEINFRA	M2	142,04	37,63	5.344,97
8	REVESTIMENTOS						112.466,23
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	54,95	5,04	276,95
8.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	949,63	30,89	29.334,07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


DATA:
17/02/2020

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL, GOMES CAIC
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE:	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
BDI:	24,52%
TABELA:	SEINFRA 26.1 - DESON. SINAPI 09/2019 - DESON


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	949,63	79,34	75.343,64
8.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CER. À MICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	949,63	7,91	7.511,57
9	PINTURAS						163.921,76
9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	10.132,31	13,16	133.341,20
9.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	1.785,60	10,12	18.070,27
9.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	412,15	4,73	1.949,47
9.4	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	412,15	6,38	2.629,52
9.5	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	694,51	11,42	7.931,30
10	COBERTURA						585.295,42
10.1	COMP.EXT_03	ESTRUTURA DE AÇO ETRELIÇADA PARA COBERTURA	PRÓPRIA	M2	2.867,32	98,52	282.488,37
10.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	3.436,67	58,04	199.464,33
10.3	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	569,35	181,51	103.342,72
11	ESQUADRIAS						31.328,88
11.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	625,90	3.755,40
11.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	646,32	3.231,60
11.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	21,12	379,43	8.013,56
11.4	COMP.EXT_04	PORTA DE MADEIRA MUIRACATIARA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m, ESP=32mm	PRÓPRIA	UN	6,00	632,91	3.797,46
11.5	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	M2	22,68	55,77	1.264,86
11.6	COMP.EXT_05	FECHAMENTO EM LAMBRI PVC	PRÓPRIA	M	200,00	56,33	11.266,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS						133.868,64
12.1	COMP.EXT_06	LUMINÁRIA DE SOBREPÔR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	PRÓPRIA	UN	568,00	116,90	66.399,20
12.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	227,00	13,24	3.005,48
12.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	17,00	11,15	189,55
12.4	C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	SEINFRA	UN	6,00	46,94	281,64
12.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	76,00	11,65	885,40
12.6	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	32,00	29,35	939,20
12.7	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	18,52	370,40
12.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	2.000,00	4,36	8.720,00
12.9	COMP.EXT_07	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G- LIGHT OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	16,00	408,74	6.539,84
12.10	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	250,00	22,45	5.612,50
12.11	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	30,00	20,27	608,10
12.12	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	46,00	353,42	16.257,32
12.13	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	739,21	2.956,84
12.14	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	21,00	340,14	7.142,94
12.15	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	6,55	191,33	1.253,21
12.16	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	15,00	254,52	3.817,80
12.17	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	29,00	66,86	1.938,94
12.18	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	8,00	74,13	593,04
12.19	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	64,05	512,40


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**DATA :
17/02/2020

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE:	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
BDI:	24,52%
TABELA:	SEINFRA 26.1 - DESON. SINAPI 09/2019 - DESON



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.20	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	49,00	50,38	2.468,62
12.21	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	29,00	26,00	754,00
12.22	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	63,00	32,38	2.039,94
12.23	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	291,14	582,28
13	QUADRA POLIESPORTIVA						12.628,27
13.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	770,00	13,66	10.518,20
13.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	150,00	9,32	1.398,00
13.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	712,07	712,07
14	ANFITEATRO						2.248,44
14.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	148,51	15,14	2.248,44
15	LIMPEZA FINAL						16.119,74
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2.157,93	7,47	16.119,74
						VALOR TOTAL:	1.478.155,11


José Elísio de Castro Mota Filho
Eng. Civil - CREA 9174 - d
Signus Const. e Ass. Téc. LTDA






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
17/02/2020

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE:	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
BDI:	24,52%
TABELA:	SEINFRA 26.1 - DESON. SINAPI 09/2019 - DESON

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.339,00	18,00 %	21,00 %	25,50 %	20,00 %	15,50 %	100,00 %
			6.361,02	7.421,19	9.011,45	7.067,80	5.477,54	35.339,00
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	9.040,85	100,00 %					100,00 %
			9.040,85					9.040,85
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	77.927,60	50,00 %	50,00 %				100,00 %
			38.963,80	38.963,80				77.927,60
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	15.178,47	25,00 %	50,00 %	25,00 %			100,00 %
			3.794,62	7.589,24	3.794,61			15.178,47
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	107.352,68	100,00 %					100,00 %
			107.352,68					107.352,68
6	PAREDES E PAINÉIS	32.875,10	100,00 %					100,00 %
			32.875,10					32.875,10
7	PISOS	142.564,03	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
			35.641,01	35.641,01	35.641,01	35.641,00		142.564,03
8	REVESTIMENTOS	112.466,23		50,00 %	50,00 %			100,00 %
				56.233,12	56.233,11			112.466,23
9	PINTURAS	163.921,76				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						81.960,88	81.960,88	163.921,76
10	COBERTURA	585.295,42	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			117.059,08	117.059,08	117.059,08	117.059,08	117.059,10	585.295,42
11	ESQUADRIAS	31.328,88		100,00 %				100,00 %
				31.328,88				31.328,88
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS	133.868,64				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						66.934,32	66.934,32	133.868,64
13	QUADRA POLIESPORTIVA	12.628,27	20,00 %	20,00 %	50,00 %	10,00 %		100,00 %
			2.525,65	2.525,65	6.314,14	1.262,83		12.628,27
14	ANFITEATRO	2.248,44			100,00 %			100,00 %
					2.248,44			2.248,44
15	LIMPEZA FINAL	16.119,74					100,00 %	100,00 %
							16.119,74	16.119,74



P A





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



DATA:
17/02/2020

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC
LOCAL:	MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE:	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
BDI:	24,52%
TABELA:	SEINFRA 26.1 - DESON. SINAPI 09/2019 - DESON

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
		1.478.155,11	353.613,81	296.761,97	230.301,84	309.925,91	287.551,58	1.478.155,11
			353.613,81	650.375,78	880.677,62	1.190.603,53	1.478.155,11	


José Elísio de Castro Mota Filho
Eng. Civil - CREA 9174 - d
Signus Const. e Ass. Téc. LTD.




	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI			
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC	DATA: 17/02/2020	BDI: 24,52%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE		
	CLIENTE:	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		
	FONTES:	SEINFRA 26.1 - DESON. SINAPI 09/2019 - DESON		

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

I-PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%


II- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1- IMPOSTOS (I)	
1.1- COFINS	3,00%
1.2- PIS	0,65%
1.3- CPRB	4,50%
1.4- ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	3,00%
	10,15%
2- LUCRO (L)	6,16%
3- SEGURO (S) + GARANTIA	0,80%
4- RISCO (R)	0,97%
5- DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%

III - CALCULO DO BDI	
$BDI = (((1 + (AC + (S + G) + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$	
BDI = 24,52%	


José Elísio de Castro Mota Filho
 Eng. Civil - CREA 9174 - d
 INHUS Const. e Ass. Téc. LTDA

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**DATA :
17/02/2020

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE:	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
BDI:	24,52%
TABELA:	SEINFRA 26.1 - DESON. SINAPI 09/2019 - DESON



COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
	TOTAL	16,80

B	GRUPO B	
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85
B2	Feriados	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92
B4	13º Salário	10,83
B5	Licença PaternidadeE	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,55
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	9,18
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	44,97

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	4,40
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81
C5	Indenização Adicional	0,47
	TOTAL	15,41

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47
	TOTAL	8,02

Horista = 85,20%

A + B + C + D

José Elcio de Castro Mota Filho
José Elcio de Castro Mota Filho
Eng. Civil - CREA 9174 - d
Signus Const. e Ass. Téc. LTDA