


**R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE**  
**CNPJ N° 14.858.301/0001-65**



**PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral – Ce., 07 de novembro de 2017

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇO N° 022/2017 - SECOMP/CPL

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO N° 022/2017 - SECOMP/CPL, pelo preço global de R\$26.552,27 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais, vinte e sete centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

.....  
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

.....  
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF N° 057.524.963-30




R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
[rrportelaconstrucoes@hotmail.com](mailto:rrportelaconstrucoes@hotmail.com)

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA DO MONTE, DISTRITO DO BARACHO	
<b>LOCAL:</b>	SOBRAL - CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA VERSÃO 24.1 C/D

**ORÇAMENTO**

ITEM	INSUMO	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	TOTAL
1.0		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 4.914,00</b>
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	49,14	4.914,00	
2.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 523,50</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	87,25	523,50	
3.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>					<b>R\$ 15.429,84</b>
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	666,59	1,11	739,91	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	666,59	17,20	11.465,35	
3.4	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M3	1,36	404,65	550,32	
3.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M COM REJUNTAMENTO	M	226,44	11,81	2.674,26	
4.0		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>R\$ 299,97</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	666,59	0,45	299,97	
						<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 21.167,31</b>
						<b>BDI (25,44%)</b>	<b>R\$ 5.384,96</b>
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 26.552,27</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
[rrportelaconstrucoes@hotmail.com](mailto:rrportelaconstrucoes@hotmail.com)

*[Handwritten signature]*

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA DO MONTE, DISTRITO DO BARACHO	
LOCAL:	SOBRAL - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO 24.1 C/D

**ORÇAMENTO**

ITEM	INSUMO	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	TOTAL
1.0		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 4.914,00</b>
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	49,14	4.914,00	
2.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 523,50</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M3	6,00	87,25	523,50	
3.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>R\$ 15.429,84</b>
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	666,59	1,11	739,91	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	666,59	17,20	11.465,35	
3.4	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M3	1,36	404,65	550,32	
3.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M COM REJUNTAMENTO	M	226,44	11,81	2.674,26	
4.0		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>R\$ 299,97</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	666,59	0,45	299,97	
<b>TOTAL PARCIAL</b>							<b>R\$ 21.167,31</b>
<b>BDI (25,44%)</b>							<b>R\$ 5.384,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 26.552,27</b>

*[Handwritten notes: "MOM 23 ANO 10", "DEP. JUR. M.D."]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D



**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.  
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA DO MONTE, DISTRITO BARACHO**

**I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,80%
--------------------------------	-------


**II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO**


1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,64%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,32%
4 - RISCO (R)		0,50%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		1,02%

**III - CÁLCULO DO B.D.I.**

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

**B D I = 25,44 %**

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME  
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
[rrportelaconstrucoes@hotmail.com](mailto:rrportelaconstrucoes@hotmail.com)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA DO MONTE, DISTRITO DO BARACHO, SOBRAL - CE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS	25,00%	R\$ 1.541,03	25,00%	R\$ 1.541,03	25,00%	R\$ 1.541,03	25,00%	R\$ 1.541,03	100,00%	R\$ 6.164,12
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 656,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00	100,00%	R\$ 656,68
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	27,70%	R\$ 5.361,39	24,10%	R\$ 4.664,60	24,20%	R\$ 4.683,96	24,00%	4.645,25	100,00%	R\$ 19.355,19
SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	376,28	100,00%	R\$ 376,28
<b>SIMPLES</b>	<b>28,47%</b>	<b>7.559,10</b>	<b>23,37%</b>	<b>6.205,63</b>	<b>23,44%</b>	<b>6.224,99</b>	<b>24,74%</b>	<b>6.562,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 26.552,27</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>28,47%</b>	<b>7.559,10</b>	<b>51,84%</b>	<b>13.764,73</b>	<b>75,28%</b>	<b>19.989,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.552,27</b>		<b>26.552,27</b>

\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D




PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA DO MONTE, DISTIRTO BARACHO

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
<b>GRUPO B</b>	<b>46,45</b>
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
<b>GRUPO C</b>	<b>15,43</b>
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,33</b>
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>87,01</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 10.369-D

