

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
Nº Processo: P130263/2020	Data Abertura: 15/10/2020 - 08:30
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: Construtora Irmaos Pimenta Ltda Me	
Observação: PROPOSTA COMERCIAIS T P Nº 051/2020	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	15/10/2020 - 08:30	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			

CARTA PROPOSTA



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRAL-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº051/2020-SEINF/CPL

PROCESSO NºP126719/2020

Prezados senhores.

Apresentamos a V. sas. nossa proposta para o objeto da obra **TOMADA DE PREÇOS Nº050/2020-SEINF/CPL VALOR DE R\$430.400,55**(QUATROCENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) com o prazo de execução de 4 meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. de seu representante legal Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento Engenheiro Civil CREA: 0612308928 e CPF: 764681003-72 RG:2008174880-3

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital da licitação e seus anexos.

SOBRAL 15 DE OUTUBRO 2020.

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

CNPJ: 125807510001-03



OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZIVEL, RAFAEL ARRUDA E SAO JOSE DO TORTO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL
LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
B.D.I: 25,59%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO UNIT.COM B.D.I	TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA					9.999,26
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$73,66	R\$ 92,51	R\$ 9.251,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$99,30	R\$ 124,71	R\$ 748,26
2.0		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO A PRAÇA - LOCALIDADE DE PONTA					R\$ 96.956,86
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 425,60
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2240,00	R\$0,15	R\$ 0,19	R\$ 425,60
2.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 94.784,08
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.240,00	R\$1,20	R\$ 1,51	R\$ 3.382,40
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.240,00	R\$20,31	R\$ 25,51	R\$ 57.142,40
2.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	714,00	R\$21,57	R\$ 27,09	R\$ 19.342,28
2.2.4	COMP.EXT 02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30CM BASE X 15 CM ALTURA	M	700,00	R\$16,97	R\$ 21,31	R\$ 14.917,00
2.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 1.747,20
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.240,00	R\$0,62	R\$ 0,78	R\$ 1.747,20
3.0		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO					R\$ 24.436,80
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 88,49
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	465,74	R\$0,15	R\$ 0,19	R\$ 88,49
3.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 23.985,03
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	465,74	R\$1,20	R\$ 1,51	R\$ 703,27
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	465,74	R\$20,31	R\$ 25,51	R\$ 11.881,03
3.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	239,92	R\$21,57	R\$ 27,09	R\$ 6.499,43
3.2.4	COMP.EXT 02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30CM BASE X 15 CM ALTURA	M	230,00	R\$16,97	R\$ 21,31	R\$ 4.901,30
3.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 363,28
3.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	465,74	R\$0,62	R\$ 0,78	R\$ 363,28
4.0		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO A QUADRA - PEDRA DE FOGO					R\$ 61.239,71
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 237,36
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1249,25	R\$0,15	R\$ 0,19	R\$ 237,36
4.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 60.027,93
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.249,25	R\$1,20	R\$ 1,51	R\$ 1.886,37
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.249,25	R\$20,31	R\$ 25,51	R\$ 31.868,37
4.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	551,20	R\$21,57	R\$ 27,09	R\$ 14.932,01
4.2.4	COMP.EXT 02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30CM BASE X 15 CM ALTURA	M	532,20	R\$16,97	R\$ 21,31	R\$ 11.341,18
4.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 974,42
4.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.249,25	R\$0,62	R\$ 0,78	R\$ 974,42
5.0		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZIVEL					R\$ 11.416,70
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 48,64

197

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZIVEL, RAFAEL ARRUDA E SAO JOSE DO TORTO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL

B.D.I: 25,59%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO UNIT.COM B.D.I	TOTAL
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	256,00	R\$0,15	R\$ 0,19	R\$ 48,64
5.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 11.168,38
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	256,00	R\$1,20	R\$ 1,51	R\$ 386,56
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	256,00	R\$20,31	R\$ 25,51	R\$ 6.530,56
5.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	94,00	R\$21,57	R\$ 27,09	R\$ 2.546,46
5.2.4	COMP.EXT 02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30CM BASE X 15 CM ALTURA	M	80,00	R\$16,97	R\$ 21,31	R\$ 1.704,80
5.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 199,68
5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	256,00	R\$0,62	R\$ 0,78	R\$ 199,68
6.0		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZIVEL					R\$ 30.105,60
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 129,58
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	682,00	R\$0,15	R\$ 0,19	R\$ 129,58
6.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 29.444,06
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	682,00	R\$1,20	R\$ 1,51	R\$ 1.029,82
6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	682,00	R\$20,31	R\$ 25,51	R\$ 17.397,82
6.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	233,60	R\$21,57	R\$ 27,09	R\$ 6.328,22
6.2.4	COMP.EXT 02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30CM BASE X 15 CM ALTURA	M	220,00	R\$16,97	R\$ 21,31	R\$ 4.688,20
6.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 531,96
6.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	682,00	R\$0,62	R\$ 0,78	R\$ 531,96
7.0		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM CIALDINO - RAFAEL ARRUDA					R\$ 13.013,36
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 45,94
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	241,80	R\$0,15	R\$ 0,19	R\$ 45,94
7.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 12.778,86
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	241,80	R\$1,20	R\$ 1,51	R\$ 365,12
7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	241,80	R\$20,31	R\$ 25,51	R\$ 6.168,32
7.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	133,00	R\$21,57	R\$ 27,09	R\$ 3.602,97
7.2.4	COMP.EXT 02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30CM BASE X 15 CM ALTURA	M	124,00	R\$16,97	R\$ 21,31	R\$ 2.642,44
7.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 188,60
7.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	241,80	R\$0,62	R\$ 0,78	R\$ 188,60
8.0		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O - RAFAEL ARRUDA					R\$ 26.213,50
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 109,44
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	576,00	R\$0,15	R\$ 0,19	R\$ 109,44
8.2		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					R\$ 24.654,78
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	576,00	R\$1,20	R\$ 1,51	R\$ 869,76
8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	576,00	R\$20,31	R\$ 25,51	R\$ 14.693,76
8.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	194,00	R\$21,57	R\$ 27,09	R\$ 5.255,46

[Handwritten signatures]

1487
f

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZIVEL, RAFAEL ARRUDA E SAO JOSE DO TORTO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL

B.D.I: 25,59%


ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR. UNIT	PREÇO UNIT.COM B.D.I	TOTAL
8.2.4	COMP.EXT 02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30CM BASE X 15 CM ALTURA	M	180,00	R\$16,97	R\$ 21,31	R\$ 3.835,80
8.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 449,28
8.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	576,00	R\$0,62	R\$ 0,78	R\$ 449,28
9.0		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO - SAO JOSE DO TORTO					R\$ 158.018,73
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 652,54
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3434,40	R\$0,15	R\$ 0,19	R\$ 652,54
9.2		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					R\$ 154.687,38
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.434,40	R\$1,20	R\$ 1,51	R\$ 5.185,94
9.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.434,40	R\$20,31	R\$ 25,51	R\$ 87.611,54
9.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1.284,00	R\$21,57	R\$ 27,09	R\$ 34.783,56
9.2.4	COMP.EXT 02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30CM BASE X 15 CM ALTURA	M	1.272,00	R\$16,97	R\$ 21,31	R\$ 27.106,32
9.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 2.678,83
9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.434,40	R\$0,62	R\$ 0,78	R\$ 2.678,83
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 430.400,55

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE QUATROCENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

FRANCISCO MARCELO DA SILVA DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0512308328

[Handwritten signature]



OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZIVEL, RAFAEL ARRUDA E SAO JOSÉ DO TORTO, NO LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
B.D.I: 25,59%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SEV. DO ORÇAMENTO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		%	TOTALS (R\$)
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	ADMINIDTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA	R\$ 2.499,82	25%	R\$ 2.499,82	25%	R\$2.499,82	25%	R\$2.499,82	25%	100%	R\$ 9.999,26
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO À PRACA - LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA	R\$ 24.239,22	25%	R\$ 24.239,22	25%	R\$24.239,22	25%	R\$24.239,22	25%	100%	R\$ 96.956,86
3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO	R\$ 6.109,20	25%	R\$ 6.109,20	25%	R\$6.109,20	25%	R\$6.109,20	25%	100%	R\$ 24.436,80
4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO À QUADRA - PEDRA DE FOGO	R\$ 15.309,93	25%	R\$ 15.309,93	25%	R\$15.309,93	25%	R\$15.309,93	25%	100%	R\$ 61.239,71
5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZÍVEL	R\$ 2.854,18	25%	R\$ 2.854,18	25%	R\$2.854,18	25%	R\$2.854,18	25%	100%	R\$ 11.416,70
6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZÍVEL	R\$ 7.526,40	25%	R\$ 7.526,40	25%	R\$7.526,40	25%	R\$7.526,40	25%	100%	R\$ 30.105,60
7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM CIALDINO - RAFAEL ARRUDA	R\$ 3.253,35	25%	R\$ 3.253,35	25%	R\$3.253,35	25%	R\$3.253,35	25%	100%	R\$ 13.013,39
8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RU S.D.O - RAFAEL ARRUDA	R\$ 6.303,38	25%	R\$ 6.303,38	25%	R\$6.303,38	25%	R\$6.303,38	25%	100%	R\$ 25.213,50
9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO - SÃO JOSÉ DO TORTO	R\$ 39.504,68	25%	R\$ 39.504,68	25%	R\$39.504,68	25%	R\$39.504,68	25%	100%	R\$ 158.018,73
SIMPLES		R\$ 107.600,16	25%	R\$ 107.600,16	25%	R\$107.600,16	19,65%	R\$107.600,16	25%		R\$ 430.400,55
ACUMULADO		R\$107.600,16	25%	215.200,32	25%	R\$322.800,48	44,65%	R\$430.400,55	50,00%		

FRANCISCO RAFAEL DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0512382323

OBRAS : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

B.D.I: 25,59%

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

CALCULO DO BDI PARA SERVIÇOS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,80%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%
--------------	-------

1.2 - PIS	0,65%
-----------	-------

ISS(5,0% SOBRE A 40,0% DEMO)	2,00%
------------------------------	-------

1.3 - CPRB	4,50%
------------	-------

2

	10,15%
--	--------

2 - LUCRO (L)	6,64%
---------------	-------

3 - SEGURO + GARANTIA (S+G)	0,45%
-----------------------------	-------

4 - RISCO (R)	0,50%
---------------	-------

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02%
-------------------------------	-------

III - CALCULO DO B.D.I.

$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+i)) / (1-i)) - 1) \times 100$

B D I -

25,59%

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
52506-D/CE
RNP 0612000520

DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

B.D.I: 25,59%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02
TOTAL (A+B+C+D)		85,20

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
52506-D/CE
RNP 052230828