

Eusébio, 04 de novembro de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 064/2019-SEINF/CPL

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS 064/2019-SEINF/CPL, pelo prego global de R\$ 450.050,41 (Quatrocentos e cinquenta mil e cinquenta reais e quarenta e um centavos), com prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Abelardo Guilherme Barbosa Neto, Carteira de Identidade n°. 12.945 – D expedida em 22/03/1999, Órgão Expedidor CREA-CE e CPF n°.480.106.263/68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente



.....
CONDUCTO ENGENHARIA LTDA
ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
CNPJ 08.728.600/0001-82

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE IDEC, DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL/CE DATA: 04/11/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI(R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI(R\$)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 12.661,26
1,1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 120,15	R\$ 150,72	R\$ 904,32
1,2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	560,10	R\$ 2,52	R\$ 3,16	R\$ 1.769,92
1,3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	560,10	R\$ 0,18	R\$ 0,23	R\$ 128,82
1,4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 1.762,04	R\$ 2.210,30	R\$ 2.210,30
1,5	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	R\$ 136,80	R\$ 171,60	R\$ 2.059,20
1,6	BARRACÃO ABERTO	M2	12,00	R\$ 84,03	R\$ 105,41	R\$ 1.264,92
1,7	REFEITÓRIOS	M2	12,00	R\$ 186,39	R\$ 233,81	R\$ 2.805,72
1,8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.210,19	R\$ 1.518,06	R\$ 1.518,06
2	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 24.848,51
2,1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	126,04	R\$ 5,08	R\$ 6,37	R\$ 802,87
2,2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	126,04	R\$ 11,78	R\$ 14,78	R\$ 1.862,87
2,3	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	252,08	R\$ 2,24	R\$ 2,81	R\$ 708,34
2,4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	252,08	R\$ 3,33	R\$ 4,18	R\$ 1.053,69
2,5	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	252,08	R\$ 1,07	R\$ 1,34	R\$ 337,79
2,6	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	672,12	R\$ 0,86	R\$ 1,08	R\$ 725,89
2,7	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	672,12	R\$ 3,90	R\$ 4,89	R\$ 3.286,67
2,8	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	672,12	R\$ 16,67	R\$ 20,91	R\$ 14.054,03
2,9	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	672,12	R\$ 2,39	R\$ 3,00	R\$ 2.016,36
3	ESTRUTURA					R\$ 271.774,95
3,1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	432,14	R\$ 281,26	R\$ 352,81	R\$ 152.463,31
3,2	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	432,14	R\$ 87,74	R\$ 110,06	R\$ 47.561,33
3,3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1440,48	R\$ 39,71	R\$ 49,81	R\$ 71.750,31
4	OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 27.356,16
4,1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa	M	48,00	R\$ 454,34	R\$ 569,92	R\$ 27.356,16
5	CONTENÇÕES					R\$ 11.824,90
5,1	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	110,04	R\$ 85,67	R\$ 107,46	R\$ 11.824,90
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 76.106,13
6,1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	186,40	R\$ 61,40	R\$ 77,02	R\$ 14.356,53
6,2	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	186,40	R\$ 6,15	R\$ 7,71	R\$ 1.437,14
6,3	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	112,02	R\$ 294,34	R\$ 369,22	R\$ 41.360,02
6,4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	112,02	R\$ 87,74	R\$ 110,06	R\$ 12.328,92
6,5	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	560,10	R\$ 7,37	R\$ 9,24	R\$ 5.175,32
6,6	JUNTA DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SEÇÃO 1,5 x 3 cm)	M	130,00	R\$ 8,88	R\$ 11,14	R\$ 1.448,20
7	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.525,40
7,1	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	20,00	R\$ 100,66	R\$ 126,27	R\$ 2.525,40
8	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 532,10
8,1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	560,10	R\$ 0,76	R\$ 0,95	R\$ 532,10
9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 22.421,00
9,1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 178,74	R\$ 224,21	R\$ 22.421,00
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 450.050,41

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE IDEC, DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL/CE MUNICÍPIO: SOBRAL DATA: 04/11/2019

CRON+A8:M16OGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS		PRAZOS		PRAZOS		PRAZOS		TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 12.661,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12.661,26
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 24.848,51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 24.848,51
3	ESTRUTURA	20,00%	R\$ 54.354,99	40,00%	R\$ 108.709,98	40,00%	R\$ 108.709,98	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 271.774,95
4	OBRAS DE DRENAGEM	0%	R\$ -	100,00%	R\$ 27.356,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 27.356,16
5	CONTENÇÕES	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 5.912,45	50,00%	R\$ 5.912,45	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 11.824,90
6	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 38.053,07	50,00%	R\$ 38.053,07	100,00%	R\$ 76.106,13
7	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.525,40	100,00%	R\$ 2.525,40
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 532,10	100,00%	R\$ 532,10
9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	21,37%	R\$ 4.791,37	33,71%	R\$ 7.558,12	36,02%	R\$ 8.076,04	8,90%	R\$ 1.995,47	100,00%	R\$ 22.421,00
SIMPLES		21,47%	R\$ 96.656,13	33,23%	R\$ 149.536,71	35,72%	R\$ 160.751,54	9,58%	R\$ 43.106,03	100,00%	R\$ 450.050,41
ACUMULADO		21,47%	R\$ 96.656,13	54,70%	R\$ 246.192,84	90,42%	R\$ 406.944,38	100,00%	R\$ 450.050,41		

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
Rua do Comércio, 100 - Jd. São Mateus
Sobral - CE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE IDEC, DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL/CE

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,80%	
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,64%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,32%
4 - RISCO (R)		0,50%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		1,02%
III - CÁLCULO DO B.D.I.		
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$		
B D I = 25,44 %		

CONDUCTO ENGENHARIA/LTDA EPP
Abelardo Guilherme Barbosa Neto
Sócio Administrador
CPF: 460.106.253-68




OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE IDEC, DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL/CE

1.ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]