



Canindé-CE., 17 de Agosto de 2017.

À

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SOBRAL-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017-AMA/CPL**

DADOS DA EMPRESA:


PROPONENTE: GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME		
ENDEREÇO: RUA JOÃO PINTO DAMASCENO, Nº 395, CENTRO, CANINDÉ-CE		
CNPJ: 10.905.621/0001-78	CGF: 06.385.357-4	
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 0746	CONTA CORRENTE: 1214-0
FONE: (85)3343-3749	EMAIL: guanabaraltda2010@hotmail.com	

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

ME: MARCELO GUEDES AGUIAR	RG n.º: 2006098139711	CPF n.º 233.625.023-34
CARGO: TITULAR DA EMPRESA	FONE: (85) 999849377	

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS 008/2017-AMA/CPL** pelo preço global de **R\$ 97.762,65 (noventa sete mil e setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)** com o prazo de execução de 30 (trinta) dias corridos. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Marcelo Guedes Aguiar, portador da Carteira de Identidade nº 2006098139711 SSP/CE e do CPF nº 233.625.023-34 como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da abertura da licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


GUANABARA CONSTR. TRANSP. E SERV. EIRELI ME
CNPJ Nº 10.905.621/0001-78
Patrick Anderson Cordeiro Aguiar
CPF Nº 063.969.693-78
Procurador


FRANCISCO CAMURÇA TELES
CREA CE 11639D
RESP. TECNICO




GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.
CEP: 62700 - 000 Fone: **(85)3343 3749**
CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207
E-mail: guanabaraltda2010@hotmail.com



ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA
LOCAL:	DISTRITO DE TAPERUABA - SOBRAL/CE
DATA:	17/08/2017
BDI:	21,15%
TABELA:	SEINFRA 024.1 - DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							2.992,00
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		%	100,00	29,92	2.992,00
2 MOVIMENTO DE TERRA							581,36
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	24,53	23,70	581,36
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							18.616,39
3.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	27,08	459,78	12.450,84
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	21,61	285,31	6.165,55
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS							2.285,07
4.1	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	2.285,07	2.285,07
5 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							2.340,72
5.1	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	4,50	520,16	2.340,72
6 MUROS E FECHAMENTOS							53.880,00
6.1	C0736	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	SEINFRA	M	1.500,00	35,92	53.880,00
						VALOR ORÇAMENTO:	80.695,54
						VALOR BDI TOTAL:	17.067,11
						VALOR TOTAL:	97.762,65

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 97.762,65 (noventa e sete mil e setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Patrick Anderson Cordeiro Aguiar
GUANABARA CONSTR. TRANSP. E SERV. EIRELI ME
 CNPJ Nº 10.905.621/0001-78
 Patrick Anderson Cordeiro Aguiar
 CPF Nº 063.969.693-78
 Procurador

Francisco Camurça Teles
FRANCISCO CAMURÇA TELES
 CREA CE 11639D
 RESP. TECNICO

GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME
 Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.
 CEP: 62700 - 000 Fone: **(85)3343 3749**
 CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207
 E-mail: guanabara1tda2010@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA
LOCAL:	DISTRITO DE TAPERUABA - SOBRAL/CE
DATA:	17/08/2017
BDI:	21,15%
TABELA:	SEINFRA 024.1 - DESONERADA

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	4,78	12,68
TOTAL MAO DE OBRA:						12,68
VALOR:						23,70
VALOR ENCARGOS (87.01%):						11,02
VALOR COM BDI:						28,70

C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO					
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	4,78	47,84
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	7,05	21,16
TOTAL MAO DE OBRA:						69,01
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	54,88	33,75
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	49,00	30,30
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	61,94	16,29
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,49	180,57
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	3,88	69,85
TOTAL MATERIAL:						330,76
VALOR:						459,78
VALOR ENCARGOS (87.01%):						60,02
VALOR COM BDI:						557,02

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	4,78	47,84
TOTAL MAO DE OBRA:						47,84
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,08	35,07
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	54,88	53,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,49	107,80
TOTAL MATERIAL:						195,88

GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME
 Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.
CEP: 62700 - 000 Fone: (85)3343 3749
CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207
E-mail: guanabaraltda2010@hotmail.com

VALOR:	285,31
VALOR ENCARGOS (87.01%):	41,59
VALOR COM BDI:	345,65

C2904		PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO				
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	13,00000000	7,05	91,70
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	13,00000000	5,49	71,33
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	15,26520000	4,78	73,04
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,05	21,16
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,25016000	5,49	6,86
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,38855880	7,05	2,74
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	7,25016000	7,05	51,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	317,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	21,60000000	30,38	656,21
12365	JUNÇÃO 45 PVC COM ROSCA DE 1.1/2"	SEINFRA	UN	10,85000000	23,38	253,70
12436	TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM)	SEINFRA	M2	7,20000000	19,60	141,12
12339	FERRO CHATO DE 2" x 3/16"	SEINFRA	KG	10,00000000	6,20	62,03
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,48281424	45,08	21,77
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	4,00000000	6,47	25,87
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	1,50000000	9,21	13,82
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,31254000	9,77	3,05
12321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	2,18564325	0,57	1,24
10467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E)	SEINFRA	KG	39,00000000	5,44	212,12
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,33105000	4,06	9,46
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	5,00000000	4,65	23,23
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,45495120	61,94	28,18
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	159,99480000	0,49	78,40
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	10,00000000	6,06	60,56
12364	JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	8,00000000	4,70	37,63
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	15,64000000	3,88	60,70
					TOTAL MATERIAL:	1.689,09

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36111101	0,98	0,35
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,25999993	0,98	0,25
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,68611091	0,98	0,67
					TOTAL TRANSPORTE:	1,28
					VALOR:	2.285,07
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	276,74
					VALOR COM BDI:	2.768,35

C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO
-------	---

GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.

CEP: 62700 - 000 Fone: (85)3343 3749

CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207

E-mail: guanabara1tda2010@hotmail.com



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,00125400	10,19	0,01
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,00045985	10,19	0,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,24266358	4,78	5,95
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,00194739	10,19	0,02
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,00584216	7,05	0,04
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,00194739	10,19	0,02
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	7,05	0,71
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,00125400	7,05	0,01
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,03600000	7,05	0,25
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,00171385	10,19	0,02

TOTAL MAO DE OBRA: 14,87

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,47	1,88
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,82	3,29
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,00198634	2,70	0,01
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	7,72	30,89
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00001655	386,96	0,01
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00029795	2,30	0,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,14400000	0,49	4,48
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	18,38	110,31
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,00165528	13,97	0,02
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	0,04105094	2,67	0,11
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00001204	26.051,34	0,31
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,01787702	8,13	0,15
I2698	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	324,47	324,47

TOTAL MATERIAL: 475,93

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,90827888	0,98	1,87
I2702	JUROS	SEINFRA	H	8,74829274	0,98	8,57
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,49733410	3,14	4,70
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,31947415	0,98	1,29

TOTAL TRANSPORTE: 16,43

VALOR: 520,16

VALOR ENCARGOS (87.01%): 12,94

VALOR COM BDI: 630,18

C0736	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,00034833	10,19	0,00
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,00012460	10,19	0,00
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,00054094	10,19	0,01

GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.

CEP: 62700 - 000 Fone: (85)3343 3749

CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207

E-mail: guanabara1tda2010@hotmail.com



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,24780028	4,78	10,75
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,04000000	7,84	0,31
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04301200	5,49	0,24
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,00162282	7,05	0,01
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,00054094	10,19	0,01
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,00034833	7,05	0,00
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,01000000	7,05	0,07
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,01640000	7,05	0,12
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,00047293	10,19	0,00
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04301200	7,05	0,30

TOTAL MAO DE OBRA: 11,83

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,00055176	2,70	0,00
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	0,07440000	3,98	0,30
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00000460	386,96	0,00
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00008277	2,30	0,00
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	0,01140304	2,67	0,03
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01211200	9,77	0,12
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	0,12300000	0,57	0,07
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,62514000	4,06	2,54
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	8,00000000	0,87	6,98
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,82000000	0,49	1,38
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	17,48	0,70
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,00045980	13,97	0,01
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00000334	26.051,34	0,09
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,00496584	8,13	0,04

TOTAL MATERIAL: 12,25

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,30081992	0,98	0,29
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,20119428	3,14	0,63
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41487960	0,98	0,41
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,23294730	0,98	0,23

TOTAL TRANSPORTE: 1,56

VALOR: 35,92

VALOR ENCARGOS (87.01%): 10,28

VALOR COM BDI: 43,51

GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.

CEP: 62700 - 000 Fone: (85)3343 3749

CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207

E-mail: guanabara ltda2010@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA
LOCAL:	DISTRITO DE TAPERUABA - SOBRAL/CE
DATA:	17/08/2017
BDI:	21,15%
TABELA:	SEINFRA 024.1 - DESONERADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		10 DIAS		20 DIAS		30 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMISTRAÇÃO DA OBRA	33,00%	1.196,19	33,00%	1.196,19	34,00%	1.232,43	100,00%	3.624,81
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	704,32					100,00%	704,32
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	11.276,88	50,00%	11.276,88			100,00%	22.553,76
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS					100,00%	2.768,36	100,00%	2.768,36
5	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	100,00%	2.835,78					100,00%	2.835,78
6	MUROS E FECHAMENTOS	33,00%	21.540,95	33,00%	21.540,95	34,00%	22.193,71	100,00%	65.275,62
SIMPLES		38,41%	37.554,12	34,79%	34.014,02	26,79%	26.194,51	100,00%	97.762,65
ACUMULADO		38,41%	37.554,12	73,21%	71.568,14	100,00%	97.762,65		

GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.

CEP: 62700 - 000 Fone: (85)3343 3749

CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207

E-mail: guanabaraltda2010@hotmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA
LOCAL:	DISTRITO DE TAPERUABA - SOBRAL/CE
DATA:	17/08/2017
BDI:	21,15%
TABELA:	SEINFRA 024.1 - DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200

GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.

CEP: 62700 - 000 Fone: (85)3343 3749

CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207

E-mail: guanabaraltda2010@hotmail.com



C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900
	TOTAIS GERIAS - HORISTAS E MENSALISTAS	87,01%	49,68%

GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.

CEP: 62700 - 000 Fone: (85)3343 3749

CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207

E-mail: guanabaraltda2010@hotmail.com




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA
LOCAL:	DISTRITO DE TAPERUABA - SOBRAL/CE
DATA:	17/08/2017
BDI:	21,15%
TABELA:	SEINFRA 024.1 - DESONERADA


COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
1	ADM. CENTRAL (AC)	3,00%
2	SEGURO + GARANTIA (S + G)	0,80%
3	RISCO (R.)	0,97%
4	DESPESA FINANCEIRA (DF)	0,59%
5	TRIBUTOS (I)	7,65%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	2,00%
5.4	CPRB	2,00%
6	LUCRO (L)	6,16%
BDI =		21,15%
$\left[\frac{\{(1+i)(1+r)(1+f)\}}{1-(t+s+c+l)} - 1 \right] \times 100$		



COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA
LOCAL:	DISTRITO DE TAPERUABA - SOBRAL/CE
DATA:	17/08/2017
BDI:	21,15%
TABELA:	SEINFRA 024.1 - DESONERADA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO					
MAO DE OBRA		MÊS	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,00000000	2.992,40	2.992,40
TOTAL MAO DE OBRA:					2.992,40
ENCARGOS SOCIAIS %:					0,00
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:					2.992,40
BDI 21,15%:					632,89
CUSTO DIRETO TOTAL PARA UM PERÍODO DE 5 DIAS:					3.625,29
CUSTO DIRETO TOTAL PARA UM PERÍODO DE 5 DIAS/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL (COM BDI):					36,25
CUSTO DIRETO TOTAL PARA UM PERÍODO DE 5 DIAS/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL (SEM BDI):					29,92


GUANABARA CONSTR. TRANSP. E SERV. EIRELI ME
CNPJ Nº 10.905.621/0001-78
Patrick Anderson Cordeiro Aguiar
CPF Nº 063.969.693-78
Procurador


FRANCISCO CAMURÇA TELES
CREA CE 11639D
RESP. TECNICO




GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua João Pinto Damasceno nº 395 Centro - Canindé - Ceará.
CEP: 62700 - 000 Fone: (85)3343 3749
CNPJ: 10-905.621/0001-78 INSC. ESTADUAL: 06.385.357-4 INSC. MUNICIPAL: 2207
E-mail: guanabara ltda2010@hotmail.com