



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TRAVESSIAS DE PEDESTRE ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
LOCAL: SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 26.1-
DESONERADA

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 8.079,22
1.1	COMP EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	64,88	80,79	8.079,22
2.0		PASSAGEM ELEVADA					R\$ 327.671,23
2.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	30,00	11,34	14,12	423,62
2.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	714,00	15,91	19,81	14.145,15
2.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	714,00	7,93	9,87	7.050,35
2.4	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	285,60	6,66	8,29	2.368,49
2.5	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	272,34	3,12	3,89	1.058,05
2.6	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	2.723,40	0,92	1,15	3.119,88
2.7	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	285,60	350,27	436,15	124.566,21
2.8	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	1.020,00	43,92	54,69	55.782,97
2.9	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	714,00	9,65	12,02	8.579,55
2.10	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	107,10	283,56	353,09	37.815,82
2.11	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ FLEVAÇÃO	M3	107,10	114,92	143,10	15.325,84
2.12	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	612,00	27,82	34,64	21.200,58
2.13	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	29,40	163,82	203,99	5.997,27
2.14	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	15,30	194,91	242,70	3.713,34
2.15	C1927	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,50X1,50)m ESP. = 7cm	M2	306,00	63,44	79,00	24.172,62
2.16	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	157,37	195,96	2.351,49
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 335.750,45

Lucas Teotônio do Nascimento
LUCAS TEOTÔNIO DO NASCIMENTO

ASSISTENTE TÉCNICO I - FISCAL DE OBRAS

Lucas Teotônio do Nascimento
Assistente Técnico I - Fiscal de Obras
Rua da Liberdade, 100 - Centro
Sobral - Ceará - CEP: 62000-000