

**CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral-CE, 15 de março de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-SECOMP/CPL**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-SECOMP/CPL**, pelo preço global de **R\$ 274.766,91 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)** com prazo de execução de **150 (cento e cinquenta) dias** corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04


Rodrigo M. Pereira de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA: 39413-D

Rodrigo M. Pereira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



## FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

13

## PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-SECOMP/CPL

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

BDI: 20,46%

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 15/03/2019

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (RS)	VALOR UNIT. C/ BDI (RS)	TOTAL RS
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>RS8.792,40</b>
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	5,00	R\$1.459,80	R\$1.758,48	RS8.792,40
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>RS14.411,29</b>
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	#####	R\$0,17	R\$0,20	RS701,02
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	R\$199,35	R\$240,14	RS2.881,68
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	7,50	R\$127,08	R\$153,08	RS1.148,10
2.4	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50.00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	506,31	R\$12,55	R\$15,12	RS7.655,41
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$622,31	R\$749,63	RS749,63
2.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$1.058,82	R\$1.275,45	RS1.275,45
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>RS4.213,54</b>
3.1	C3309	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL)	H	44,00	R\$51,03	R\$61,47	RS2.704,68
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	74,00	R\$2,02	R\$2,43	RS179,82
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	74,00	R\$14,91	R\$17,96	RS1.329,04
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							<b>RS15.524,95</b>
4.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	270,14	R\$47,71	R\$57,47	RS15.524,95
<b>PISOS</b>							<b>RS90.479,40</b>
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	170,81	R\$23,51	R\$28,32	RS4.837,34
5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	977,20	R\$22,63	R\$27,26	RS26.638,47
5.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	572,16	R\$26,04	R\$31,37	RS17.948,66
5.4	C4624	PISO PODOT Á TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	173,92	R\$70,27	R\$84,65	RS14.722,33
5.5	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	107,06	R\$60,07	R\$72,36	RS7.746,86
5.6	C2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	107,06	R\$110,73	R\$133,39	RS14.280,73
5.7	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS (1,00x1,00 )m	M2	96,43	R\$30,95	R\$37,28	RS3.594,91
5.8	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	2,34	R\$251,92	R\$303,46	RS710,10
<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>RS23.392,36</b>
6.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	506,31	R\$31,89	R\$38,41	RS19.447,37
6.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	237,65	R\$13,78	R\$16,60	RS3.944,99
<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E CANTEIROS</b>							<b>RS63.078,19</b>
7.1		<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>					<b>RS25.582,26</b>

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEPOÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3 ( 8

DEP: 62010-970

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA: 39413D  
CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

23

## PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-SECOMP/CPL**

**TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA**

**EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME**

**RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo**

**OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ LOCALIZADADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**

**DATA: 15/03/2019**

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
7.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	24,00	R\$561,12	R\$675,93	R\$16.222,32
7.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm		8,00	R\$85,90	R\$103,48	R\$827,84
7.1.3	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	463,97	R\$6,81	R\$8,20	R\$3.804,55
7.1.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	31,85	R\$55,07	R\$66,34	R\$2.112,93
7.1.5	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	6,08	R\$104,62	R\$126,03	R\$766,26
7.1.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA Ç O 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	12,16	R\$3,77	R\$4,54	R\$55,21
7.1.7	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	12,16	R\$19,07	R\$22,97	R\$279,32
7.1.8	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2	6,84	R\$183,73	R\$221,32	R\$1.513,83
7.2		<b>ESCADA EM ALVENARIA</b>					<b>R\$2.193,46</b>
7.2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	5,86	R\$310,73	R\$374,31	R\$2.193,46
7.3		<b>PLAYGROUND</b>					<b>R\$35.302,47</b>
7.3.1	COMP.EXT_02	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$17.567,73	R\$21.162,09	R\$21.162,09
7.3.2	COMP.EXT_03	BALANÇO TRIPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES EM INOX E ASSENTO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$5.344,45	R\$6.437,92	R\$6.437,92
7.3.3	COMP.EXT_04	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA N Ô DICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PL Á STICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$3.948,55	R\$4.756,42	R\$4.756,42
7.3.4	COMP.EXT_05	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO)	UN	4,00	R\$444,88	R\$535,90	R\$2.143,60
7.3.5	COMP.EXT_06	LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA	UN	4,00	R\$166,54	R\$200,61	R\$802,44
8		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$50.557,19</b>
8.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	492,21	R\$14,13	R\$17,02	R\$8.377,41
8.2	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	74,81	R\$19,90	R\$23,97	R\$1.793,20
8.3	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	3,57	R\$35,02	R\$42,19	R\$150,62
8.4	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$219,99	R\$265,00	R\$265,00
8.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	43,00	R\$141,35	R\$170,27	R\$7.321,61
8.6	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	#####	R\$4,33	R\$5,22	R\$7.600,74
8.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	R\$13,93	R\$16,78	R\$100,68
8.8	COMP.EXT_07	POSTE METÁLICO DECORATIVO H=3,50M, COM LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 45W	UN	43,00	R\$459,14	R\$553,08	R\$23.782,44
8.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$169,98	R\$204,76	R\$204,76
8.10	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$797,55	R\$960,73	R\$960,73
9		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>R\$1.198,05</b>

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**  
**ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE**  
**FO ( 3 (88) 3615-0120 / (88) 99235-3 ( 8**  
**CEP: 62010-970**

  
**Rodrigo Moreira de Araújo**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 39413D**  
**CPF: 916.092.753-49**

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

33

## PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-SECOMP/CPL

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

BDI: 20,46%

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ LOCALIZADADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 15/03/2019

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	35,02	R\$12,24	R\$14,74	R\$516,19
9.2	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	1,00	R\$39,45	R\$47,52	R\$47,52
9.3	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$219,99	R\$265,00	R\$530,00
9.4	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$40,53	R\$48,82	R\$97,64
9.5	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$2,78	R\$3,35	R\$6,70
10		LIMPEZA FINAL					R\$3.119,54
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	#####	R\$0,74	R\$0,89	R\$3.119,54
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>R\$274.766,91</b>

*Francisco Romnik P. Ponte*

Francisco Romnik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49



## FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

11

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-SECOMP/CPL

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

DATA: 15/03/2019

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (RS)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			TOTAIS (RS)
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13,24%	R\$1.164,11	19,33%	R\$1.699,57	22,84%	R\$2.008,18	25,48%	R\$2.240,30	19,11%	R\$1.680,23	100,00%	R\$8.792,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	#####	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$14.411,29
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$4.213,54	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.213,54
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	#####	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$15.524,95
5	PISOS	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$18.095,88	30,00%	R\$27.143,82	30,00%	R\$27.143,82	20,00%	R\$18.095,88	100,00%	R\$90.479,40
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$11.696,18	50,00%	R\$11.696,18	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$23.392,36
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E CANTEIROS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$31.539,10	50,00%	R\$31.539,10	100,00%	R\$63.078,19
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$20.222,88	40,00%	R\$20.222,88	20,00%	R\$10.111,44	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$50.557,19
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$479,22	40,00%	R\$479,22	20,00%	R\$239,61	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.198,05
10	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.119,54	100,00%	R\$3.119,54
SIMPLES		12,85%	#####	18,99%	R\$52.193,73	22,40%	R\$61.550,28	23,94%	R\$71.274,27	19,82%	R\$54.434,74	100,00%	R\$274.766,91
ACUMULADO		12,85%	#####	31,83%	R\$87.507,62	54,25%	#####	80,18%	R\$220.332,17	100,00%	R\$274.766,91		

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49


CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-DE

FQ (88) 3615-0120 / (88) 99235-3 (8)

CEP: 62010-970

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-SECOMP/CPL  
 EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
 CNPJ: 29.276.312/0001-04



OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ LOCALIZADADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 20,46%

<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO</b>	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)</b>	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,00%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%
	<b>5,65%</b>
<b>III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO</b>	
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	1,27%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,93%
<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>	
$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1}{1} \times 100$ <p style="text-align: center;"><b>B D I = 20,46 %</b></p>	

*Francisco Romenik P. Ponte*  
 Francisco Romenik Parente Ponte  
 Administrador  
 CPF: 018.993.233-33  
 RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*  
 Rodrigo Moreira de Araújo  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 39413-D  
 CPF: 916.092.753-49

**FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME****PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-SECOMP/CPL

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ LOCALIZADADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

1.ENCARGOS SOCIAIS = 114,23%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>36,80</b>
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>17,05</b>
Grupo A x Grupo B	16,55
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>114,23</b>

Francisco Romeník Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33


RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-SECOMP/CPL

DATA: 15/03/2019

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$8.792,40	3,20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$14.411,29	5,24%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$4.213,54	1,53%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$15.524,95	5,65%
5	PISOS	R\$90.479,40	32,93%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$23.392,36	8,51%
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E CANTEIROS	R\$63.078,19	22,96%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$50.557,19	18,40%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$1.198,05	0,44%
10	LIMPEZA FINAL	R\$3.119,54	1,14%
	TOTAL COM BDI(24,52%)	R\$274.766,91	100,00%

## INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA (M2)	3505,10	3505,10
TOTAL (M2)		3505,10
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$78,39

*Francisco Romenik Parente Ponte*

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 39413-D  
 CPF: 916.092.753-49

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55

DISTRITO: APRAZIVEL

CIDADE: SOBRAL-CE

FONE/FAX: (88) 3614-9283

CEP: 62.114-000