



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral, 17 de Agosto de 2017

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral/CE

Ref.: Tomada de Preços Nº 008/2017-AMA/CPL.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 008/2017-SECOMP/CPL, pelo preço global de R\$ 70.765,17 (Setenta Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos), com prazo de execução de 30 (Trinta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Igor Carneiro Parente, Carteira de Identidade nº. 98002437067 e CPF nº 865.968.703-59, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente

IP ENGENHARIA E PROJETO
CNPJ: 20.379.503/0001-27


Igor Carneiro Parente
Diretor

IP CONSTRUÇÕES E PROJETOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


DATA :
17/08/2017

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA - DISTRITO DE TAPERUABA
LOCAL:	DISTRITO DE TAPERUABA, SOBRAL-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.534,00
1.1	IR508	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	SEINFRA	HxMÉS	100,00	25,34	2.534,00
2		MOVIMENTO DE TERRA					492,32
2.1	C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	24,53	20,07	492,32
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					15.767,08
3.1	C0835	BLOCO IMPERMEABILIZAÇÃO - ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	27,36	399,11	10.945,23
3.2	C0835	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	21,61	241,64	5.221,85
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS					1.935,32
4.1	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m. INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.935,32	1.935,32
		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					1.982,48
5.1	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	4,50	440,55	1.982,48
6		MUROS E FECHAMENTOS					35.700,00
6.1	C0736	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	SEINFRA	M	1.500,00	23,80	35.700,00
VALOR ORÇAMENTO:							58.411,20
VALOR BDI (21,15%):							12.353,97
VALOR TOTAL:							70.765,17

setenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos


Francisco Assis de Barros Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 56361

IP ENGENHARIA E PROJETO
CNPJ: 20.379.503/0001-27

Igor Carneiro Parente
Diretor





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:

17/08/2017

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA - DISTRITO DE TAPERUABA
LOCAL:	DISTRITO DE TAPERUABA, SOBRAL-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PAGAMENTO			Total parcela
			10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.534,00	33,00%	33,00%	34,00%	100%
			R\$ 836,22	R\$ 836,22	R\$ 861,56	R\$ 2.534,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 492,32	100,00%			100%
			R\$ 492,32			R\$ 492,32
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 15.767,08	50,00%	50,00%		100%
			R\$ 7.883,54	R\$ 7.883,54		R\$ 15.767,08
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 1.935,32			100,00%	100%
					R\$ 1.935,32	R\$ 1.935,32
5	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.982,48	100,00%			100%
			R\$ 1.982,48			R\$ 1.982,48
6	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 35.700,00	33,00%	33,00%	34,00%	100%
			R\$ 11.781,00	R\$ 11.781,00	R\$ 12.138,00	R\$ 35.700,00
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 12.353,97	38,42%	34,79%	26,79%	100%
			R\$ 4.746,39	R\$ 4.297,95	R\$ 3.309,63	R\$ 12.353,97
		R\$ 70.765,17	R\$ 27.721,95	R\$ 24.798,71	R\$ 18.244,51	R\$ 70.765,17
			R\$ 27.721,95	R\$ 52.520,66	R\$ 70.765,17	

Francisco Assis de Barros Neto

Francisco Assis de Barros Neto

Engenheiro Civil

CREA-CE: 56361

IP ENGENHARIA E PROJETO
 CNPJ: 20.379.503/0001-27

Igor Carneiro Parente
 Diretor







OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA

LOCAL: DISTRITO TAPERUABA, SOBRAL - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE

B D I = 21,15 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - ISS 2,00% 7,65%

1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 2,00%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) 0,40%

4 - RISCO (R) 0,97%

5 - SEGURO (S) 0,40%


6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B D I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 21,15 %

IP ENGENHARIA E PROJETO
CNPJ 20.379.503/0001-27


Igor Carneiro Parente
Diretor

Juvenal Aires de Barros Neto



or

