

CNPJ: 08.394.134/0001-46

RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243 CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL DATA: 20/06/2018



RESUMO

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL. CLIENTE: SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS - SECOMP.

MUNICÍPIO: SOBRAL-CE

BDI: 26,49%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C	ONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	109.784,52	3,28%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	75.655,08	2,26%
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$	48.996,28	1,47%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	4.550,46	0,14%
5	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$	74.895,90	2,24%
6	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO:	R\$	976.600,38	29,21%
7	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES	R\$	202.961,70	6,08%
8	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS (MEIO FIO E MURETAS)	R\$	63.548,64	1,90%
7 9	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	R\$	779.558,34	23,31%
10	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE	R\$	179.655,09	5,37%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE	R\$	499,736,99	14,95%
12	HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS	R\$	148.242,96	4,43%
13	QUADRA (POLIESPORTIVA)	R\$	135,702,73	4,06%
14	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$	31.155,31	0,93%
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$	12.363,72	0,37%
	TOTAL COM BDI (26,49%)	R\$	3.343.408,10	100,00%

DESCRIÇÃO	M2		PESO
EXTENSÃO CONSTRUÍDA (M2)	21.326,31	3	21.326,31
TOTAL (M2)			21,326,31
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$	301/26

Fro. Ricardo Melo de Andrade Eng. Givil CREA - CE 8022-D RNP 060340165-1 CONFEA







CNPJ: 08.394.134/0001-46

RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA

CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243

CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL DATA: 20/06/2018



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

	PIO: SOBRAL-CE			BDI:	26,49	ı%				į
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDAD E	PRE UNIT	~	UN	PREÇO NITÁRIO		TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				ì	Ç	OM BDI	R\$	109.784,52
1,1	COMP. EXT. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PRECO UNITÁRIO	MÊS	6,00	R\$	14.465,51	R\$	18.297,42	R\$	109.784,52
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				*			R\$	75.655,08
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$	99,95	R\$	126,43	R\$	1.517,16
2,2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	18.453,31	R\$	1,78	R\$	2,25	R\$	41.519,95
2,3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	МЗ	922,67	R\$	9,83	R\$	12,43	R\$	11.468,79
2,4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	МЗ	922,67	R\$	15,39	R\$	19,47	R\$	17.964,38
2,5	C3956	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL	UT	120,00	R\$	20,98	R\$	26,54	R\$	3.184,80
3		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA							R\$	48.996,28
3,	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	894,90	R\$	11,97	R\$	15,14	R\$	13.548,79
3,2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	220,00	R\$	61,90	R\$	78,30	R\$	17.226,00
3,3	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$	2.933,89	R\$	3.711,08	R\$	3.711,08
3,4	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	M2	50,00	R\$	72,80	R\$	92,08	R\$	4.604,00
3,5	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	15,00		116,30	R\$	147,11	R\$	2.206,65
3,6	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	UN	1,00		1.136,57	R\$	1.437,65	R\$	1.437,65
3,7	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00		160,47	R\$	202,98	R\$	202,98
3,8	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	ŲN	1,00	R\$	702,33	R\$	888,38	R\$	888,38
3,9	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	ŲN	1,00	R\$	1.176,99	R\$	1.488,77	R\$	1.488,77
3,10	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	НА	1,85	R\$	431,95	R\$	546,37	R\$	1.010,78
3,11	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	657,93	R\$	3,21	R\$	4,06	R\$	2.671,20
4		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	4.550,46
4,1 4.1.1	COMP EVT 40	RETIRADAS DE POSTE DE CONCRETO REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO	UN	2.00	R\$	106,14	De	134,26	R\$ R\$	268,52 268,52
4,1,1	COMP. EXT. 10	RETIRADAS DE MEIO FIO / ASFALTO / ARVORES	CIN	2,00	ŀλΦ	100,14	КΦ	104,20	R\$	4.281,94
4.2.1	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	R\$	170,62	R\$	215,82	R\$	215,82
4.2.2	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	68,50	R\$	4,08	R\$	5,16	R\$	
4	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	171,25	R\$	14,50	R\$	18,34	R\$	3.140,73
4.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	МЗ	19,18	R\$	9,83	R\$	12,43	R\$	238,41
4.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	МЗ	17,13	R\$	15,39	R\$	19,47	R\$	333,52
5		SISTEMA DE DRENAGEM				t			R\$	74.895,90
5,1		DRENAGEM COM TUBULAÇÃO DE 800MM							R\$	45.163,59
5.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	МЗ	50,40	R\$	54,03	R\$	68,34	R\$	3.444,34
5.1.2	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	155,00		167,17		211,45		32.774,75
5.1.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=:60cm	M	67,00	R\$	105,54	R\$	133,50	R\$	8.944,50
5,4		CAIXAS E BOÇAS DE LOBO				1			R\$	24.241,40
5.4.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	230,10	R\$	5,20	R\$	6,58	R\$	1.514,06
5,4.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	140,80	R\$	84,19	R\$	106,49	R\$	14.993,79
5.4.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	1,05	R\$	19,97	R\$	25,26	R\$	26,52
5.4.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO	МЗ	14,08	R\$	256,42	₽¢	324,35	R¢.	4.566,85
		ADQUIRIDO								
5.4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	14,08	R\$	63,64	R\$	80,50	R\$	1.133,44
5.4.6	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	МЗ	269,89	R\$	4,50	R\$	5,69	R\$	1.535,67







CNPJ: 08.394.134/0001-46

RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA

CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243

CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL DATA: 20/06/2018



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

MUNICÍPIO ITEM	D: SOBRAL-C COMP,	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	BDI: QUANTIDAD E	26,49° PREÇ UNITÁ	ю ;	UN	REÇO ITÁRIO DM BDI		TOTAL R\$
5.4.7	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	МЗ	33,60	R\$	11,08	R\$	14,02	R\$	471,07
5,5		DESCIDAS D'ÁGUA E DISSIPADORES							R\$	5.490.91
5.5.1	C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	8,00	R\$	132,26	R\$	167,30		1.338,40
5.5.2	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	МЗ	51,52	R\$	63,72	R\$	80,60	R\$	4.152,51
6		CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO:							R\$	976.600,38
6,1		MOVIMENTO DE TERRA				*			R\$	14.313,12
6.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT, PROF. ATÉ 1.50m	M3	240,00	R\$	18,84	R\$	23,83	R\$	5.719,20
6.1.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	МЗ	288,00	R\$	8,20	R\$	10,37	R\$	2.986,56
6.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	МЗ	288,00	R\$	15,39	R\$	19,47	R\$	5.607,36
6,2		FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO:							R\$	23.796,64
6.2	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	МЗ	224,00	R\$	63,72	R\$	80,60	R\$	18.054,40
2.2.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	МЗ	16,00	R\$	283,73	R\$	358,89	R\$	5.742,24
6,3		PAREDE DO MURO - CONCRETO CICLÓPICO INTERCALADO COM PILARES E CINTAS DE CONCRETO ARMADO:				•			R\$	938.490,62
6.3.1		CONCRETO ARMADO - PILARES E CINTAS:							R\$	95.705,58
6.3,1.1	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.≒ 10mm UTIL. 3X	M2	583,80	R\$	68,23	R\$	86,30	R\$	50.381,94
6.3.1.2	Ç0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	768,00	R\$	5,17	R\$	6,54	R\$	5.022,72
6.3.1.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	2.340,00	R\$	5,65	R\$	7,15	R\$	16.731,00
6.3.1.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	МЗ	43,20	R\$	256,42	R\$	324,35	R\$	14.011,92
6.3.1.5	C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	МЗ	43,20	R\$	46,89	R\$	59,31	R\$	2.562,19
6.3.1.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	МЗ	43,20	R\$	109,32	R\$	138,28	R\$	5.973,70
6.3.1.7	C0084	ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO	UN	43,20	R\$	10,16	R\$	12,85	R\$	555,12
6.3.1.8	C4129	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	МЗ	43,20	R\$	8,55	R\$	10,81	R\$	466,99
6.3		PAREDE DE MURO - CONCRETO CICLÓPICO:				4			R\$	547.768,06
6.3.2.1	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	1.016,20	R\$	68,23	R\$	86,30	R\$	87.698,06
6.3.2.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	МЗ	900,00	R\$	281,71	R\$	356,33	R\$	320.697,00
6.3.2.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	МЗ	900,00	R\$	109,32	R\$	138,28	R\$	124.452,00
6.3.2.4	C4662	BARBAÇĂ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A_TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	200,00	R\$	4,09	R\$	5,17	R\$	1.034,00
6.3.2.5	C4129	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	МЗ	900,00	R\$	8,55	R\$	10,81	R\$	9.729,00
6.3.2.6	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	МЗ	900,00	R\$	3,65	R\$	4,62	R\$	4.158,00
6.3.3		REVESTIMENTO DE TALUDE							R\$	295.016,98
6,3.3.1	C2990	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES	M2	1.955,03	R\$	0,16	R\$	0,20	R\$	391,01
6.3.3.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	МЗ	58,65	R\$	283,73	R\$	358,89	R\$	21.048,90
6.3,3.3	C3014	PEDRA SÃO TOMÉ	M2	1.955,03	R\$	103,74	R\$	131,22	R\$	256.539,04
6.3.3.4	C1418	FUNGENBAND P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	202,40	R\$	66,55	R\$	84,18	R\$	17.038,03
7		TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES					-		R\$	202.961,70





CNPJ: 08.394.134/0001-46

RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243

CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL DATA: 20/06/2018



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

CLIENTE: SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS - SECOMP	۸.
MUNICÍPIO: SOBRAL-CE	

MUNICÍF	PIO: SOBRAL-CE			BDI;	26,49%					
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDAD		o :	ŲN	PREÇO IITÁRIO DM BDI	T	OTAL R\$
7,1		REFORÇO DE SUB LEITO E EXECUÇÕES DE BASE SUPORTE DE PAVIMENTAÇÃO				¢			R\$	174.452,76
7.1.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	МЗ	11.666,59	R\$	0,87	R\$	1,10	R\$	12.833,25
7.1.2	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	MЗ	11.666,59	R\$	2,88	R\$	3,64	R\$	42.466,39
7.1.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81)	Τ	15.166,57	R\$	3,45	R\$	4,36	R\$	66.126,25
7.1.4	C1268	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M	МЗ	3.871,83	R\$	2,06	R\$	2,61	R\$	10.105,48
7.1.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	MЗ	15.166,57	R\$	2,24	R\$	2,83	R\$	42.921,39
7,2		TRANSPORTE DE MATERIAL (BOTA FORA)							R\$	28.508,94
7.2.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	МЗ	1.114,11	R\$	2,06	R\$	2,61	R\$	2.907,83
7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	MЗ	1.225,52	R\$	15,39	R\$	19,47	R\$	23.860,87
7.2.3	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	МЗ	1,225,52	R\$	1,12	R\$	1,42	R\$	1.740,24
8		CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS (MEIO FIO E MURETAS)							R\$	63.548,64
8,1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	MЗ	17,11	R\$	4,50	R\$	5,69	R\$:	97,36
8,2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,19	R\$	221,52	R\$	280,20	R\$	2.294,84
8,3	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	МЗ	8,19	R\$	281,71	R\$	356,33	R\$	2.918,34
8,4	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	M	888,87	R\$	34,44	R\$	43,56	R\$	38.719,18
8,5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.140,79	R\$	13,53	R\$	17,11	R\$	19.518,92
9		PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS							R\$	779.558,34
9,1		PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO / PALYGROUND COLORIDO / PLAYGROUND PRE-MOLDADO							R\$	743,757,27
9.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	МЗ	1.037,05	R\$	51,50	R\$	65,14	R\$	67.553,44
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	МЗ	64,57	R\$	300,61	R\$	380,24	R\$	24.552,10
9/	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	807,17	R\$	13,52	R\$	17,10	R\$	13.802,61
9.1.4	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	2.784,23	R\$	27,72	R\$	35,06	R\$	97.615,10
9.1.5	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	2,401,01	R\$	31,61	R\$	39,98	R\$	95.992,38
9.1.6	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.698,85	R\$	33,19	R\$	41,98	R\$	197.257,72
9.1.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	537,65	R\$	50,67	R\$	64,09	R\$	34.457,99
9.1.9	COMP. EXT. 11	BLOCO DE PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO, DIMENSÕES DE 20 x 15cm E 2cm DE ESPESSURA, COR AMARELO EM ARRANJO TIPO OSSINHO	M2	269,52	R\$	217,20	R\$	274,74	R\$	74.047,92
9.1.10	COMP. EXT. 15	PISO DE BORRACHA, APOIADO SOBRE CONTRA PISO OU BERÇO DE BRITA, QUE OFEREÇA UM SISTEMA DRENANTE.	M2	347,55	R\$	235,80	R\$	298,26	R\$	103.660,26
9.1.11	COMP. EXT. 14	PLAYGROUND PRE-MOLDADO	UN	1,00	R\$	9.789,34	R\$	12.382,54	R\$	12.382,54
9.1.12	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	R\$	531,98	R\$	672,90	R\$	1.345,80
9,1.13	C3642	CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	R\$	533,54	R\$	674,87	R\$	1.349,74
9.1.14	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	R\$	666,94	R\$	843,61	R\$	1.687,22
9.1.15	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	R\$	495,76	R\$	627,09	R\$	1.254,18
						•		<i>∞</i>		







TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA. CNPJ: 08.394.134/0001-46

RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243 CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL DATA: 20/06/2018



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

_	PIO: SOBRAL-CE COMP.	DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS POBLICOS - SECOMP. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDAD	26,49° PREÇ UNITÂ	ю ;		REÇO ITÁRIO		TOTAL R\$
							ÇÇ	M BDI		
9.1.16	C2995	ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	R\$	380,80	R\$	481,67	R\$	963,34
9.1.17	C3646	GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	3,00	R\$	532,49	R\$	673,55	R\$	2.020,65
9.1.18	COMP. EXT. 16	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO)	ŲN	4,00	R\$	340,33	R\$	430,48	R\$	1.721,92
9.1.19 9,2	COMP. EXT. 13	AREIA FINA (AREIA DE PRAIA) CICLO FAIXA (DEMARCAÇÃO VIÁRIA)	MЗ	164,12	R\$	58,25	R\$	73,68	R\$ R\$	12.092,36 28.893,25
9.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	МЗ	7,05	R\$	4,50	R\$	5,69	R\$	40,11
9.2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	М	352,64	R\$	13,53	R\$	17,11	R\$	6.033,67
9,2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	554,47	R\$	0,12	R\$	0,15	R\$	83,17
9/	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	МЗ	64,87	R\$	113,85	R\$	144,01	R\$	9.341,93
9.2.5	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	35,26	R\$	13,48	R\$	17,05	R\$	601,18
9.2.6	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	8,16	R\$	15,97	R\$	20,20	R\$	164,83
9.2.7	C3616	SEGREGADOR DE TRÁFEGO TIPO JABOTI: FORNECIMENTO	UN	118,00	R\$	84,61	R\$	107,02	R\$	12.628,36
9,3		E APLICAÇÃO PASSAGENS ELEVADAS			R\$	`-	R\$	-	R\$	6.907,82
9.3.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	МЗ	8,28	R\$	4,50	R\$	5,69	R\$	47,11
9.3.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	МЗ	8,28	R\$	2,19	R\$	2,77	R\$	22,94
9.3.3	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	MЗ	13,68	R\$	220,89	R\$	279,40	R\$	3.822,19
9.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	МЗ	13,68	R\$	63,64	R\$	80,50	R\$	1.101,24
9.3.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	68,40	R\$	9,52	R\$	12,04	R\$	823,54
9.3.6 10	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA	M2	54,00	R\$	15,97	R\$	20,20	R\$ R\$	1.090,80 179.655,09
10,1		DO PARQUE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIAS							R\$	152.166,68
10,1	COMP EXT 02	EQUIPAMENTO SURF	UN	4,00	R\$	3.121,45	R\$	3.948,32		15.793,28
10.1.2		EQUIPAMENTO PATINS	UN	2,00	-		R\$	4.573,70		9.147,40
10.1.3		EQUIPAMENTO ELEVADOR	UN	2,00		4.744,89	R\$	6.001,81		12.003,62
10-4		EQUIPAMENTO VOLANTES	UN	2,00		2.497,47	R\$	3.159,05		6.318,10
1 3		EQUIPAMENTO PARA ABDOMINAIS	UN	4,00	R\$	2.588,10	R\$	3.273,69	R\$	13.094,76
10.1.6		EQUIPAMENTO PARA TRICEPS	UN	4,00	R\$	3.212,07	R\$	4.062,95	R\$	16.251,80
10.1.7	COMP. EXT. 08	EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUI	UN	4,00	R\$	3.926,68		4.966,86	R\$	19.867,44
10.1.8	COMP. EXT. 09	ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES	UN	4,00	R\$	11.797,43	R\$	14.922,57	R\$	59.690,28
10,2		EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BANCOS DE CONCRETO, MADEIRA E AÇO E CANTEIROS)							R\$	27.488,41
10.2.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	30,00	R\$	654,36	R\$	827,70	R\$	24.831,00
10.2.3	C0848	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 15 MPa	MЗ	2,80	R\$	192,29	R\$	243,23	R\$	681,04
10.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	МЗ	2,80	R\$	63,64	R\$	80,50	R\$	225,40
10.2.7	17402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	ŲN	13,00	R\$	106,48		134,69		1.750,97
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE			R\$	· -	R\$	-		499.736,99
11,1	C2007	POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11.0M	ŲN	27,00	R\$	729,01	R\$	922,12	R\$	24.897,24
11,2	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H≂4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	54,00	R\$	705,42	R\$	892,29	R\$	48.183,66
11,4	COMP. EXT. 20	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED 60W,	UN	54,00	R\$	1.491,46	R\$	1.886,55	R\$	101.873,70
11,5		LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED 100W,	UN	54,00	R\$	1.064,82	R\$	1.346,89	R\$, 72.732,06
11,6		SPOT BALIZADOR LED 12W BRANCO FRIO PARA PISO.	ŲN	41,00		346,52	R\$	438,31	R\$	17.970,71
11,7	COMP. EXT.18	REFLETOR LED HOLOFOTE 200w -BIVOLT PROVA DÁGUA	ŲN	12,00	R\$	1.453,22	R\$	1.838,18	R\$	22.058,16
11,8	C2090	BRANCO FRIO QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$	878,41	R\$	1.111,10	R\$	1.111,10
		The second secon			-	•				ı d



TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA. CNPJ: 08.394.134/0001-46

RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243

CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL

DATA: 20/06/2018



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

_	SOBRAL-C COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		BDI: QUANTIDAD E	26,49% PREÇ UNITÁ	0		PREÇO NTÁRIO		TOTAL R\$
						;	Ç	OM BDI		
11,9	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	121,00	R\$	118,40	R\$	149,76	R\$	18.120,96
11,10	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	520,00	R\$	7,04	R\$	8,90	R\$	4.628,00
11,11	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	1.588,80	R\$	13,03	R\$	16,48	R\$	26.183,42
11,12	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	85,30	R\$	17,22	R\$	21,78	R\$	1.857,83
11,13	C1191	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	M	136,30	R\$	28,28	R\$	35,77	R\$	4.875,45
11,14	C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	M	504,10	R\$	34,88	R\$	44,12	R\$	22.240,89
11,15	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	ŲN	1,00	R\$	2,71	R\$	3,43	R\$	3,43
11,16	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	66,00	R\$	3,50	R\$	4,43	R\$	292,38
11,17	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	29,00	R\$	4,68	R\$	5,92	R\$	171,68
11,18	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	1,00	R\$	8,01	R\$	10,13	R\$	10,13
11,19	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	3,00	R\$	16,11	R\$	20,38	R\$	61,14
1.	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UŅ	2,00	R\$	91,07	R\$	115,19	R\$	230,38
11,21	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	308,00	R\$	0,90	R\$	1,14	R\$	351,12
11,22	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	50,00	R\$	1,06	R\$	1,34	R\$	67,00
11,23	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	6,00	R\$	2,13	R\$	2,69	R\$	16,14
11,24	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR	16,00	R\$	1,71	R\$	2,16	R\$	34,56
11,25	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	125,00	R\$	1,91	R\$	2,42	R\$	302,50
11,26	C1712	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	318,00	R\$	3,43	R\$	4,34	R\$	1.380,12
11,27	C1713	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	97,00	R\$	4,64	R\$	5,87	R\$	569,39
11,28	C1714	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	UN	39,00	R\$	11,68	R\$	14,77	R\$	576,03
11,29	C1715	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	UN	4,00	R\$	17,61	R\$	22,27	R\$	89,08
11,30	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	3,00	R\$	878,41	R\$	1.111,10	R\$	3.333,30
11,31	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	10,00	R\$	4,20	R\$	5,31	R\$	53,10
11,32	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	106,00	R\$	118,40	R\$	149,76	R\$	15.874,56
11,33	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	672,00	R\$	4,73	R\$	5,98	R\$	4.018,56
11,34	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	11.703,90	R\$	4,42	R\$	5,59	R\$	65.424,80
11,35	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	28,90	R\$	8,27	R\$	10,46	R\$	302,29
11,36	C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	M	345,00	R\$	15,48	R\$	19,58	R\$	6,755,10
11,37	C0538	CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2	M	517,30	R\$	27,04	R\$	34,20	R\$	17.691,66
11,38	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	82,00	R\$	139,25	R\$	176,14	R\$	14.443,48
1., ,	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	МЗ	17,00	R\$	18,84	R\$	23,83	R\$	405,11
11,40	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	МЗ	13,60	R\$	11,08	R\$	14,02	R\$	190,67
11,41	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	10,00	R\$	28,15	R\$	35,61	R\$	356,10
12		HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS							R\$	148.242,96
12,1		HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO							R\$	73.605,80
12.1.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	23,00	R\$	10,54	R\$	13,33	R\$	306,59
12.1.2	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D≈ 20mm (3/4")	ŲN	3,00	R\$	53,18	R\$	67,27	R\$	201,81
12.1.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R\$	197,12	R\$	249,34	R\$	1.246,70
12.1.4	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	МЗ	110,29	R\$	4,50	R\$	5,69	R\$	627,55
12.1.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	МЗ	79,96	R\$	11,08	R\$	14,02	R\$	1.121,04
12,1.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	МЗ	26,65	R\$	54,03	R\$	68,34	R\$	1.821,26
12.1.7	C1545	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60mm)	UN	7,00	R\$	20,40	R\$	25,80	R\$	180,60
12.1.8	C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	ŲN	2,00	R\$	5,98	R\$	7,56	R\$	15,12
12.1.9	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	857,70	R\$	12,54	R\$	15,86	R\$	13.603,12
12.1.10	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	980,50	R\$	17,58	R\$	22,24	R\$	21.806,32
12.1.11	C0695	CAP PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	UN	18,00	R\$	7,14	R\$	9,03	R\$	162,54







CNPJ: 08.394.134/0001-46

TUTTI RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA

CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243

CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL DATA: 20/06/2018



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

CLIENTE: SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS - SECOMP.

_	E : SECRETARIA PIO: SOBRAL-CE	DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS - SECOMP.		BDI:	26,49%	% :				
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDAD E	PREÇ UNITÁ		UN	PREÇO IITÁRIO DM BDI		TOTAL R\$
12.1.12	C0694	CAP PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	26,00	R\$	5,30	R\$	6,70	R\$	174,20
12.1.13	C0492	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	3.052,00	R\$	5,87	R\$	7,42	R\$	22.645,84
12.1.14	C0492	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	20,00	R\$	5,87	R\$	7,42	R\$	148,40
12.1.15	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	ŲN	1,00	R\$	84,54	R\$	106,93	R\$	106,93
12.1.16	C2385	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	ŲN	34,00	R\$	22,56	R\$	28,54	R\$	970,36
12.1.17	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO RAIN BIRD TIPO SPRAY-	UN	58,00	R\$	11,32	R\$	14,32	R\$	830,56
12.1.18	COMP. EXT. 12	1804 SÉRIE 8/10/12/18 VAN OU SIMILAR	UN	261,00	R\$	23,13	R\$	29,26	R\$	7.636,86
12.2.1		CISTERNAS (2X)			R\$	`-	R\$	-	R\$	74.637,16
12.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	МЗ	256,00	R\$	4,50	R\$	5,69	R\$	1.456,64
17	C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	M2	73,50	R\$	106,34	R\$	134,51	R\$	9.886,49
12.2.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	180,00	R\$	29,27	R\$	37,02	R\$	6,663,60
12.2.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE-CIMENTO E-AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	292,00	R\$	3,28	R\$	4,15	R\$	1.211,80
12.2.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	292,00	R\$	18,16	R\$	22,97	R\$	6.707,24
12.2.6	C1469	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÔRIO ENTERRADO	M2	180,00	R\$	40,96	R\$	51,81	R\$	9.325,80
12.2.7	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	833,86	R\$	5,45	R\$	6,89	R\$	5.745,30
12.2.8	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	МЗ	46,48	R\$	258,47	R\$	326,94	R\$	15.196,17
12.2.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	МЗ	46,48	R\$	63,64	R\$	80,50	R\$	3.741,64
12.2.10	C0447	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	8,00	R\$	1.452,93	R\$	1.837,81	R\$	14.702,48
13		QUADRA (POLIESPORTIVA)							R\$	135.702,73
13,1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	599,11	R\$	3,21	R\$	4,06	R\$	2.432,39
13,2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	МЗ	3,71	R\$	234,04	R\$	296,04	R\$	1.098,31
13,3	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	599,11	R\$	5,42	R\$	6,86	R\$	4.109,89
13,4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	599,11	R\$	6,70	R\$	8,47	R\$	5.074,46
1ί `	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	МЗ	59,91	R\$	300,61	R\$	380,24	R\$	22.780,18
13,6	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	599,11	R\$	58,33	R\$	73,78	R\$	44.202,34
13,7	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	108,46	R\$	51,65	R\$	65,33	R\$	7.085,69
13,8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	216,92	R\$	3,28	R\$	4,15	R\$	900,22
13,9	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	216,92	R\$	11,03	R\$	13,95	R\$	3.026,03
13,10	C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	МЗ	1,35	R\$	218,29	R\$	276,12	R\$	372,76
13,11	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	МЗ	1,35	R\$	63,64	R\$	80,50	R\$	108,68
13,12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,38	R\$	55,46	R\$	70,15	R\$	2.552,06
13,13	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	181,92	R\$	116,7,1	R\$	147,63	R\$	26.856,85
13,14	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	201,08	R\$	14,82	R\$	18,75	R\$	3.770,25
13,15	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	216,92		8,08		10,22		
13,16	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, C/ TABELAS DE	CJ	2,00	R\$	687,35	R\$	869,43	R\$	1.738,86
13,17	C1350	BASQUETE	CJ	2,00	R\$	2.915,98	R\$	3.688,42	R\$	7.376,84
14		ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO						∞	R\$	31.155,31

B



CNPJ: 08.394.134/0001-46

RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243 CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL DATA: 20/06/2018



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

CLIENTE: SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS - SECOMP.

MUNICÍPIO:	SOBRAL-CE			BDI:	26,49%				
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDAD E	PREÇO UNITÁRIO	:	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TC	OTAL R\$
14,1	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	85,00	R\$	28,50	R\$ 36,0	5 R\$ `	3.064,25
14,5	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	2.344,83	R\$	9,47	R\$ 11,9	B R\$,	28.091,06
15 15,1	C3447	LIMPEZA FINAL DA OBRA LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	18.453,31	R\$	0,53	R\$ 0,6	R\$ 7 R\$	12.363,72 12.363,72

TOTAL GERAL COM BDI R\$ 3,343.408,10

importa o presente orçamento no valor de R\$ 3.343.408,10 (três milhões, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais e dez centavos).

FCO Ricardo Melo de Andrade Eng. Civil CREA - CH 8022-D

17 060340165-1 CONFEA

TUTTI ENGENHABIACIVILLISA



CNPJ: 08.394.134/0001-46

RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA

CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

CLIENTE: SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS - SECOMP.

MUNICÍPIO: SOBRAL-CE

CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL DATA: 20/06/2018

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.	1	
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	; ;	3,00%
	•	
		• •
PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		describe a comment to a service of the comment of t
1 - IMPOSTOS (I)	4	•
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	A
1.3 - CPRB	4,50%	;
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	3,00%	11,159
2 - LUCRO (L)		6,649
3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G)		0,809
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	•	0,599

III - CÁLCULO DO B.D.I.

B D I = $((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) \times 100$

BDI = 26,49 %

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)

TUTT ENGENHARIA CIVIL LTDA Foo. Ricardo Melo de Andrade Eng. Civil CREA -CE 8022-D RNP 060340165-1 CONFEA



TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA. CNPJ: 08.394.134/0001-46

TUTTI RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274 7040

CP Nº 020/2018 SECOMP/CPL DATA: 20/06/2018


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

CLIENTE : SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS - SECOMP.

UNICIP	IO: SOBRAL-CE								BDI:	26,49%														
												PRAZ	os											
EM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS				01 MÊS			02 MĚSE			03 MĒS			04 MES			05 MÉ			06 MÊS		(%)	TO	OTAIS (R\$)
				%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$	%		R\$		Ĺ	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	109.784,52	16,66%	R\$	18.290,10	16,66%	R\$	18.290,10	16,67%	R\$	18,301,08	16,67%	R\$	18.301,08	16,67%	R\$	18.301,08	16,67%	R\$	18.301,08	100,00%	R\$	109.784,5
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	75.655,08	100,00%	R\$	75.655,08	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$		100,00%	R\$	75.655,0
3	INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$	48,996,28	80,00%	R\$	39.197,02	20,00%	R\$	9.799,26	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	48.996,2
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	4.550,46	100,00%	R\$	4.550,46	0,00%	R\$	*	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	_	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$		100,00%	R\$	4.550,4
5	SISTEMA DE DRENAGEM	RS	74,895,90	0,00%	R\$	-	20,00%	R\$	14.979,18	30,00%	R\$	22.468,77	30,00%	ŔS	22.468,77	20,00%	R\$	14.979,18	0,00%	R\$		100,00%	R\$	74.895,9
6	MURETAS DOS JARDINS / CANTEIROS	R\$	976,600,38	0,00%	₽\$		20,00%	RS	195,320,08	30,00%	R\$	292.980,11	30,00%	R\$	292.980,11	20,00%	RS	195.320,08	0,00%	R\$		100,00%	R\$	976,600,3
7	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES	RS	202.961,70	20,00%	R\$	40.592,34	30,00%	R\$	60.888,51	40,00%	R\$	81.184,68	10,00%	R\$	20.296,17	0,00%	R\$,	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	202,961,7
8	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS (MEIO FIO E MURETAS)	RS	63.548,64	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	·	60,00%	R\$	50.838,91	20,00%	R\$	12.709,73	0,00%	R\$	_	0,00%	R\$		100,00%	R\$	63.548,6
9	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	R\$	779,558,34	0,00%	R\$	-	0,00%	RS		25,00%	R\$	194,889,59	25,00%	R\$	194.889,59	25,00%	RS	194.889,59	25,00%	R\$	194,889,59	100,00%	R\$	779,558,3
10	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE / ESTRUTURAS METÁLICAS	RS	179,655,09	0,00%	R\$	-	20,00%	R\$	35.931,02	20,00%	R\$	35.931,02	20,00%	RS	35.931,02	20,00%	RS	35,931,02	20,00%	R\$	35.931,02	100,00%	R\$	179,655,1
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE / SPDA	RS	499.736,99	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$,	30,00%	R\$	149.921,10	30,00%	R\$	149,921,10	30,00%	R\$	149.921,10	10,00%	R\$	49.973,70	100,00%	R\$	499.737,0
12	HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS	RS	143.242,96	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	20,00%	RS	29.648,59	40,00%	RS	59,297,18	40,00%	R\$	59.297,18	100,00%	R\$	148,242,9
13	QUADRAS (TÊNIS E VOLEY DE PRAIA)	R\$	135.702,73	0,00%	R\$	-	20,00%	R\$	27.140,55	20,00%	R\$	27.140,55	20,00%	R\$	27.140,55	20,00%	R\$	27.140,55	20,00%	R\$	27,140,55	100,00%	R\$	135.702,7
14	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$	31,155,31	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	30,00%	R\$	9,346,59	30,00%	R\$	9,346,59	20,00%	RS	6.231,06	20,00%	R\$	6.231,06	100,00%	R\$	31.155,3
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$	12.363,72	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$		0,00%	R\$	-	20,00%	R\$	2.472,74	80,00%	R\$	9.890,98	100,00%	R\$	12.363,7
	SIMPLES	RS	3.343.408,10	5,33%	R\$	178.285,00	10,84%	R\$	362.348,70	26,41%	R\$	883,002,40	24,34%	R\$	813.633,30	21,07%	R\$	704.483,58	12,01%	R\$	401.655,16	1	-/1	Δ
	ACUMULADO	1		5,33%	R\$	178,285,00	16.17%	R\$	540,633,70	42,58%	RS	1,423,636,10	66,92%	R\$	2,237,269,40	87,99%	R\$	2.941.752.98	100,00%	RS	3,343,408,10		1 8/5 /	3/343.408,10

FOO RICARDO METO DE ANDIGADO POR PROPERTO DE RECORDO METO DE ANDIGADO POR PORTO DE RECORDO DE RECOR







CNPJ: 08.394.134/0001-46

TUTTI RUA LEÃO VELOSO, 1080 - PQ. IRACEMA

CEP: 60.824.200 - FONE: (85) 3274.7243





OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL.

CLIENTE: SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS - SECOMP.

MUNICÍPIO: SOBRAL-CE

MUNICIPIO: SOBRAL-CE	
DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
€ IPO B	46,45
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
GRUPO C	15,43
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Áo prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,33
Grupo A x Grupo B	. √2,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
TOTAL GERAL	87,01 / ///

TUTT/ ENGENHARIA/CTVILLTDA Ecd Ricardo Melo de Andrade Engl Civil CREA -CE 8022-D RNP 060340165-1 CONFEA

