

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Total Simples	26,76
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	26,76

C1494 - INTERRUPTOR DIMA TECLA SIMPLES 10A 250V

Preço Adotado: 15,4800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21	R\$16,4342	3,45
12312	ELETRICISTA	H	0,21	R\$20,3541	4,27
TOTAL MAO DE OBRA					7,72
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1	R\$7,4478	7,45
TOTAL MATERIAIS					7,45
Total Simples					15,17
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					15,17

97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	R\$83,7500	83,75
TOTAL SERVIÇOS					83,75
Total Simples					83,75
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					83,75

97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	R\$114,2600	114,26
TOTAL SERVIÇOS					114,26
Total Simples					114,26
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					114,26

C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X96mm, C/BARRAMENTO

Preço Adotado: 253,6500

Unid: UN

CNPJ: 29.276.312/0001-04
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798 1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/16/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1	R\$31,7426	31,74
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1	R\$86,2214	86,22
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1	R\$25,8135	25,81
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1	R\$31,2232	31,22
TOTAL MATERIAIS					174,99
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2	R\$16,4340	32,87
12312	ELETRICISTA	H	2	R\$20,3600	40,72
TOTAL MAO DE OBRA					73,59
Total Simples					248,58
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					248,58

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

Preço Adotado: 16,3000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21	R\$16,4305	3,45
12312	ELETRICISTA	H	0,21	R\$20,3495	4,27
TOTAL MAO DE OBRA					7,72
MATERIAIS					
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1	R\$8,2495	8,25
TOTAL MATERIAIS					8,25
Total Simples					15,97
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					15,97

G2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

Preço Adotado: 6,2200

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,25	R\$16,4465	4,11
12320	ENCANADOR	H	0,1	R\$19,9280	1,99
TOTAL MAO DE OBRA					6,1
Total Simples					6,1
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					6,10

G1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1")

Preço Adotado: 4,7300

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,1	R\$15,2541	1,53
12391	PEDREIRO	H	0,15	R\$20,3748	3,06
TOTAL MAO DE OBRA					4,59
MATERIAIS					

[Handwritten signature]

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

2002031066299

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0002	R\$66,2156	0,01
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,003	R\$0,5493	0,00
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,036	R\$1,0791	0,04
TOTAL MATERIAIS					0,05

Total Simples	4,64
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	4,64

C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm

Preço Adotado: 73,2200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	UN	1	R\$25,7600	25,76
TOTAL MATERIAIS					25,76
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,25	R\$16,4400	20,55
12312	ELETRICISTA	H	1,25	R\$20,3600	25,45
TOTAL MAO DE OBRA					46

Total Simples	71,76
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	71,76

C3764 - RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"

Preço Adotado: 2.304,9600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	8	R\$26,5972	212,78
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8	R\$16,4346	131,48
12312	ELETRICISTA	H	8	R\$20,3546	162,84
TOTAL MAO DE OBRA					507,1
MATERIAIS					
16828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1	R\$1.751,7600	1.751,76
TOTAL MATERIAIS					1.751,76

Total Simples	2.258,86
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	2.258,86

C2486 - TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS

Preço Adotado: 27,2200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37	R\$16,4434	6,08
12312	ELETRICISTA	H	0,37	R\$20,3654	7,54
TOTAL MAO DE OBRA					13,62
MATERIAIS					
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS TELEBRAS	UN	1	R\$13,0600	13,06
TOTAL MATERIAIS					13,06

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

Rodrigo Moreira de Araújo Eng

Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

2002031066299

Handwritten signature and initials

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS


CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Total Simples	26,68
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	26,68

C4733 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP

Preço Adotado: 11,7800

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,25	R\$16,4423	4,11
12312	ELETRICISTA	H	0,25	R\$20,3641	5,09
TOTAL MAO DE OBRA					9,2
MATERIAIS					
18368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	M	1	R\$2,3433	2,34
TOTAL MATERIAIS					2,34
Total Simples					11,54
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					11,54

C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

Preço Adotado: 39,7400

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0003	R\$46,0818	0,01
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0219	R\$54,9693	1,20
19077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,8	R\$13,3508	24,03
11872	SOLDA 50X50	KG	0,0021	R\$80,9760	0,17
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,5	R\$2,9364	4,40
TOTAL MATERIAIS					29,81
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,25	16,696	4,17
12320	ENCANADOR	H	0,25	R\$19,8790	4,97
TOTAL MAO DE OBRA					9,14
Total Simples					38,95
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					38,95

C4777 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

Preço Adotado: 40,4600

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0004	R\$46,1375	0,02
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0329	R\$55,0357	1,81
11872	SOLDA 50X50	KG	0,0031	R\$81,0738	0,25
19078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,1	R\$20,5600	22,62
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,5	R\$2,9399	4,41
TOTAL MATERIAIS					29,11
MAO DE OBRA					

[Handwritten signature]

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigue Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,29	R\$16,4343	4,77
12320	ENCANADOR	H	0,29	R\$19,9132	5,77
TOTAL MAO DE OBRA					10,54

Total Simples 39,65

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 39,65

C4778 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDADA E LIMPEZA

Preço Adotado: 50,8900

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0006	R\$46,1273	0,03
11503	MANTA BUTILICA. ESPESURA 0.8MM	M2	0,0439	R\$55,0236	2,42
11872	SOLDA 50X50	KG	0,0042	R\$81,0559	0,34
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,5	R\$2,9393	4,41
19082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,1	R\$27,8900	30,68
TOTAL MATERIAIS					37,88

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,33	R\$16,4306	5,42
12320	ENCANADOR	H	0,33	R\$19,9088	6,57
TOTAL MAO DE OBRA					11,99

Total Simples 49,87

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 49,87

C4779 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDADA E LIMPEZA

Preço Adotado: 69,6000

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0007	R\$46,1477	0,03
11503	MANTA BUTILICA. ESPESURA 0.8MM	M2	0,0549	R\$55,0479	3,02
11872	SOLDA 50X50	KG	0,0052	R\$81,0918	0,42
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,5	R\$2,9406	4,41
19079	TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,1	R\$34,6990	38,17
TOTAL MATERIAIS					46,05

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,34	R\$16,4379	5,59
12320	ENCANADOR	H	0,34	R\$19,9176	6,77
TOTAL MAO DE OBRA					12,36

Total Simples 58,41

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 58,41

C4780 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDADA E LIMPEZA

Preço Adotado: 69,2000

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

Rodrigue Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

2002031066299

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



MATERIAIS				
11596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0009 R\$46,1345	0,04
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0658 R\$55,0321	3,62
19083	TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,1 R\$41,9502	46,15
11872	SOLDA 50X50	KG	0,0063 R\$81,0685	0,51
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,5 R\$2,9397	4,41
TOTAL MATERIAIS				54,73
MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,36 R\$16,4332	5,92
12320	ENCANADOR	H	0,36 R\$19,9119	7,17
TOTAL MAO DE OBRA				13,09
Total Simples				67,82
Encargos				NCLUSOS
BDI				0
TOTAL GERAL				67,82

02558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²
 Preço Adotado: 8,0600 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1	R\$3,8700	3,87
TOTAL MATERIAIS					3,87
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11	R\$16,4583	1,81
12312	ELETRICISTA	H	0,11	R\$20,3839	2,24
TOTAL MAO DE OBRA					4,05
Total Simples					7,92
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					7,92

03860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
 Preço Adotado: 2.743,7500 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1	R\$2.688,8800	2.688,88
TOTAL MATERIAIS					2.688,88
Total Simples					2.688,88
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					2688,88

03862 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
 Preço Adotado: 4.010,5600 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
17352	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1	R\$3.930,3500	3.930,35
TOTAL MATERIAIS					3.930,35
Total Simples					3.930,35

Handwritten signature

FRANGISGO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Encargos	NCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	3930,35

C3865 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
 Preço Adotado: 7.331,6300 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
17355	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 4,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1	R\$7.185,0000	7.185,00
TOTAL MATERIAIS					7.185,00
Total Simples					7.185,00
Encargos NCLUSOS					
BDI 0					
TOTAL GERAL					7185

C3653 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")
 Preço Adotado: 4,2500 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,003	R\$44,2059	0,13
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN	1	R\$0,6950	0,70
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,25	R\$0,2741	0,07
TOTAL MATERIAIS					0,9
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09	R\$16,4157	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,09	R\$19,8907	1,79
TOTAL MAO DE OBRA					3,27
Total Simples					4,17
Encargos NCLUSOS					
BDI 0					
TOTAL GERAL					4,17

C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")
 Preço Adotado: 5,1200 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,004	R\$44,2780	0,18
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5	R\$0,2745	0,14
16723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	UN	1	R\$1,4315	1,43
TOTAL MATERIAIS					1,75
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09	R\$16,4425	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,09	R\$19,9231	1,79
TOTAL MAO DE OBRA					3,27
Total Simples					5,02
Encargos NCLUSOS					
BDI 0					
TOTAL GERAL					5,02

C0497 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1" X 3/4" (32X25mm)
 Preço Adotado: 6,4600 Unid: UN

[Handwritten signature]

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-DE
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798 1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigue Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4"	UN	1	R\$2,8122	2,81
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9	R\$0,2744	0,25
TOTAL MATERIAIS					3,06
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09	R\$16,4325	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,09	R\$19,9111	1,79
TOTAL MAO DE OBRA					3,27
Total Simples					6,33
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					6,33

C1547 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)

Preço Adotado: 11,2000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,78	R\$0,2745	0,21
11298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	1	R\$2,7700	2,77
TOTAL MATERIAIS					2,98
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,22	R\$16,4406	3,62
12320	ENCANADOR	H	0,22	R\$19,9209	4,38
TOTAL MAO DE OBRA					8
Total Simples					10,98
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					10,98

C1558 - JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"

Preço Adotado: 11,5200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11300	JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2"	UN	1	R\$4,4749	4,47
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0015	R\$44,2200	0,07
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,31	R\$0,2742	0,09
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,003	R\$38,4036	0,12
TOTAL MATERIAIS					4,75
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,18	R\$16,4209	2,96
12320	ENCANADOR	H	0,18	R\$19,8970	3,58
TOTAL MAO DE OBRA					6,54
Total Simples					11,29
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					11,29

C1559 - JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"

Preço Adotado: 12,9000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

[Handwritten signature]

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-BE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



		MATERIAIS			
11301	JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 25X3/4"	UN	1	R\$5,7300	5,73
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	R\$44,2498	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,39	R\$0,2744	0,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,004	R\$38,4295	0,15
TOTAL MATERIAIS					6,1
		MAO DE OBRA			
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,18	R\$16,4320	2,96
12320	ENCANADOR	H	0,18	R\$19,9104	3,58
TOTAL MAO DE OBRA					6,54
Total Simples					12,64
Encargos					0
BDI					0
TOTAL GERAL					12,64

02158 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")
 Preço Adotado: 79,1000 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	UN	1	R\$55,0800	55,08
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,94	R\$0,2744	0,26
TOTAL MATERIAIS					55,34
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61	R\$16,4350	10,03
12320	ENCANADOR	H	0,61	R\$19,9141	12,15
TOTAL MAO DE OBRA					22,18
Total Simples					77,52
Encargos					0
BDI					0
TOTAL GERAL					77,52

02158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")
 Preço Adotado: 56,7300 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2	R\$0,2742	0,33
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1	R\$35,6035	35,60
TOTAL MATERIAIS					35,93
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,54	R\$16,5904	8,96
12320	ENCANADOR	H	0,54	R\$19,8418	10,71
TOTAL MAO DE OBRA					19,67
Total Simples					55,6
Encargos					0
BDI					0
TOTAL GERAL					55,6

02616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")
 Preço Adotado: 7,5000 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,01	R\$2,9302	2,96

A. M.

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

2002031066299

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araujo



10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005 R\$44,2568	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002 R\$38,4356	0,01
TOTAL MATERIAIS				2,99
MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,12 R\$16,4346	1,97
12320	ENCANADOR	H	0,12 R\$19,9136	2,39
TOTAL MAO DE OBRA				4,36
Total Simples				7,35
Encargos				INCLUSOS
BDI				0
TOTAL GERAL				7,35

02817 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Preço Adotado: 11,6400

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,01	R\$6,5774	6,64
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	R\$44,2677	0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	R\$38,4450	0,01
TOTAL MATERIAIS					6,68
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,13	R\$16,4386	2,14
12320	ENCANADOR	H	0,13	R\$19,9185	2,59
TOTAL MAO DE OBRA					4,73
Total Simples					11,41
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					11,41

02405 - TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA

Preço Adotado: 12,9900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0095	R\$44,2221	0,42
11981	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	UN	1	R\$4,8276	4,83
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,015	R\$38,4054	0,58
TOTAL MATERIAIS					5,83
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,19	R\$16,4217	3,12
12320	ENCANADOR	H	0,19	R\$19,8980	3,78
TOTAL MAO DE OBRA					6,9
Total Simples					12,73
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					12,73

02831 - TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

Preço Adotado: 8,5900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,009	R\$44,2148	0,40

Handwritten signature

CNPJ: 29.276.312/0001-04
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-DE
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

2002031066299 Rodrigo Moreira de Araujo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49 1.233-33RG:

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2011

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1	R\$0,9791	0,98
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	R\$38,3991	0,14
TOTAL MATERIAIS					1,52
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,19	R\$16,4190	3,12
12320	ENCANADOR	H	0,19	R\$19,8947	3,78
TOTAL MAO DE OBRA					6,9
Total Simples					8,42
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					8,42

C2589 - TE PVC SOLDAVEL ROSCA D=20mm X 20mm X 1/2"
 Preço Adotado: 10,2700 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,003	R\$44,2366	0,13
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,31	R\$0,2743	0,09
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,006	R\$38,4180	0,23
12002	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2"	UN	1	R\$2,3411	2,34
TOTAL MATERIAIS					2,79
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2	R\$16,4271	3,29
12320	ENCANADOR	H	0,2	R\$19,9045	3,98
TOTAL MAO DE OBRA					7,27
Total Simples					10,06
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					10,06

C2096 - RASGO EM ALVENARIA DE TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")
 Preço Adotado: 9,7600 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4	R\$16,4264	6,57
12320	ENCANADOR	H	0,15	R\$19,9036	2,99
TOTAL MAO DE OBRA					9,56
Total Simples					9,56
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					9,56

C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA DIAM=32 A 50mm (1 1/4" A 2")
 Preço Adotado: 6,6300 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,15	R\$15,2446	2,29
12391	PEDREIRO	H	0,2	R\$20,3622	4,07
TOTAL MAO DE OBRA					6,36
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0005	R\$66,1746	0,03

CNPJ: 29.276.312/0001-04
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798 1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANGISCO ROMENIK PARENTE PONTE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS CNPJ: 29.276.312/0001-04
 OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS
 EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira da Araujo

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,06 R\$0,5490	0,03
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,073 R\$1,0784	0,08
TOTAL MATERIAIS				0,14
Total Simples				6,5
Encargos				INCLUSOS
BDI				0
TOTAL GERAL				6,5

G4861 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILINDRICA 300x600mm
 Preço Adotado: 101,2200 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	2	R\$20,3534	40,71
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$16,4400	16,44
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$20,3534	20,35
TOTAL MAO DE OBRA					77,5
MATERIAIS					
18524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILINDRICA 300x600mm	UN	1	R\$21,7000	21,70
TOTAL MATERIAIS					21,7
Total Simples					99,2
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					99,2

G4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)
 Preço Adotado: 48,5500 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1	R\$29,4006	29,40
TOTAL MATERIAIS					29,4
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5	R\$16,4349	8,22
12320	ENCANADOR	H	0,5	R\$19,9140	9,96
TOTAL MAO DE OBRA					18,18
Total Simples					47,58
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					47,58

G4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")
 Preço Adotado: 26,0700 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,042	R\$44,1000	1,85
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1	R\$6,0000	6,00
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,063	R\$38,4526	2,42
TOTAL MATERIAIS					10,27
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,42	R\$16,4418	6,91
12320	ENCANADOR	H	0,42	R\$19,9223	8,37

Handwritten signature

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2023

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

TOTAL MAO DE OBRA 15,28

Total Simples 25,55

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 25,55

C1388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1" 1/4")

Preço Adotado: 14,8500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,028	R\$44,2781	1,24
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1	R\$0,7500	0,75
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,043	R\$38,4541	1,65
TOTAL MATERIAIS					3,64
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3	R\$16,4312	4,93
12320	ENCANADOR	H	0,3	R\$19,9200	5,98
TOTAL MAO DE OBRA					10,91
Total Simples					14,55
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					14,55

C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")

Preço Adotado: 28,2500

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1	R\$6,0379	6,04
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05	R\$44,2648	2,21
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,08	R\$38,4425	3,08
TOTAL MATERIAIS					11,33
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,45	R\$16,4376	7,40
12320	ENCANADOR	H	0,45	R\$19,9172	8,96
TOTAL MAO DE OBRA					16,36
Total Simples					27,69
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					27,69

C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1" 1/2")

Preço Adotado: 12,8200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01	R\$44,2441	0,44
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1	R\$1,3600	1,36
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,015	R\$38,4246	0,58
TOTAL MATERIAIS					2,38
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28	R\$16,4400	4,60
12320	ENCANADOR	H	0,28	R\$19,9300	5,58
TOTAL MAO DE OBRA					10,18

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

202031066299

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

Total Simples	12,56
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	12,56

01552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Preço Adotado: 13,7900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,015	R\$44,2430	0,66
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1	R\$1,8200	1,82
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,022	R\$38,4237	0,85
TOTAL MATERIAIS					3,33
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28	R\$16,4417	4,60
12320	ENCANADOR	H	0,28	R\$19,9221	5,58
TOTAL MAO DE OBRA					10,18
Total Simples					13,51
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					13,51

01552 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4" X 2")

Preço Adotado: 35,2800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1	R\$11,8100	11,81
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	R\$44,2512	2,54
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,091	R\$38,4307	3,50
TOTAL MATERIAIS					17,85
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,46	R\$16,4325	7,56
12320	ENCANADOR	H	0,46	R\$19,9111	9,16
TOTAL MAO DE OBRA					16,72
Total Simples					34,57
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					34,57

01701 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")

Preço Adotado: 8,8700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,015	R\$44,2436	0,66
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1	R\$2,1000	2,10
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,022	R\$38,4241	0,85
TOTAL MATERIAIS					3,61
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,14	R\$16,4108	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,14	R\$19,8847	2,78
TOTAL MAO DE OBRA					5,08

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-DE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil

Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

Total Simples	8,69
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	8,69

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

Preço Adotado: 32,9300

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,025	R\$44,2414	1,11
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,01	R\$10,6195	10,73
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04	R\$38,4223	1,54
TOTAL MATERIAIS					13,38
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,52	R\$16,4289	8,54
12320	ENCANADOR	H	0,52	R\$19,9067	10,35
TOTAL MAO DE OBRA					18,89
Total Simples					32,27
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					32,27

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2')

Preço Adotado: 13,3700

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,01	R\$3,8310	3,87
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	R\$44,2480	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	R\$38,4280	0,29
TOTAL MATERIAIS					4,38
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,24	R\$16,4313	3,94
12320	ENCANADOR	H	0,24	R\$19,9096	4,78
TOTAL MAO DE OBRA					8,72
Total Simples					13,1
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					13,1

C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2')

Preço Adotado: 18,6100

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	1,01	R\$6,5200	6,59
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	R\$44,2384	0,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,011	R\$38,4196	0,42
TOTAL MATERIAIS					7,34
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3	R\$16,4278	4,93
12320	ENCANADOR	H	0,3	R\$19,9053	5,97
TOTAL MAO DE OBRA					10,9
Total Simples					18,24

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-DE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigue Moreira de Araújo Engenheiro Civil

Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS


CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2014

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 18,24

02980 - TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANIS
Preço Adotado: 21,4600 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,03	R\$40,5207	1,22
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1	R\$5,1500	5,15
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	3	R\$1,3726	4,12
TOTAL MATERIAIS					10,49
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,29	R\$16,4338	4,77
12320	ENCANADOR	H	0,29	R\$19,9126	5,77
TOTAL MAO DE OBRA					10,54
Total Simples					21,03
Encargos INCLUSOS					0
BDI					0
TOTAL GERAL					21,03

00848 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA
Preço Adotado: 741,4300 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1	R\$28,3709	28,37
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1	R\$388,0303	388,03
11091	ENGATE CROMADO	UN	1	R\$17,3558	17,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56	R\$0,2744	0,15
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2	R\$7,3500	14,70
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1	R\$205,2900	205,29
TOTAL MATERIAIS					653,9
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2	R\$16,4346	32,87
12320	ENCANADOR	H	2	R\$19,9136	39,83
TOTAL MAO DE OBRA					72,7
Total Simples					726,6
Encargos INCLUSOS					0
BDI					0
TOTAL GERAL					726,6

04635 - BACIA SANITARIA PARA CADERANTES C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)
Preço Adotado: 1.025,3800 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1	R\$534,8239	534,82
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1	R\$6,0368	6,04
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1	R\$319,8124	319,81

Handwritten signature

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



I1091	ENGATE CROMADO	UN	1	R\$17,3558	17,36
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1	R\$1,9894	1,99
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56	R\$0,2744	0,15
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2	R\$7,3500	14,70
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1	R\$9,5452	0,95
TOTAL MATERIAIS					895,82
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3	R\$16,4350	49,31
I2320	ENCANADOR	H	3	R\$19,9140	59,74
TOTAL MAO DE OBRA					109,05
Total Simples					1.004,87
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					1004,87

C1610 - LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Preço Adotado: 453,1700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1	R\$75,7900	75,79
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1	R\$126,4182	126,42
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1	R\$17,3555	17,36
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84	R\$0,2744	0,23
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2	R\$7,3499	14,70
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1	R\$14,6900	14,69
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1	R\$94,9704	94,97
TOTAL MATERIAIS					344,16
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,75	R\$16,4344	45,19
I2320	ENCANADOR	H	2,75	R\$19,9133	54,76
TOTAL MAO DE OBRA					99,95
Total Simples					444,11
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					444,11

C1618 - LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Preço Adotado: 599,2200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1	R\$75,7840	75,78
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1	R\$126,4209	126,42
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2	R\$17,3559	34,71
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,12	R\$0,2744	0,31
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2	R\$7,3501	14,70
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1	R\$215,3664	215,37
TOTAL MATERIAIS					467,29

Handwritten signature

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3 R\$16,4347	54,23
12320	ENCANADOR	H	3,3 R\$19,9137	65,72
			TOTAL MAO DE OBRA	119,95
				Total Simples 587,24
				Encargos INCLUSOS
				BDI 0
				TOTAL GERAL 587,24

C3682 - TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM
 Preço Adotado: 1.272,7100 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	2	R\$102,9885	205,98
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5	R\$0,2744	0,41
16749	TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	UN	1	R\$823,0068	823,01
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	2	R\$23,3731	46,75
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	2	R\$31,0367	62,07
			TOTAL MATERIAIS		1.138,22
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3	R\$16,4347	49,30
12320	ENCANADOR	H	3	R\$19,9137	59,74
			TOTAL MAO DE OBRA		109,04
				Total Simples	1.247,26
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0
				TOTAL GERAL	1247,26

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO
 Preço Adotado: 30,9000 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1	R\$20,0985	20,10
			TOTAL MATERIAIS		20,1
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5	R\$20,3533	10,18
			TOTAL MAO DE OBRA		10,18
				Total Simples	30,28
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0
				TOTAL GERAL	30,28

C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS
 Preço Adotado: 52,7400 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5	R\$20,3565	10,18
			TOTAL MAO DE OBRA		10,18
MATERIAIS					

A. J. Araújo

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS CNPJ: 29.276.312/0001-04 DATA: 05/10/2021
OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME **RESPONSÁVEL:** ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	R\$41,5069	41,51
TOTAL MATERIAIS					41,51
Total Simples					51,69
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					51,69

61990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)
 Preço Adotado: 42,2500 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5	R\$20,3571	10,18
TOTAL MAO DE OBRA					10,18
MATERIAIS					
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1	R\$31,2266	31,23
TOTAL MATERIAIS					31,23
Total Simples					41,41
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					41,41

62505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL
 Preço Adotado: 57,0300 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	1	R\$32,1900	32,19
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28	R\$0,2744	0,08
TOTAL MATERIAIS					32,27
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,65	R\$16,4348	10,68
12320	ENCANADOR	H	0,65	R\$19,9138	12,94
TOTAL MAO DE OBRA					23,62
Total Simples					55,89
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					55,89

61398 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S
 Preço Adotado: 225,5700 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,35	R\$15,2400	5,33
12391	PEDREIRO	H	0,25	R\$20,3600	5,09
11530	MONTADOR	H	1	R\$20,3500	20,35
TOTAL MAO DE OBRA					30,77
MATERIAIS					
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1	R\$190,1700	190,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	R\$0,5500	0,08
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	R\$73,2300	0,04
TOTAL MATERIAIS					190,29

Handwritten signature

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Total Simples	221,06
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
TOTAL GERAL	221,06

G4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP = 2cm (COLOCADO)

Preço Adotado: 395,2200

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2	R\$15,2400	30,48
12391	PEDREIRO	H	1,2	R\$20,3500	24,42
TOTAL MAO DE OBRA					54,9
MATERIAIS					
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	M2	1	R\$330,0700	330,07
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2	R\$0,5500	1,76
10108	AREIA GROSSA	M3	0,008	R\$73,2264	0,59
TOTAL MATERIAIS					332,42
Total Simples					387,32
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					387,32

G4997 - BANCADA EM GRANITO P/RIA DE DOZINHA INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS

Preço Adotado: 896,4600

Unid: CJ

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,9	R\$15,2388	44,19
12391	PEDREIRO	H	1,4	R\$20,3544	28,50
12320	ENCANADOR	H	1,5	R\$19,9134	29,87
TOTAL MAO DE OBRA					102,56
MATERIAIS					
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6	R\$2,8616	1,72
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1	R\$133,8860	133,89
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m e E=0,03m	M2	1,32	R\$363,0268	479,20
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1	R\$31,0300	31,03
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1	R\$128,9762	128,98
TOTAL MATERIAIS					774,82
SERVIÇOS					
<u>C0170</u>	<u>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3</u>	M3	0,0023	R\$499,5390	1,15
TOTAL SERVIÇOS					1,15
Total Simples					878,53
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					878,53

G4302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS

Preço Adotado: 860,5300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	R\$15,2390	45,72
12391	PEDREIRO	H	3	R\$20,3546	61,06

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS


CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2011

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



			TOTAL MAO DE OBRA	106,78
MATERIAIS				
11090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	1,05 R\$13,7494	14,44
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	1 R\$699,8185	699,82
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3	0,08 R\$278,5554	22,28
			TOTAL MATERIAIS	736,54
			Total Simples	843,32
			Encargos	INCLUSOS
			BDI	0
			TOTAL GERAL	843,32

01026 - LIMPEZA GERAL
 Preço Adofado: 10,8800
 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,7	R\$15,2216	10,66
			TOTAL MAO DE OBRA		10,66
			Total Simples		10,66
			Encargos		INCLUSOS
			BDI		0
			TOTAL GERAL		10,66

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49

[Handwritten signature]