


COMPOSIÇÕES EXTERNAS



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA RITA, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 09/05/2019

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS			
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12510	MAO DE OBRA ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	24,0000	29,21	R\$701,04
				Total:	R\$701,04

Total Simples: R\$701,04
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R\$130,25

Custo Direto Total para um período de 01 MÊS R\$831,29
Custo Direto Total para um período de 02 MESES R\$1.662,58

COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS C/ LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN			
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00	16,28	R\$48,84
12312	ELETRICISTA	H	3,00	20,34	R\$61,02
12543	SERVENTE	H	16,00	14,76	R\$236,16
				Total:	R\$346,02
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,16750	51,00	R\$8,54
10280	BRITA	M3	0,21070	76,75	R\$16,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,00000	0,46	R\$24,38
IXXXX	LUMINÁRIA COMPLETA DE LED COM POTÊNCIA ENTRE 100W E 120W	UN	3,00000	1109,89	R\$3.329,66
19472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG	UN	1,00000	1.280,00	R\$1.280,00
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1"	UN	1,00000	106,12	R\$106,12
16796	FAB.TROPICO OU SIMILAR	M	12,00000	4,65	R\$55,80
				Total:	R\$4.820,67

Total Simples: R\$5.166,69
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R\$959,97
Valor Geral: R\$6.126,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
CARLOS EDUARDO BRATZ
ENG.º FISCAL DE OBRAS