



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
LOCAL: SOBRAL - CE

À comissão permanente de licitação

Sobral, 05 de FEVEREIRO DE 2020

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020 – SMS**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020 – SMS, pelo preço global de R\$ 2.539.873,73 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), com o prazo de execução de 300 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para este fim o Sr. Igor Lucetti Sousa, carteira de identidade nº 2000031012249, expedida em 03/02/2000, órgão expedidor SSP, e CPF nº 993.201.693-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,




SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA

Igor Lucetti Sousa – Sócio Gerente

RG: nº 2000031012249 – CPF nº 993.201.693-49



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
 RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
 CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
 CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
 FONE: (88) 9 9216-2132
 CNPJ: 04.929.389/0001-05

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHA SABÓIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

FONTE: SEINFRA 26.1 - DES

FONTE: SINAPI 06/2019 - DES

FONTE: ORSE 09/2019 - DES

BDI SERVIÇOS: 24,52%

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNIT S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 45.305,00
1.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 363,84	R\$ 453,05	R\$ 45.305,00
2.0		INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 37.645,89
2.1	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 4.272,31	R\$ 5.319,88	R\$ 5.319,88
2.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	18,00	R\$ 104,56	R\$ 130,20	R\$ 2.343,60
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 149,50	R\$ 186,16	R\$ 1.116,96
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 854,15	R\$ 1.063,59	R\$ 1.063,59
2.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 195,70	R\$ 243,69	R\$ 243,69
2.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.505,81	R\$ 1.875,03	R\$ 1.875,03
2.7	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	504,04	R\$ 37,36	R\$ 46,52	R\$ 23.447,94
2.8	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	440,00	R\$ 2,04	R\$ 2,54	R\$ 1.117,60
2.9	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	440,00	R\$ 2,04	R\$ 2,54	R\$ 1.117,60
3.0		LOCAÇÃO DA OBRA					R\$ 6.263,75
3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1002,20	R\$ 5,02	R\$ 6,25	R\$ 6.263,75
4.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 35.712,18
4.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	1435,41	R\$ 8,55	R\$ 10,65	R\$ 15.287,12
4.2	C3309	RETROSCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL)	H	120,00	R\$ 69,73	R\$ 86,83	R\$ 10.419,60
4.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	215,31	R\$ 37,32	R\$ 46,47	R\$ 10.005,46
5.0		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 33.580,67
5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	100,39	R\$ 33,26	R\$ 41,42	R\$ 4.158,15
5.2	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	401,61	R\$ 6,33	R\$ 7,88	R\$ 3.164,69
5.3	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	379,31	R\$ 18,08	R\$ 22,51	R\$ 8.538,27
5.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,27	R\$ 15,72	R\$ 19,57	R\$ 240,12
5.5	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	110,42	R\$ 2,79	R\$ 3,47	R\$ 383,16
5.6	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	122,69	R\$ 24,88	R\$ 30,98	R\$ 3.800,94
5.7	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	161,41	R\$ 66,15	R\$ 82,37	R\$ 13.295,34
		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 468.724,72
6.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	185,13	R\$ 346,97	R\$ 432,05	R\$ 79.985,42
6.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	907,09	R\$ 46,00	R\$ 57,28	R\$ 51.958,12
6.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	976,05	R\$ 79,60	R\$ 99,12	R\$ 96.746,08
6.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	13708,84	R\$ 7,66	R\$ 9,54	R\$ 130.782,33
6.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	125,22	R\$ 109,17	R\$ 135,94	R\$ 17.022,41
6.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	59,91	R\$ 185,09	R\$ 230,47	R\$ 13.807,46
6.7	COMP_EXT_02	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 4,00M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=30MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	945,30	R\$ 58,57	R\$ 72,93	R\$ 68.940,73
6.8	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,57	R\$ 1.184,96	R\$ 1.475,51	R\$ 2.316,55
6.9	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	66,00	R\$ 87,19	R\$ 108,57	R\$ 7.165,62
7.0		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 143.435,73
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1724,63	R\$ 42,56	R\$ 53,00	R\$ 91.405,39
7.2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	16,81	R\$ 406,38	R\$ 506,02	R\$ 8.506,20
7.3	C1177	ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20x20x10)cm	M2	9,26	R\$ 355,23	R\$ 442,33	R\$ 4.095,98
7.4	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,80	R\$ 68,62	R\$ 85,45	R\$ 68,36
7.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	41,46	R\$ 82,12	R\$ 102,26	R\$ 4.239,70
7.6	C2024	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	50,27	R\$ 190,39	R\$ 237,07	R\$ 11.917,51
7.7	COMP_EXT_03	BATE-MACA PRÉ-FABRICADO EM PVC ATOXICO MAFIM h=20cm	M	127,71	R\$ 72,86	R\$ 90,73	R\$ 11.587,13
7.8	C0805	COBAGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	44,60	R\$ 97,71	R\$ 121,67	R\$ 5.426,48
7.9	C3521	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA	M2	4,32	R\$ 295,13	R\$ 367,59	R\$ 1.587,60
7.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	89,21	R\$ 12,31	R\$ 15,39	R\$ 1.367,59
7.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	89,21	R\$ 16,49	R\$ 20,41	R\$ 1.720,86

7.12	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	13,33	R\$ 56,96	R\$ 70,93	R\$ 945,50
7.13	COMP_EXT_28	PERFIL EM U PARA FACHADA	M	21,90	R\$ 20,81	R\$ 25,91	R\$ 567,43
8.0		PISOS					R\$ 219.907,04
8.1	COMP_EXT_04	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LONA PLÁSTICA PRETA	M2	1076,04	R\$ 4,09	R\$ 5,09	R\$ 5.477,04
8.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	1076,04	R\$ 9,17	R\$ 11,42	R\$ 12.288,38
8.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	64,53	R\$ 419,89	R\$ 522,85	R\$ 33.739,51
8.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	1076,04	R\$ 19,28	R\$ 24,01	R\$ 25.835,72
8.5	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	875,50	R\$ 104,32	R\$ 129,90	R\$ 113.727,45
8.6	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	66,24	R\$ 70,16	R\$ 87,36	R\$ 5.786,73
8.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	941,74	R\$ 7,04	R\$ 8,77	R\$ 8.259,06
8.8	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	134,30	R\$ 88,46	R\$ 110,15	R\$ 14.793,15
9.0		IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 28.332,92
9.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	849,72	R\$ 22,42	R\$ 27,92	R\$ 23.724,18
9.2	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	51,14	R\$ 2,51	R\$ 3,13	R\$ 160,07
9.3	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	51,14	R\$ 48,24	R\$ 60,07	R\$ 3.071,98
9.4	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	51,14	R\$ 21,62	R\$ 26,92	R\$ 1.376,69
10.0		REVESTIMENTO					R\$ 235.012,77
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3449,26	R\$ 4,67	R\$ 5,82	R\$ 20.074,69
10.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	407,50	R\$ 23,27	R\$ 28,98	R\$ 11.809,35
10.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	3041,76	R\$ 24,90	R\$ 31,01	R\$ 94.324,98
10.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	407,50	R\$ 73,52	R\$ 91,55	R\$ 37.306,63
10.5	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	154,05	R\$ 113,66	R\$ 141,53	R\$ 21.802,70
10.6	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	561,55	R\$ 7,73	R\$ 9,63	R\$ 5.407,73
10.7	C2127	REBOCO COM BARITA	M2	23,53	R\$ 69,67	R\$ 86,75	R\$ 2.041,23
10.8	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	945,30	R\$ 9,43	R\$ 11,74	R\$ 11.097,82
10.9	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	945,30	R\$ 26,46	R\$ 32,95	R\$ 31.147,64
11.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 137.824,16
11.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	68,43	R\$ 91,31	R\$ 113,70	R\$ 7.780,49
11.2	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	101,00	R\$ 36,15	R\$ 45,01	R\$ 4.546,01
11.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	33,00	R\$ 105,17	R\$ 130,96	R\$ 4.321,68
11.4	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	172,40	R\$ 34,93	R\$ 43,49	R\$ 7.497,68
11.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	341,80	R\$ 6,53	R\$ 8,13	R\$ 2.778,83
11.6	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	147,18	R\$ 54,55	R\$ 67,93	R\$ 9.997,94
11.7	COMP_EXT_13	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ DE 1A. QUALIDADE, COM 1,00M DE LARGURA POR 2,10M DE ALTURA, COMPLETA, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA.	UN	5,00	R\$ 860,49	R\$ 1.071,48	R\$ 5.357,40
11.8	COMP_EXT_14	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ DE 1A. QUALIDADE, COM 0,80M DE LARGURA POR 2,10M DE ALTURA, COMPLETA, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA.	UN	2,00	R\$ 783,61	R\$ 975,75	R\$ 1.951,50
11.9	COMP_EXT_15	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (0.80 x 2,10m)	UN	1,00	R\$ 263,54	R\$ 328,16	R\$ 328,16
11.10	COMP_EXT_16	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (0.95 x 1,00m)	UN	1,00	R\$ 158,74	R\$ 197,66	R\$ 197,66
11.11	COMP_EXT_17	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (1.00 x 2,10m)	UN	4,00	R\$ 306,87	R\$ 382,11	R\$ 1.528,44
11.12	COMP_EXT_18	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (1.40 x 2,10m)	UN	1,00	R\$ 393,53	R\$ 490,02	R\$ 490,02
11.13	COMP_EXT_19	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (2,50 x 2,10m)	UN	1,00	R\$ 631,85	R\$ 786,78	R\$ 786,78
11.14	COMP_EXT_20	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO DIAMANTE (2,00 x 2,45m)	UN	1,00	R\$ 595,75	R\$ 741,83	R\$ 741,83
11.15	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,10	R\$ 426,11	R\$ 530,59	R\$ 1.114,24
11.16	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	5,32	R\$ 371,13	R\$ 462,13	R\$ 2.458,53
11.17	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	4,00	R\$ 67,00	R\$ 83,43	R\$ 333,72
11.18	COMP_EXT_21	PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM, COM 2,00M X 2,10M, DUAS FOLHAS DE ABRIR, COMPLETAMENTE EXECUTADA E INCLUSIVE FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 2.642,43	R\$ 3.290,35	R\$ 3.290,35

São Jorge Construções EIRELI

Igor Lucetti Sousa
Proprietário

11.19	COMP_EXT_22	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E=10MM, COM 3,80M X 2,10M, SENDO DUAS FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS FIXAS, COMPLETAMENTE EXECUTADA E INCLUSIVE FERRAGENS	UN	4,00	R\$ 2.765,23	R\$ 3.443,26	R\$ 13.773,04
11.20	COMP_EXT_23	PORTA COMPLETA PARA RAO-X EM CHUMBO, NAS DIMENSÕES DE 1,20M X 2,10, DE CORRER, COMPLETAMENTE EXECUTADA	UN	1,00	R\$ 3.863,88	R\$ 4.811,30	R\$ 4.811,30
11.21	COMP_EXT_25	PORTA TIPO PARANÁ DE 1ª, COM 2,00M X 2,10M, DUAS FOLHAS, FORMICADA, COM VISOR DE VIDRO DE 0,40M X 60CM, COM CHAPA DE AÇO NA ALTURA DE BATE MACA E INFERIOR, TIPO VAI VEM	CJ	2,00	R\$ 2.177,23	R\$ 2.711,09	R\$ 5.422,18
11.22	COMP_EXT_24	PORTA TIPO PARANÁ DE 1ª, COM 2,00M X 1,90M, DUAS FOLHAS, FORMICADA, COM VISOR DE VIDRO DE 0,40M X 60CM COM CHAPA DE AÇO NA ALTURA DE BATE MACA E INFERIOR COM 20 CM, TIPO VAI VEM	CJ	2,00	R\$ 2.071,65	R\$ 2.579,62	R\$ 5.159,24
11.23	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	34,40	R\$ 272,75	R\$ 339,63	R\$ 11.683,27
11.24	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	33,21	R\$ 594,06	R\$ 739,72	R\$ 24.566,10
11.25	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	34,40	R\$ 120,33	R\$ 149,83	R\$ 5.154,15
11.26	COMP_EXT_26	VISOR EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2,00M X 1,10M	UN	1,00	R\$ 786,12	R\$ 978,88	R\$ 978,88
11.27	COMP_EXT_27	VISOR EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2,35M X 1,25M	UN	1,00	R\$ 998,47	R\$ 1.243,29	R\$ 1.243,29
11.28	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	1,60	R\$ 460,52	R\$ 573,44	R\$ 917,50
11.29	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	8,07	R\$ 71,26	R\$ 88,73	R\$ 716,05
11.30	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	34,40	R\$ 184,38	R\$ 229,59	R\$ 7.897,90
12.0		COBERTURA					R\$ 357.002,73
12.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	764,07	R\$ 71,63	R\$ 89,19	R\$ 68.147,40
12.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	764,07	R\$ 48,42	R\$ 60,29	R\$ 46.065,78
12.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	35,92	R\$ 19,41	R\$ 24,17	R\$ 868,19
12.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	210,47	R\$ 31,65	R\$ 39,41	R\$ 8.294,62
12.5	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	190,61	R\$ 32,48	R\$ 40,44	R\$ 7.708,27
12.6	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	190,61	R\$ 23,08	R\$ 28,74	R\$ 5.478,13
12.7	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	107,18	R\$ 110,20	R\$ 137,22	R\$ 14.707,24
12.8	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	304,39	R\$ 46,61	R\$ 58,04	R\$ 17.666,80
12.9	COMP_EXT_05	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR PRATA	M2	201,99	R\$ 449,07	R\$ 559,18	R\$ 112.948,77
12.10	COMP_EXT_06	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR LARANJA	M2	25,03	R\$ 449,07	R\$ 559,18	R\$ 13.996,28
12.11	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	19,97	R\$ 145,77	R\$ 181,51	R\$ 3.624,75
12.12	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	6,05	R\$ 47,82	R\$ 59,55	R\$ 360,28
12.13	COMP_EXT_30	ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL, COMPLETAMENTE EXECUTADA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PINTURA, PILARES E CHAPAS DE FIXAÇÃO	M2	177,24	R\$ 255,29	R\$ 317,89	R\$ 56.342,82
12.14	COMP_EXT_31	CHAPA DE AÇO PARA ESTRUTURA METÁLICA COM INSERT'S, COMPLETAMENTE EXECUTADA, FIXADA EM SAPATA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 318,58	R\$ 396,70	R\$ 793,40
13.0		PINTURA					R\$ 137.223,94
13.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	125,01	R\$ 12,31	R\$ 15,33	R\$ 1.916,40
13.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2643,27	R\$ 10,94	R\$ 13,62	R\$ 36.001,34
13.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	125,01	R\$ 16,99	R\$ 21,16	R\$ 2.645,21
13.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2643,27	R\$ 14,67	R\$ 18,27	R\$ 48.292,54
13.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	70,50	R\$ 17,82	R\$ 22,19	R\$ 1.564,40
13.6	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	124,40	R\$ 5,57	R\$ 6,94	R\$ 863,34
13.7	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	124,40	R\$ 7,51	R\$ 9,35	R\$ 1.163,14
13.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	945,08	R\$ 11,91	R\$ 14,83	R\$ 14.015,54
13.9	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	273,70	R\$ 81,59	R\$ 101,60	R\$ 27.807,92
13.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	43,08	R\$ 13,59	R\$ 16,92	R\$ 728,91
13.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	43,08	R\$ 16,79	R\$ 20,91	R\$ 900,80
13.12	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	34,40	R\$ 30,92	R\$ 38,50	R\$ 1.324,40
14.0		LOUÇAS E METAIS					R\$ 75.630,92
14.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	25,83	R\$ 225,23	R\$ 280,46	R\$ 7.244,28
14.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	9,00	R\$ 273,08	R\$ 340,04	R\$ 3.060,36
14.3	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	22,38	R\$ 388,62	R\$ 483,91	R\$ 10.829,91
14.4	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	8,00	R\$ 324,98	R\$ 404,67	R\$ 3.237,36
14.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	32,00	R\$ 329,59	R\$ 410,41	R\$ 13.133,12
14.6	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	11,00	R\$ 44,96	R\$ 55,98	R\$ 615,78
14.7	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	11,00	R\$ 30,61	R\$ 38,12	R\$ 419,32
14.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	32,31	R\$ 380,47	R\$ 473,76	R\$ 15.307,19
14.9	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	11,00	R\$ 59,31	R\$ 73,85	R\$ 812,35
14.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 10,48	R\$ 13,05	R\$ 52,20
14.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	R\$ 563,22	R\$ 701,32	R\$ 2.103,96
14.12	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	16,00	R\$ 192,86	R\$ 240,15	R\$ 3.842,40
14.13	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	8,00	R\$ 870,18	R\$ 1.083,55	R\$ 8.668,40
14.14	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	21,00	R\$ 38,11	R\$ 47,64	R\$ 996,45
14.15	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	21,00	R\$ 35,93	R\$ 44,71	R\$ 939,54

14.16	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1,00	R\$ 773,47	R\$ 963,12	R\$ 963,12
14.17	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	3,00	R\$ 502,63	R\$ 625,87	R\$ 1.877,61
14.18	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	3,00	R\$ 85,86	R\$ 106,94	R\$ 320,73
14.19	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	R\$ 90,34	R\$ 112,49	R\$ 112,49
14.20	COMP.EXT_29	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20. FIXADO EM PAREDE	M2	1,75	R\$ 502,20	R\$ 625,34	R\$ 1.094,35
15.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 172.784,55
15.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1898,00	R\$ 11,75	R\$ 14,63	R\$ 27.767,74
15.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	20,60	R\$ 18,37	R\$ 22,87	R\$ 471,12
15.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	165,60	R\$ 21,78	R\$ 27,12	R\$ 4.491,07
15.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	77,00	R\$ 32,39	R\$ 40,33	R\$ 3.105,41
15.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	281,00	R\$ 5,93	R\$ 7,38	R\$ 2.073,78
15.6	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	164,00	R\$ 6,97	R\$ 8,68	R\$ 1.423,52
15.7	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 310,83	R\$ 387,05	R\$ 1.161,15
15.8	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	2,00	R\$ 19,43	R\$ 24,19	R\$ 48,38
15.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	49,00	R\$ 18,67	R\$ 23,25	R\$ 1.139,25
15.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	17,00	R\$ 18,67	R\$ 23,25	R\$ 395,25
15.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	R\$ 18,67	R\$ 23,25	R\$ 46,50
15.12	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	R\$ 78,71	R\$ 98,01	R\$ 294,03
15.13	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	6,00	R\$ 78,71	R\$ 98,01	R\$ 588,06
15.14	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	R\$ 116,55	R\$ 145,13	R\$ 145,13
15.15	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A	UN	1,00	R\$ 237,72	R\$ 296,01	R\$ 296,01
15.16	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	31,00	R\$ 13,72	R\$ 17,08	R\$ 529,48
15.17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	35,00	R\$ 21,80	R\$ 27,15	R\$ 950,25
15.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	R\$ 26,51	R\$ 33,01	R\$ 33,01
15.19	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	R\$ 33,28	R\$ 41,44	R\$ 290,08
15.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 200,42	R\$ 249,56	R\$ 748,68
15.21	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	6564,60	R\$ 4,86	R\$ 6,05	R\$ 39.715,83
15.22	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	339,90	R\$ 6,40	R\$ 7,97	R\$ 2.709,00
15.23	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	588,00	R\$ 7,41	R\$ 9,23	R\$ 5.427,24
15.24	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	105,00	R\$ 9,75	R\$ 12,14	R\$ 1.274,70
15.25	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	211,60	R\$ 13,26	R\$ 16,51	R\$ 3.493,52
15.26	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	58,00	R\$ 44,94	R\$ 55,96	R\$ 3.245,68
15.27	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	5,00	R\$ 234,08	R\$ 291,48	R\$ 1.457,40
15.28	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 284,94	R\$ 354,81	R\$ 709,62
15.29	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.850,32	R\$ 2.304,02	R\$ 2.304,02
15.30	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	141,00	R\$ 13,12	R\$ 16,34	R\$ 2.303,94
15.31	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	42,00	R\$ 20,49	R\$ 25,51	R\$ 1.071,42
15.32	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	6,00	R\$ 42,36	R\$ 52,75	R\$ 316,50
15.33	C0523	CABO COBRE NU 70MM2	M	15,40	R\$ 41,21	R\$ 51,31	R\$ 790,17
15.34	COMP.EXT_07	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LAMPADAS LED, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 48W	UN	131,00	R\$ 164,74	R\$ 205,13	R\$ 26.872,03
15.35	COMP.EXT_08	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	23,00	R\$ 272,30	R\$ 339,07	R\$ 7.798,61
15.36	COMP.EXT_09	LÂMPADA PAR 30 LED 15W BIVOLT BRANCA	UN	22,00	R\$ 73,86	R\$ 91,97	R\$ 2.023,34
15.37	COMP.EXT_10	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO "25" CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W	UN	5,00	R\$ 59,73	R\$ 74,38	R\$ 371,90
15.38	C4939	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 19.998,18	R\$ 24.901,73	R\$ 24.901,73
16.0		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS					R\$ 23.133,01
16.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	209,00	R\$ 12,41	R\$ 15,45	R\$ 3.229,05
16.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	15,00	R\$ 18,37	R\$ 22,87	R\$ 343,05
16.3	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	66,00	R\$ 32,39	R\$ 40,33	R\$ 2.661,78
16.4	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	UN	1,00	R\$ 112,24	R\$ 139,76	R\$ 139,76
16.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	4,00	R\$ 56,84	R\$ 70,78	R\$ 283,12
16.6	C0562	CABO TELEFÔNICO CCI - 1	M	576,20	R\$ 5,07	R\$ 6,31	R\$ 3.635,82
16.7	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	576,20	R\$ 9,98	R\$ 12,43	R\$ 7.162,17
16.8	C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	34,00	R\$ 65,31	R\$ 81,32	R\$ 2.764,88
16.9	C3764	RACK FECHADO 24 US, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	R\$ 2.138,18	R\$ 2.662,46	R\$ 2.662,46
16.10	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	34,00	R\$ 5,93	R\$ 7,38	R\$ 250,92
17.0		HIDRÁULICA, INCÊNDIO E SPDA					R\$ 75.084,60
17.1	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1S COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00	R\$ 38,27	R\$ 47,65	R\$ 47,65
17.2	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	2,00	R\$ 119,40	R\$ 148,68	R\$ 297,36
17.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	20,00	R\$ 78,80	R\$ 98,12	R\$ 1.962,40
17.4	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	1,00	R\$ 92,26	R\$ 114,88	R\$ 114,88
17.5	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 75,40	R\$ 93,89	R\$ 375,56
17.6	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	324,00	R\$ 15,87	R\$ 19,76	R\$ 6.402,24
17.7	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	42,00	R\$ 21,35	R\$ 26,68	R\$ 1.116,78
17.8	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	31,00	R\$ 26,28	R\$ 32,74	R\$ 1.014,32

Igor Lucetti Sousa
Proprietário

17.9	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	42,00	R\$ 30,12	R\$ 37,51	R\$ 1.575,42
17.10	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	12,00	R\$ 41,20	R\$ 51,30	R\$ 615,60
17.11	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	1,00	R\$ 260,95	R\$ 324,93	R\$ 324,93
17.12	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	R\$ 26,50	R\$ 33,00	R\$ 99,00
17.13	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 31,13	R\$ 38,76	R\$ 38,76
17.14	C0448	BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV	UN	1,00	R\$ 2.404,85	R\$ 2.994,52	R\$ 2.994,52
17.15	C2703	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2")	UN	6,00	R\$ 246,17	R\$ 306,53	R\$ 1.839,18
17.16	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	1,00	R\$ 232,81	R\$ 289,90	R\$ 289,90
17.17	C1707	LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3")	UN	10,00	R\$ 45,93	R\$ 57,19	R\$ 571,90
17.18	C1821	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	UN	8,00	R\$ 40,54	R\$ 50,48	R\$ 403,84
17.19	C2327	TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	7,00	R\$ 94,72	R\$ 117,95	R\$ 825,65
17.20	C0946	COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	21,00	R\$ 65,52	R\$ 81,59	R\$ 1.713,39
17.21	C2396	TÊ REDUÇÃO AÇO GALV. D= 65X25mm (2 1/2"x1") À 80X65mm (3"x2 1/2")	UN	1,00	R\$ 100,06	R\$ 124,59	R\$ 124,59
17.22	C2690	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÊ C/CRIVO D= 25mm (1")	UN	1,00	R\$ 48,75	R\$ 60,70	R\$ 60,70
17.23	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	11,00	R\$ 566,30	R\$ 705,16	R\$ 7.756,76
17.24	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	14,00	R\$ 36,79	R\$ 45,81	R\$ 641,34
17.25	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	14,00	R\$ 14,14	R\$ 17,61	R\$ 246,54
17.26	C0001	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	UN	3,00	R\$ 1.544,69	R\$ 1.923,45	R\$ 5.770,35
17.27	C4304	HIDRANTE DE PISO	UN	1,00	R\$ 828,37	R\$ 1.031,49	R\$ 1.031,49
17.28	C2553	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	M	84,00	R\$ 121,18	R\$ 150,89	R\$ 12.674,76
17.29	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	11,00	R\$ 255,00	R\$ 317,53	R\$ 3.492,83
17.30	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	77,00	R\$ 21,98	R\$ 27,37	R\$ 2.107,49
17.31	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	177,80	R\$ 31,17	R\$ 38,81	R\$ 6.900,42
17.32	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	17,00	R\$ 196,45	R\$ 244,62	R\$ 4.158,54
17.33	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	16,00	R\$ 200,42	R\$ 249,56	R\$ 3.992,96
17.34	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 2.000,92	R\$ 2.491,55	R\$ 2.491,55
17.35	C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	M	12,00	R\$ 60,62	R\$ 75,48	R\$ 905,76
17.36	C4850	PLACA EM ALUMÍNIO REDUZIDA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 30X40CM	M	9,90	R\$ 8,54	R\$ 10,63	R\$ 105,24
18.0		SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 36.836,30
18.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	14,00	R\$ 35,79	R\$ 44,57	R\$ 623,98
18.2	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	13,00	R\$ 44,77	R\$ 55,75	R\$ 724,75
18.3	C0678	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD.	UN	7,00	R\$ 10,85	R\$ 13,51	R\$ 94,57
18.4	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	6,00	R\$ 21,15	R\$ 26,34	R\$ 158,04
18.5	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	37,00	R\$ 12,27	R\$ 15,28	R\$ 565,36
18.6	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	14,00	R\$ 13,63	R\$ 16,97	R\$ 237,58
18.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	78,00	R\$ 10,81	R\$ 13,46	R\$ 1.049,88
18.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	44,00	R\$ 11,70	R\$ 14,57	R\$ 641,08
18.9	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	4,00	R\$ 17,96	R\$ 22,36	R\$ 89,44
18.10	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	11,00	R\$ 30,43	R\$ 37,89	R\$ 416,79
18.11	C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS	UN	2,00	R\$ 25,79	R\$ 32,11	R\$ 64,22
18.12	C1585	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	R\$ 28,85	R\$ 35,92	R\$ 71,84
18.13	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	20,00	R\$ 7,19	R\$ 8,95	R\$ 179,00
18.14	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	13,00	R\$ 18,91	R\$ 23,55	R\$ 306,15
18.15	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	7,00	R\$ 29,24	R\$ 36,41	R\$ 254,87
18.16	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	7,00	R\$ 31,27	R\$ 38,94	R\$ 272,58
18.17	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	95,19	R\$ 10,76	R\$ 13,40	R\$ 1.275,55
18.17	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	90,20	R\$ 14,90	R\$ 18,55	R\$ 1.673,21
18.17	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	64,95	R\$ 23,51	R\$ 29,27	R\$ 1.901,09
18.20	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	384,70	R\$ 26,43	R\$ 32,91	R\$ 12.660,48
18.21	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	28,00	R\$ 287,95	R\$ 358,56	R\$ 10.039,68
18.22	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	1,80	R\$ 145,83	R\$ 181,59	R\$ 326,86
18.23	C4838	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	5,00	R\$ 167,14	R\$ 208,12	R\$ 1.040,60
18.24	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	30,00	R\$ 39,40	R\$ 49,06	R\$ 1.471,80
18.25	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	10,00	R\$ 15,10	R\$ 18,80	R\$ 188,00
18.26	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	11,00	R\$ 23,85	R\$ 29,70	R\$ 326,70
18.27	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	4,00	R\$ 36,58	R\$ 45,55	R\$ 182,20
19.0		REDE FRIGORÍGENA					R\$ 18.196,92
19.1	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	36,00	R\$ 47,54	R\$ 59,20	R\$ 2.131,20
19.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	86,00	R\$ 28,79	R\$ 35,85	R\$ 3.083,10
19.3	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	140,00	R\$ 27,80	R\$ 34,62	R\$ 4.846,80
19.4	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	140,00	R\$ 35,69	R\$ 44,44	R\$ 6.221,60
19.5	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	226,00	R\$ 6,80	R\$ 8,47	R\$ 1.914,22
20.0		SISTEMA DE AR CONDICIONADO					R\$ 121.772,59
20.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	15,00	R\$ 2.364,23	R\$ 2.943,94	R\$ 44.159,10
20.2	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	R\$ 3.455,82	R\$ 4.303,49	R\$ 17.212,76

20.3	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$ 5.272,50	R\$ 6.565,32	R\$ 13.130,64
20.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	75,00	R\$ 15,87	R\$ 1.191,75	R\$ 1.482,00
20.5	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 3.108,64	R\$ 3.870,88	R\$ 11.612,64
20.6	C3865	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$ 6.317,50	R\$ 7.866,55	R\$ 15.733,10
20.7	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	376,00	R\$ 6,80	R\$ 8,47	R\$ 3.184,72
20.8	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	99,00	R\$ 27,80	R\$ 34,62	R\$ 3.427,38
20.9	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	179,00	R\$ 28,79	R\$ 35,85	R\$ 6.417,15
20.10	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	50,00	R\$ 41,30	R\$ 51,43	R\$ 2.571,50
20.11	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	48,00	R\$ 47,54	R\$ 59,20	R\$ 2.841,60
21.0		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 96.042,13
21.1		JARDINS E ÁREA VERDE					R\$ 10.219,71
21.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	11,09	R\$ 66,15	R\$ 82,37	R\$ 913,48
21.1.2	COMP.EXT_04	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LONA PLÁSTICA PRETA	M2	38,06	R\$ 4,09	R\$ 5,09	R\$ 193,73
21.1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,28	R\$ 419,89	R\$ 522,85	R\$ 1.192,10
21.1.4	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	23,66	R\$ 43,65	R\$ 54,35	R\$ 1.285,92
21.1.5	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	14,40	R\$ 94,09	R\$ 117,16	R\$ 1.687,10
21.1.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	14,40	R\$ 7,04	R\$ 8,77	R\$ 126,29
21.1.7	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	94,87	R\$ 18,67	R\$ 23,25	R\$ 2.205,73
21.1.8	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	160,55	R\$ 13,08	R\$ 16,29	R\$ 2.615,36
21.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					R\$ 52.926,25
21.2.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	495,31	R\$ 43,46	R\$ 54,12	R\$ 26.806,18
21.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	70,50	R\$ 94,65	R\$ 117,86	R\$ 8.309,13
21.2.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	117,79	R\$ 59,38	R\$ 73,94	R\$ 8.709,39
21.2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	176,25	R\$ 41,47	R\$ 51,64	R\$ 9.101,55
21.3		FECHAMENTO					R\$ 32.896,17
21.3.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,51	R\$ 255,03	R\$ 317,56	R\$ 15.404,84
21.3.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,58	R\$ 426,11	R\$ 530,59	R\$ 5.613,64
21.3.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,70	R\$ 33,26	R\$ 41,42	R\$ 401,77
21.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,10	R\$ 349,96	R\$ 435,77	R\$ 3.529,74
21.3.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	38,81	R\$ 54,63	R\$ 68,03	R\$ 2.640,24
21.3.6	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,88	R\$ 410,04	R\$ 510,58	R\$ 1.981,05
21.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	38,81	R\$ 4,93	R\$ 6,14	R\$ 238,29
21.3.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	38,81	R\$ 26,29	R\$ 32,74	R\$ 1.270,64
21.3.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	12,13	R\$ 82,12	R\$ 102,26	R\$ 1.240,41
21.3.10	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	38,81	R\$ 11,91	R\$ 14,83	R\$ 575,55
22.0		GASES ESPECIAIS					R\$ 2.709,42
22.1	COMP.EXT_11	TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	R\$ 100,37	R\$ 124,98	R\$ 749,88
22.2	COMP.EXT_12	FLUXÔMETRO DE 0 A 15L PARA AR COMPRIMIDO	UN	6,00	R\$ 262,28	R\$ 326,59	R\$ 1.959,54
23.0		SERVIÇOS AUXILIARES					R\$ 17.950,05
23.1	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	945,30	R\$ 8,85	R\$ 11,02	R\$ 10.417,21
23.2	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	458,24	R\$ 5,30	R\$ 6,60	R\$ 3.024,38
23.3	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	46,00	R\$ 78,71	R\$ 98,01	R\$ 4.508,46
24.0		LIMPEZA FINAL					R\$ 13.761,74
24.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2385,03	R\$ 4,63	R\$ 5,77	R\$ 13.761,74
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 2.539.873,73

São Jorge Construções - EIRELI

Igor Lucetti Sousa
Proprietário

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
 RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
 CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
 CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
 FONE: (88) 9 9216-2132
 CNPJ: 04.929.389/0001-05

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

FONTE: SEINFRA 26.1 - DES

FONTE: ORSE 09/2019 - DES

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019

FONTE: SINAPI 06/2019 - DES

BDI SERVIÇOS: 24,52%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS									
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 45.305,00	10,00%	R\$ 4.792,83	10,00%	R\$ 5.584,72	10,00%	R\$ 10.175,54	10,00%	R\$ 12.470,92	10,00%	R\$ 18.795,04
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 37.645,89	100,00%	R\$ 37.645,89								
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.263,75	30,00%	R\$ 1.879,13	70,00%	R\$ 4.384,63						
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 35.712,18	30,00%	R\$ 10.713,65	70,00%	R\$ 24.998,53						
5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 33.580,67			50,00%	R\$ 16.790,34	50,00%	R\$ 16.790,34				
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 468.724,72			10,00%	R\$ 46.872,47	30,00%	R\$ 140.617,42	40,00%	R\$ 187.489,89	20,00%	R\$ 93.744,94
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 143.435,73							10,00%	R\$ 14.343,57	30,00%	R\$ 43.030,72
8	PISOS	R\$ 219.907,04									25,00%	R\$ 54.976,76
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 28.332,92					30,00%	R\$ 8.499,88				
10	REVESTIMENTO	R\$ 235.012,77									10,00%	R\$ 23.501,28
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 137.824,16										
12	COBERTURA	R\$ 357.002,73									10,00%	R\$ 35.700,27
13	PINTURA	R\$ 137.223,94										
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 75.630,92										
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 172.784,55									20,00%	R\$ 34.556,91
16	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	R\$ 23.133,01									20,00%	R\$ 4.626,60
17	HIDRÁULICA, INCÊNDIO E SPDA	R\$ 75.084,60									20,00%	R\$ 15.016,92
18	SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 36.836,30									20,00%	R\$ 7.367,26
19	REDE FRIGORÍGENA	R\$ 18.196,92										
20	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 121.772,59										
21	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 96.042,13										
22	GASES ESPECIAIS	R\$ 2.709,42										
23	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 17.950,05										
24	LIMPEZA FINAL	R\$ 13.761,74										
SIMPLES			2,08%	R\$ 55.031,49	3,73%	R\$ 98.630,67	6,66%	R\$ 176.083,17	8,10%	R\$ 214.304,38	12,52%	R\$ 331.316,70
ACUMULADO		R\$ 2.539.873,73	2,08%	R\$ 55.031,49	5,81%	R\$ 153.662,17	12,46%	R\$ 329.745,33	20,56%	R\$ 544.049,71	33,09%	R\$ 875.366,41

São Jorge Construções EIRELI

Igor Lucetti Sousa
Proprietário

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
 RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
 CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
 CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
 FONE: (88) 9 9216-2132
 CNPJ: 04.929.389/0001-05

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

FONTE: SEINFRA 26.1 - DES

FONTE: ORSE 09/2019 - DES

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/11/2019


FONTE: SINAPI 06/2019 - DES

BDI SERVIÇOS: 24,52%

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		%	TOTAIS (R\$)
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
10,00%	R\$ 24.929,27	10,00%	R\$ 28.782,11	10,00%	R\$ 22.085,11	10,00%	R\$ 17.893,03	10,00%	R\$ 5.508,45	100,00%	R\$ 151.017,00
										100,00%	R\$ 37.645,89
										100,00%	R\$ 6.263,75
										100,00%	R\$ 35.712,18
										100,00%	R\$ 33.580,67
										100,00%	R\$ 468.724,72
30,00%	R\$ 43.030,72	30,00%	R\$ 43.030,72							100,00%	R\$ 143.435,73
50,00%	R\$ 109.953,52	25,00%	R\$ 54.976,76							100,00%	R\$ 219.907,04
				70,00%	R\$ 19.833,04					100,00%	R\$ 28.332,92
30,00%	R\$ 70.503,83	40,00%	R\$ 94.005,11	20,00%	R\$ 47.002,55					100,00%	R\$ 235.012,77
10,00%	R\$ 13.782,42	40,00%	R\$ 55.129,66	40,00%	R\$ 55.129,66	10,00%	R\$ 13.782,42			100,00%	R\$ 137.824,16
30,00%	R\$ 107.100,82	30,00%	R\$ 107.100,82	30,00%	R\$ 107.100,82					100,00%	R\$ 357.002,73
		40,00%	R\$ 54.889,58	40,00%	R\$ 54.889,58	20,00%	R\$ 27.444,79			100,00%	R\$ 137.223,94
20,00%	R\$ 15.126,18	20,00%	R\$ 15.126,18	40,00%	R\$ 30.252,37	20,00%	R\$ 15.126,18			100,00%	R\$ 75.630,92
20,00%	R\$ 34.556,91	20,00%	R\$ 34.556,91	20,00%	R\$ 34.556,91	20,00%	R\$ 34.556,91			100,00%	R\$ 172.784,55
20,00%	R\$ 4.626,60	20,00%	R\$ 4.626,60	20,00%	R\$ 4.626,60	20,00%	R\$ 4.626,60			100,00%	R\$ 23.133,01
20,00%	R\$ 15.016,92	20,00%	R\$ 15.016,92	20,00%	R\$ 15.016,92	20,00%	R\$ 15.016,92			100,00%	R\$ 75.084,60
20,00%	R\$ 7.367,26	20,00%	R\$ 7.367,26	20,00%	R\$ 7.367,26	20,00%	R\$ 7.367,26			100,00%	R\$ 36.836,30
						100,00%	R\$ 18.196,92			100,00%	R\$ 18.196,92
						100,00%	R\$ 121.772,59			100,00%	R\$ 121.772,59
						50,00%	R\$ 48.021,07	50,00%	R\$ 48.021,07	100,00%	R\$ 96.042,13
								100,00%	R\$ 2.709,42	100,00%	R\$ 2.709,42
								100,00%	R\$ 17.950,05	100,00%	R\$ 17.950,05
								100,00%	R\$ 13.761,74	100,00%	R\$ 13.761,74
16,86%	R\$ 445.994,45	19,45%	R\$ 514.608,63	15,04%	R\$ 397.860,83	12,24%	R\$ 323.804,68	3,32%	R\$ 87.950,72		
49,95%	R\$ 1.321.360,87	69,40%	R\$ 1.835.969,50	84,44%	R\$ 2.233.830,33	96,68%	R\$ 2.557.635,01	100,00%	R\$ 2.645.585,73	100,00%	R\$ 2.645.585,73

São Jorge Construções EIRELI

Igor Lucetti Sousa
 Proprietário





DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)		2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$			
$B D I = 24,52 \%$			

São Jorge Construções - EIRELI
Igor Lucetti Sousa
Proprietário



FICHA DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Sobral-CE, 05 de FEVEREIRO de 2019

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020 – SMS

Prezados Senhores,

A empresa **SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI**, do ramo de construção civil, CNPJ 04.929.389/0001-05, da cidade de Sobral-CE, no seguinte endereço, Rua Deputado Joao Adeodato, 550, Sala 318 A, Centro, Sobral-CE. Apresenta a V. Sas. Dados pessoais do seguinte representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: IGOR LUCETTI SOUSA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: N° 2000031012249

CPF: 993.201.693-49

CNPJ: 04.929.389/0001-05

DOMICÍLIO: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, 1831, LOTE 34

CIDADE: SOBRAL-CE

UF: CE

CELULAR: 88 92162132

EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM