

SECRETARIA DE OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TRAVESSIAS DE PEDESTRE ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
	QUANT.	ÁREA	COMPRIMENTO	LARGURA	DESCONTO	TOTAL(%)
	100,0%					100,0%
TOTAL						100,0%
2.1 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA						
	QUANT.	ÁREA	LARGURA	COMPRIMENTO	DESCONTO	TOTAL(UN)
	30,00					30,00
TOTAL						30,00
2.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COMARTELETE PNEUMÁTICO						
	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M2)
	30,00		3,40	7,00		714,00
TOTAL						714,00
2.3 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA						
	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M2)
	30,00		3,40	7,00		714,00
TOTAL						714,00
2.4 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m						
	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M3)
	30,00	0,40	3,40	7,00		285,60
TOTAL						285,60
2.5 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE						
	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	DESCONTO	TOTAL(M3)
asfalto	714,00	0,05				35,70
calçamento	714,00	0,15				107,10
escavação	285,60	0,40				114,24
ajuste calçada	60,00	0,05	1,50	3,40		15,30
TOTAL						272,34
2.6 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE						
	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	VOLUME	TOTAL(M3/KM)
distância média	10,00				272,34	2723,40
TOTAL						2723,40
2.7 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIATREGADOS ADQUIRIDOS						
	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M3)
	30,00	0,40	3,40	7,00		285,60
TOTAL						285,60
2.8 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-SCM						
	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M2)
	30,00		3,40	7,00		714,00
ajuste calçada	60,00		1,50	3,40		306,00
TOTAL						1020,00
2.9 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-42						
	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M2)
			3,40	7,00		714,00
TOTAL						714,00

SECRETARIA DE OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TRAVESSIAS DE PEDESTRE ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

2.10 CONCRETO FIBRA MISTURADO FCK 30 MPa

	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M3)
	30,00	0,15	3,40	7,00		107,10
TOTAL						107,10

2.11 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO

	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M3)
	30,00	0,15	3,40	7,00		107,10
TOTAL						107,10

2.12 TUBO PVC BRANCO FREGOTO D=100MM (4")

	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M)
	180,00			3,40		612,00
TOTAL						612,00

2.13 GRELHA DE FERRO P/ ANALETAS

	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M2)
	120,00		0,70	0,35		29,40
TOTAL						29,40

2.14 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M3)
AJUSTE CALÇADA	60	0,05	1,50	3,40		15,30
TOTAL						15,30

2.15 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-52

	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M2)
AJUSTE CALÇADA	60		1,50	3,40		306,00
TOTAL						306,00

2.16 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,50X1,50)m ESP=7cm

	QUANT.	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	TOTAL(M2)
		3,00		4,00		12,00
TOTAL						12,00

Lucas Teotônio do Nascimento
LUCAS TEOTÔNIO DO NASCIMENTO
ASSISTENTE TÉCNICO I - FISCAL DE OBRAS

Assinatura do Responsável Técnico
Assinatura do Responsável Técnico
Assinatura do Responsável Técnico
Assinatura do Responsável Técnico