

## ANEXO II - CARTA PROPOSTA

A

Central de Licitações do Município de Sobral

Ref.: Pregão Eletrônico nº 130/2020 - SESEP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

### 1. Identificação da Licitante:

- Razão Social: BAHIA VISUAL PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
- CNPJ: 11.347.912/0001-50
- Inscrição Estadual: 084.916.543
- Endereço completo:  
Rua da Vitória da Ceasa, S/N, Galpão 01, Bairro Ceasa, Salvador/BA, CEP: 41.400-025
- Representantes Legais:  
JOFRE JOSÉ FREIRE BONITO, brasileiro, casado, Empresário, portador do RG sob o nº 05.133.528-05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 159.063.588-46, residente e domiciliado em Salvador/BA.  
SERGIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do RG sob o nº 02.519.279-54 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 354.763.115-72, residente e domiciliado em Salvador/BA.
- Telefone: (71) 3258.2018 / (71) 3381.5290
- E-mail: atendimento@bahiavisual.com.br

### 2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.
- O objeto contratual terá garantia de 03 (três) meses.

### 3. Formação do Preço:

| Lote Único |   |         |        |                   |                   |
|------------|---|---------|--------|-------------------|-------------------|
| Item       | Especificação   | Unid.   | Quant. | Preço Unit. (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 1.         | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ANJOS DOURADOS 3D.</b></p> <p>Descrição Complementar: 5 ANJOS DOURADOS 3D, similar ao modelo da Figura 1 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sob o piso com dimensões 2,70 m x 2,50 m x 2,00 m (altura x largura x profundidade), confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W na cor branca quente, com preenchimento de micro lâmpada especial IP 65 (a prova d'água), preferencialmente modelo onde a cada cinco minilâmpadas, quatro são brancas quentes fixas e uma branca fria com efeito de flash (piscando).</p>                       | SERVIÇO | 1      | R\$ 18.900,00     | R\$ 18.900,00     |
| 2.         | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE VELAS 3D.</b></p> <p>Descrição Complementar: 4 VELAS 3D, similar ao modelo da Figura 2 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sob o piso com dimensões 3,00 m x 0,65 m x 0,65 m (altura x largura x profundidade) confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W nas cores branca fria e amarela, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) nas cores branca fria e branca quente, preferencialmente modelo onde a cada cinco mini lâmpadas, quatro são brancas quentes fixas e uma branca fria com efeito de flash (piscando).</p> | SERVIÇO | 1      | R\$ 16.800,00     | R\$ 16.800,00     |
| 3.         | <p><b>Fornecimento, instalação, manutenção e retirada de ESTROBOSCÓPIO de 3,5 W, 220 V.</b></p> <p>Descrição Complementar: 250 ESTROBOSCÓPIO similar ao modelo da Figura 3 no anexo A do termo de referência.</p>   | SERVIÇO | 1      | R\$ 10.500,00     | R\$ 10.500,00     |

|    |  |         |   |               |               |
|----|--|---------|---|---------------|---------------|
| 4. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINGENTE TIPO BOLAS 3D.</b><br/>                 Descrição Complementar: 60 PINGENTES TIPO BOLAS 3D, similar ao modelo da Figura 4 no anexo A do termo de referência. Peça com dimensões 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m (altura x largura x profundidade), confeccionada em estrutura metálica de barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W na cor branca fria e preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca fria.</p> | SERVIÇO | 1 | R\$ 22.680,00 | R\$ 22.680,00 |
| 5. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINGENTE TIPO SINO 3D.</b><br/>                 Descrição Complementar: 60 PINGENTES TIPO SINO 3D, similar ao modelo da Figura 5 no anexo A do termo de referência. Peça com dimensões 0,80 m x 0,50 m x 0,50 m (altura x largura x profundidade) confeccionada em estrutura metálica de barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W na cor branca fria, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca fria.</p> | SERVIÇO | 1 | R\$ 22.680,00 | R\$ 22.680,00 |
| 6. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PINGENTE TIPO FLOCO DE NEVE. PEÇAS COM DIMENSÕES 0,80M X 0,70 M (ALTURA X LARGURA).</b><br/>                 Descrição Complementar: 60 PINGENTES TIPO FLOCO DE NEVE similar ao modelo da Figura 6 no anexo A do termo de referência. Peça com dimensões 0,80 m x 0,70, confeccionada em estrutura metálica de barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W na cor branca fria.</p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 20.160,00 | R\$ 20.160,00 |
| 7. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRELAS CAINDO. PEÇA PARA POSTE COM DIMENSÕES 2,00 M X 1,00 M (ALTURA X LARGURA).</b><br/>                 Descrição Complementar: 5 ESTRELAS CAINDO similar ao modelo da Figura 7 no anexo A do termo de referência. Confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com</p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 10.500,00 | R\$ 10.500,00 |

|     |   |         |   |               |               |
|-----|---|---------|---|---------------|---------------|
|     | 220 W nas cores branca quente, branca fria e azul, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) nas cores branca quente, branca fria e azul.   |         |   |               |               |
| 8.  | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTOS DE COMETAS CONTENDO 3 COMETAS EM CADA CONJUNTO. PEÇA PARA POSTE COM DIMENSÕES 2,00 M X 1,00 M (ALTURA X LARGURA).</b></p> <p>Descrição Complementar: 8 CONJUNTOS DE COMETAS CONTENDO 3 COMETAS EM CADA CONJUNTO similar ao modelo da Figura 8 no anexo A do termo de referência. Confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220W, nas cores branca quente e branca fria, com preenchimento de microlâmpada IP 65 (a prova d'água) branca quente, preferencialmente modelo especial onde a cada cinco mini lâmpadas, quatro são brancas quentes fixas e uma branca fria com efeito de flash (piscando) e branca fria, preferencialmente modelo especial onde a cada cinco mini lâmpadas, quatro são brancas frias fixas e uma branca quente com efeito de flash (piscando).</p> | SERVIÇO | 1 | R\$ 16.800,00 | R\$ 16.800,00 |
| 9.  | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE VELAS. PEÇA PARA POSTE COM DIMENSÕES 3,00 M X 1,40 M (ALTURA X LARGURA)</b></p> <p>Descrição Complementar: 8 VELAS, similar ao modelo da Figura 9 no anexo A do termo de referência. Confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED, 220 W nas cores branca quente, branca fria, verde e vermelha com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) nas cores branca quente, verde e vermelha.</p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 23.520,00 | R\$ 23.520,00 |
| 10. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE SANTAS. PEÇA PARA POSTE COM DIMENSÕES 2,00 M X 1,00 M (ALTURA X LARGURA).</b></p> <p>Descrição Complementar: 8 SANTAS, similar ao modelo da Figura 10 no anexo A do termo de referência. confeccionada em</p>  | SERVIÇO | 1 | R\$ 16.800,00 | R\$ 16.800,00 |


|     |  |         |   |               |                 |
|-----|--|---------|---|---------------|-----------------|
|     | <p>estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED, 220 W nas cores branca quente, branca fria e azul.</p>   |         |   |               |                 |
| 11. | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE COMETAS. PEÇA PARA POSTE COM DIMENSÕES 2,00 M X 1,00 M (ALTURA X LARGURA).<br/>         Descrição Complementar: 10 COMETAS, similar ao modelo da Figura 11 no anexo A do termo de referência. Confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED, 220 W nas cores branca quente e branca fria.</p>     | SERVIÇO | 1 | R\$ 21.000,00 | R\$ 21.000,00 ✓ |
| 12. | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ANJOS. PEÇA PARA POSTE COM DIMENSÕES 2,00 M X 1,00 M (ALTURA X LARGURA).<br/>         Descrição Complementar: 10 ANJOS, similar ao modelo da Figura 12 no anexo A do termo de referência. Confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED, 220 W nas cores branca quente e branca fria.</p>         | SERVIÇO | 1 | R\$ 21.000,00 | R\$ 21.000,00 ✓ |
| 13. | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FLOCOS DE NEVE. PEÇA PARA POSTE COM DIMENSÕES 3,00 M X 1,40 M (ALTURA X LARGURA).<br/>         Descrição Complementar: 9 FLOCOS DE NEVE, similar ao modelo da Figura 13 no anexo A do termo de referência. confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED, 220 W nas cores branca fria e azul.</p> | SERVIÇO | 1 | R\$ 26.460,00 | R\$ 26.460,00 ✓ |
| 14. | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE SINOS. PEÇA PARA POSTE COM DIMENSÕES 3,00 M X 1,40 M (ALTURA X LARGURA).<br/>         Descrição Complementar: 9 SINOS, similar ao modelo da Figura 14 no anexo A do termo de referência. confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova</p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 26.460,00 | R\$ 26.460,00 ✓ |

|     |  |         |   |               |               |
|-----|--|---------|---|---------------|---------------|
|     | d'água) de LED 220 W nas cores branca quente, branca fria e verde, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) nas cores branca quente e verde.  |         |   |               |               |
| 15. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CHAFARIZ.</b> Descrição Complementar: 1 CHAFARIZ, similar ao modelo da Figura 15 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sob o piso com dimensões 4,00 m x 3,00 m x 3,00 m (altura x largura x profundidade), confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W nas cores branca quente e branca fria com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) nas cores branca quente e branca fria, com fitas de led multicolor, controladas por controle remoto possibilitando diversos efeitos de cores, fixadas de cima para baixo simulando quedas de água.</p> | SERVIÇO | 1 | R\$ 14.700,00 | R\$ 14.700,00 |
| 16. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOLA 3D.</b> Descrição Complementar: 1 BOLA 3D, similar ao modelo da Figura 16 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sob o piso com dimensões 5,00 m x 5,00 m x 5,00 m (altura x largura x profundidade), em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W nas cores branca fria com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) nas cores vermelha e branca fria, tipo strobo, onde todas as 100 mini lâmpadas de cada conjunto ficam piscando. O monumento deve possibilitar a passagem de pessoas pelo seu interior.</p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 37.800,00 | R\$ 37.800,00 |
| 17. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TUNEL COM MICROLAMPADAS.</b> Descrição Complementar: 1 TUNEL COM MICROLAMPADAS, similar ao modelo da Figura 17 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sob o piso com dimensões 24,00 m x 3,50 x 4,00 m (comprimento do túnel x altura do túnel x largura do túnel) com abertura interna para passagem de pedestres, confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova</p>  | SERVIÇO | 1 | R\$ 58.800,00 | R\$ 58.800,00 |

|     |   |         |   |               |               |
|-----|---|---------|---|---------------|---------------|
|     | d'água) de LED 220 W na cor branca, com preenchimento com micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca fria, tipo strobo, onde preferencialmente todas as 100 mini lâmpadas de cada conjunto piscam, fornecidas com tubos de LED de 1 M tipo snow-fall.   |         |   |               |               |
| 18. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CAIXAS DE PRESENTES 2D.</b> Descrição Complementar: 2 CAIXAS DE PRESENTES 2D, similar ao modelo da Figura 18 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sob o piso com dimensões 2,20 m x 1,50 m x 0,50 m (altura x largura x profundidade), confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W nas cores branca e dourada, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca quente, preferencialmente modelo especial onde a cada cinco mini lâmpadas, quatro são brancas quentes fixas e uma branca fria com efeito de flash (piscando).</p> | SERVIÇO | 1 | R\$ 5.880,00  | R\$ 5.880,00  |
| 19. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRELAS 3D PEDESTAL.</b> Descrição Complementar: 2 ESTRELAS 3D PEDESTAL, similar ao modelo da Figura 19 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sobre o piso, com dimensões 1,50 m x 1,00 m x 3,00 m (largura x profundidade x altura) confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W nas cores branca e dourada, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca quente, preferencialmente modelo especial onde a cada cinco mini lâmpadas, quatro são brancas quentes fixas e uma branca fria com efeito de flash (piscando).</p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 6.300,00  | R\$ 6.300,00  |
| 20. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARCOS DOURADOS.</b> Descrição Complementar: 16 ARCOS DOURADOS, similar ao modelo da Figura 20 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sobre o piso, com dimensões 4,00 m x 2,50 m (altura x</p>  | SERVIÇO | 1 | R\$ 73.920,00 | R\$ 73.920,00 |



|     |   |         |   |               |               |
|-----|---|---------|---|---------------|---------------|
|     | largura) confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220W nas cores branca e dourada, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca quente, preferencialmente modelo especial onde a cada cinco mini lâmpadas, quatro são brancas quentes fixas e uma branca fria com efeito de flash (piscando).  |         |   |               |               |
| 21. | <b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARMANGEDOURA DENTRO DO LAGO.</b><br>Descrição Complementar: 1 ARMANGEDOURA DENTRO DO LAGO similar ao modelo da Figura 21 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sobre balsas flutuantes fornecida junto com o monumento, com dimensões - 5,00 m x 5,00 m, confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W nas cores branca e dourada com, preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) nas cores branco quente e azul.   | SERVIÇO | 1 | R\$ 14.280,00 | R\$ 14.280,00 |
| 22. | <b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE MODULAR GIGANTE COM ESTRELA.</b> Descrição Complementar: 1 ÁRVORE MODULAR GIGANTE COM ESTRELA, similar ao modelo da Figura 22 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sob o piso, composta por 06 peças medindo cada uma 16,00m x 3,50m (altura x largura), formando um diâmetro de 10,00 m e altura final de 15,00 m, confeccionada em estrutura metálica de metalon 25 mm x 25 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220W nas cores branca e dourada, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) nas cores branco quente, verde e branca frio. | SERVIÇO | 1 | R\$ 75.600,00 | R\$ 75.600,00 |
| 23. | <b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE 4 GUIRLANDAS, PEÇAS COM 2,00 M.</b><br>Descrição Complementar: similar ao modelo da Figura 23 no anexo A do termo de referência. Peça tipo enfeite com bolas, laços e outros detalhes, na cor verde com os detalhes dourados.   | SERVIÇO | 1 | R\$ 10.080,00 | R\$ 10.080,00 |





|     |   |         |   |               |               |
|-----|---|---------|---|---------------|---------------|
| 24. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE 3D, NA COR BRANCO QUENTE.</b></p> <p>Descrição Complementar: 1 ÁRVORE 3D, similar ao modelo da Figura 24 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sobre balsas flutuantes fornecida junto com o monumento, com dimensões 7,00 m x 3,00 m x 3,00 m (altura x largura x profundidade), confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W nas cores branco frio e com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branco quente. Fornecida com Estrela de 1,50 m x 1,50 m no topo, confeccionada com barra chata de 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W na cor branco frio e com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca fria, modelo strobo, onde preferencialmente todas as 100 mini lâmpadas de cada conjunto possam ser comandadas a piscar.</p> | SERVIÇO | 1 | R\$ 21.000,00 | R\$ 21.000,00 |
| 25. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE 3D, NA COR VERDE.</b></p> <p>Descrição Complementar: 1 ÁRVORE 3D, similar ao modelo da Figura 25 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sobre balsas flutuantes fornecida junto com o monumento, com dimensões 7,00 m x 3,00 m x 3,00 m (altura x largura x profundidade), confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W na cor branco frio e com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor verde. Fornecida com Estrela de 1,50 m x 1,50 m no topo, confeccionada com barra chata de 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira de LED 220 W na cor branco frio e com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca fria, modelo strobo, onde preferencialmente todas as 100 mini lâmpadas de cada conjunto possam ser comandadas a piscar.</p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 21.000,00 | R\$ 21.000,00 |
| 26. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE 3D, NA COR VERMELHA</b></p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |

|     |   |         |   |               |               |
|-----|---|---------|---|---------------|---------------|
|     | <p>Descrição Complementar: 1 ÁRVORE 3D, similar ao modelo da Figura 26 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada sobre balsas flutuantes fornecida junto com o monumento, com dimensões 7,00 m x 3,00 m x 3,00 m (altura x largura x profundidade), confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W na cor branco frio e com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor vermelha. Fornecida com Estrela de 1,50 m x 1,50 m no topo, confeccionada com barra chata de 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED 220 W na cor branco frio e com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca fria, modelo strobo, onde preferencialmente todas as 100 mini lâmpadas de cada conjunto possam ser comandadas a piscar.</p> |         |   |               |               |
| 27. | <p>Fornecimento, instalação, manutenção e retirada de MICRO LÂMPADAS DE LED DOURADA similar ao modelo da Figura 27 no anexo A do termo de referência. Tomada M/F, 200 cordões, com 100 LEDS, 220 V, com comprimento de 10 M, IP 65 (a prova d'água). Descrição Complementar: 200 cordões com 100 LEDS CADA.</p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 10.760,00 | R\$ 10.760,00 |
| 28. | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇAS TIPO PÓRTICO, PEÇA A SER INSTALADA EM FACHADA COM DIMENSÕES 6,00 M X 1,50M (COMPRIMENTO X ALTURA). Descrição Complementar: 3 PEÇAS TIPO PÓRTICO, similar ao modelo da Figura 28 no anexo A do termo de referência. Confeccionada em estrutura metálica tipo 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED, 220 W, nas cores branco frio, dourada, azul e vermelho, com preenchimento de micro lâmpada IP65 (a prova d'água) na cor azul.</p>  | SERVIÇO | 1 | R\$ 11.600,00 | R\$ 11.600,00 |
| 29. | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LAÇOS AZUIS. Peça a ser instalada em fachada com dimensões 2,00 m x 2,00 m (altura x largura). Descrição Complementar: 3 LAÇOS AZUIS, similar ao modelo da Figura 29 no anexo A do termo de referência. Confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova</p>   | SERVIÇO | 1 | R\$ 10.080,00 | R\$ 10.080,00 |

|     |  |         |   |               |               |
|-----|--|---------|---|---------------|---------------|
|     | d'água) de LED, 220 W, nas cores branca e azul, com preenchimento de micro lâmpada (a prova d'água) na cor azul.   |         |   |               |               |
| 30. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LAÇOS DOURADOS, PEÇA A SER INSTALADA EM FACHADA COM DIMENSÕES 2,00 M X 2,00M (ALTURA X LARGURA).</b></p> <p>Descrição Complementar: 3 LAÇOS DOURADOS, similar ao modelo da Figura 30 no anexo A do termo de referência. Confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED, 220 W, nas cores branco frio e dourada, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca quente.</p>                                 | SERVIÇO | 1 | R\$ 10.080,00 | R\$ 10.080,00 |
| 31. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇAS TIPO ESTRELA DOURADA, PEÇA A SER INSTALADA EM FACHADA COM DIMENSÕES 1,00 M X 1,00 M (ALTURA X LARGURA).</b></p> <p>Descrição Complementar: 16 PEÇAS TIPO ESTRELA DOURADA, similar ao modelo da figura 31 no anexo A do termo de referência, confeccionada em estrutura metálica de barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED, 220W, na cor dourada, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca quente.</p>  | SERVIÇO | 1 | R\$ 10.080,00 | R\$ 10.080,00 |
| 32. | <p><b>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEÇAS TIPO ESTRELA COM CARACOL.</b></p> <p>Descrição Complementar: 5 PEÇAS TIPO ESTRELA COM CARACOL, similar ao modelo da Figura 32 no anexo A do termo de referência. Peça a ser instalada em fachada com dimensões 1,60 m x 1,60 m (altura x largura), confeccionada em estrutura metálica de metalon 20 mm x 20 mm, barra chata 1/8", pintura antiferrugem, contornada com mangueira IP 65 (a prova d'água) de LED, 220W, nas cores branco frio e dourada, com preenchimento de micro lâmpada IP 65 (a prova d'água) na cor branca quente.</p> | SERVIÇO | 1 | R\$ 3.699,99  | R\$ 3.699,99  |
| 33. | <p><b>Fornecimento, instalação, manutenção e retirada de MANGUEIRAS LUMINOSAS IP 65 (a prova d'água) DE LED, 13 mm, 220 V, na cor Branca fria.</b></p> <p>Descrição Complementar: 1.000</p>  | SERVIÇO | 1 | R\$ 10.080,00 | R\$ 10.080,00 |

|  |  |  |  |                            |
|--|--|--|--|----------------------------|
| METROS DE MANGUEIRAS LUMINOSAS, similar ao modelo da Figura 31 no anexo A deste termo de referência. |  |  |  |                            |
|  |  |  |  | Valor Total R\$ 699.999,99 |

Salvador/BA, 23 de novembro de 2020.

**BAHIA VISUAL PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP**

BAHIA VISUAL PROJETOS  
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP  
CNPJ 11.347.912/0001-50




Jofre José Freire Bonito

RG: 05.133.528-05 – SSP/BA

CPF: 159.063.588-46

Sócio

Jofre José Freire Bonito  
CPF: 159.063.588-46



Sérgio Pereira da Silva

Sérgio Pereira da Silva  
CPF: 354.763.115-72

RG: 02.519.279-54 - SSP/BA

CPF: 354.763.115-72

Sócio

