



PROPOSTA COMERCIAL

À: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral/CE.

Ref: **TOMADA DE PREÇOS N° 057/2019-SMS**

PROCESSO N° P090398/2019.

EMPRESA: PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14

Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3474-4232

CNPJ. 13.048.438/0001-91

OBJETO:

EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II Sobral-CE.

Execução: 180 (CENTO E OITENTA) Dias.

Pelo preço global de **TOTAL R\$224.164,94 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**, Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (NOVENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
REGISTRO CREA - CE Nº: 42622-9
CNPJ. 13.048.438/0001-91

Fortaleza, 22 de outubro de 2019.


PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	INSUMO	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	V. PARCIAL	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.044,57
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	200,00	2.400,00	
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,46	3,55	175,58	
1.3	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E	UN	1,00	2.500,00	2.500,00	
1.4	C0002	DEPÓSITO	M2	1,00	400,00	400,00	
1.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/	M3	3,65	29,00	105,85	
1.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE	UN	6,00	8,90	53,40	
1.7	C1066	CONCRETO	M2	28,05	12,20	342,21	
1.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	30,00	4,50	135,00	
1.9	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	27,52	22,30	613,70	
1.10	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	16,00	4,80	76,80	
1.11	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	9,34	6,50	60,71	
1.12	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO	M	10,10	4,80	48,48	
1.13	C3041	LATERAL	M2	24,60	5,40	132,84	R\$ 4.525,92
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT.	M3	24,05	28,00	673,40	
2.2	C0330	C/AQUISIÇÃO REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE,	M3	54,36	60,00	3.261,60	
2.3	C2920	MATERIAL DA VALA	M3	12,53	12,00	150,36	
2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,60	11,00	83,60	
2.5	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO	M3	12,53	1,98	24,81	
2.6	C2533	ATÉ 5 KM	M3	20,13	16,50	332,15	R\$ 366,99
3.0		SERVIÇOS AUXILIARES					
3.1	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	17,43	3,30	57,52	
3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	4,92	62,90	309,47	R\$ 27.436,96
4.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza – CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARA


TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

4 .1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,75	266,90	1.534,68	
		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO					
4 .2	C4592	C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,42	330,00	1.128,60	
4 .3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,87	245,40	213,50	
4 .4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,05	265,80	2.671,29	
4 .5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	5,15	122,00	628,30	
4 .6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	4,90	68,90	337,61	
4 .7	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	57,27	36,00	2.061,72	
4 .8	C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	M2	90,89	111,60	10.143,32	
4 .9	C0220	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B	KG	108,20	9,80	1.060,36	
4 .10	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	196,30	4,50	883,35	
4 .11	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	275,00	4,40	1.210,00	
4 .12	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	280,00	5,60	1.568,00	
4 .13	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	15,91	89,00	1.415,99	
4 .14	C4456	3,80 m	M2	33,08	78,00	2.580,24	
5 .0		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 29.273,78
		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm					
5 .1	C0073	C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	157,60	33,60	5.295,36	
		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA					
5 .2	C0804	TRAÇO 1:3	M2	0,72	54,60	39,31	
		PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE					
5 .3	C4508	EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	12,32	45,50	560,56	
5 .4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,68	876,50	2.349,02	
5 .5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	5,50	65,90	362,45	
		RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A					
5 .6	C2095	1")	M	51,45	2,75	141,49	
		BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM					
5 .7	C0383	PAREDE	M	79,28	258,90	20.525,59	
6 .0		ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 7.233,56
6 .1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	13,65	73,00	996,45	
6 .2	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	7,00	228,90	1.602,30	

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARA

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

6 .3	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	7,00	19,50	136,50	
6 .4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	73,80	516,60	
6 .5	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	21,00	16,30	342,30	
6 .6	C4513	FORNECIMENTO E MONTAGEM PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE	M2	3,54	233,90	828,01	
6 .7	C3659	SINTÉTICO	M2	4,10	288,60	1.183,26	
6 .8	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,54	149,60	529,58	
6 .9	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE	M2	29,00	37,60	1.090,40	
6 .10	COMP.1	FERRO - DETALHE CONFORME PROJETO	M2	0,48	17,00	8,16	
7 .0		VIDROS VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm,					R\$ 1.281,97
7 .1	C2670	COLOCADO	M2	3,54	96,80	342,67	
7 .2	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	30,30	31,00	939,30	
8 .0		COBERTURA					R\$ 11.559,73
8 .1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	47,10	56,80	2.675,28	
8 .2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	47,10	36,00	1.695,60	
8 .3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	3,00	13,90	41,70	
8 .4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	20,40	22,30	454,92	
8 .5	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	287,22	23,30	6.692,23	
9 .0		IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO					R\$ 1.054,49
9 .1	C1462	IMPERMEABILIZANTE	M2	13,02	20,00	260,40	
9 .2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	34,79	21,00	730,59	
9 .3	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	3,78	16,80	63,50	
10 .0		REVESTIMENTOS					R\$ 19.481,85

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR						
10 .1	C0776	TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	380,88	3,33	1.268,33
10 .2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	240,60	23,90	5.750,34
10 .3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	140,28	19,00	2.665,32
10 .4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	140,28	56,18	7.880,93
10 .5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	140,28	4,55	638,27
10 .6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	51,45	1,78	91,58
10 .7	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	46,92	5,80	272,14
10 .8	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	M2	46,92	19,50	914,94
11 .0		PISOS				R\$ 10.176,50
		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E				
11 .1	C3025	LANÇAMENTO	M3	5,15	379,90	1.956,49
11 .2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE	M2	17,07	16,90	288,48
11 .3	C3001	30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	17,07	63,80	1.089,07
11 .4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	40,79	89,60	3.654,78
11 .5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	28,05	29,90	838,70
11 .6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,07	4,89	83,47
11 .7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	6,90	50,00	345,00
11 .8	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	13,90	65,60	911,84
11 .9	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	24,60	33,90	833,94

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARA
TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

		MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m				
11 .10	C3449	C/REJUNTAMENTO	M	10,10	17,30	174,73
12 .0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
		ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm				R\$ 14.392,30
12 .1	C0021	(1")	UN	1,00	17,30	17,30
12 .2	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	8,00	3,33	26,64
12 .3	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	2,00	4,00	8,00
12 .4	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	2,00	3,90	7,80
12 .5	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	9,00	5,20	46,80
12 .6	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	1,00	6,20	6,20
12 .7	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	3,00	9,30	27,90
12 .8	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	3,00	8,50	25,50
12 .9	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	1,00	6,50	6,50
12 .10	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4,00	3,10	12,40
12 .11	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4,00	5,30	21,20
12 .12	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	1,00	7,70	7,70
12 .13	C2379	TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4"	UN	2,00	11,65	23,30
12 .14	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	1,00	10,45	10,45
12 .15	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	28,70	5,33	152,97
12 .16	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	4,28	8,90	38,09
12 .17	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	46,50	46,50
12 .18	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	4,00	73,80	295,20
12 .19	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	12,00	8,50	102,00
12 .20	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	6,00	9,50	57,00
12 .21	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	21,90	21,90
12 .22	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	3,00	10,50	31,50
12 .23	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	2,00	10,50	21,00
		JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO				
12 .24	C1582	100X50mm(4"X2")	UN	3,00	22,50	67,50
12 .25	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	10,50	10,50
12 .26	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	1,00	22,50	22,50
12 .27	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	2,00	14,50	29,00

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARA

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

12 .28	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,91	9,50	113,15
12 .29	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	24,82	12,50	310,25
12 .30	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/	M	43,30	23,50	1.017,55
12 .31	C3738	REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	3,00	45,60	136,80
12 .32	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,	UN	1,00	180,00	180,00
12 .33	C0609	LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA	UN	7,00	260,00	1.820,00
12 .34	C4635	FRONTAL) LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E	UN	1,00	710,00	710,00
12 .35	C4636	ACESSÓRIOS LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E	UN	1,00	550,00	550,00
12 .36	C1619	ACESSÓRIOS	UN	3,00	320,00	960,00
12 .37	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,00	189,90	569,70
12 .38	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	55,90	55,90

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

12 .39	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,00	23,60	23,60
12 .40	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	14,00	36,00	504,00
12 .41	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	14,00	34,00	476,00
12 .42	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD. P/WC (INSTALADO) BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm	UN	1,00	120,00	120,00
12 .43	C4069	(COLOCADO)	M2	1,62	269,00	435,78
12 .44	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	2,88	345,90	996,19
12 .45	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	2,00	255,00	510,00
12 .46	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	66,00	132,00
12 .47	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	4,00	350,90	1.403,60
12 .48	C2023	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE	M2	5,60	170,66	955,70
12 .49	C3674	P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	32,00	8,20	262,40
12 .50	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) REGISTRO DE FECHO RÁPIDO COM BICO PARA ENCAIXE DA	M	4,25	18,90	80,33
12 .51	COMP.4	MANGUEIRA 1/2" EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2" A	UN	2,00	309,80	619,60
12 .52	C4410	2" INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E	M	4,00	76,60	306,40
13 .0		SISTEMAS DE CONTROLE				
13 .1	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	2,00	3,99	7,98
13 .2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	190,00	9,90	1.881,00
13 .3	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	6,00	8,90	53,40
13 .4	C1179	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	M	3,00	19,20	57,60
13 .5	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UN	1,00	4,40	4,40
13 .6	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UN	6,00	2,30	13,80
13 .7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	18,00	4,50	81,00
13 .8	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	7,00	6,30	44,10
13 .9	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	433,50	4,00	1.734,00
13 .10	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM ²	M	108,00	5,30	572,40
13 .11	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	7,00	15,30	107,10
13 .12	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	15,30	15,30

R\$ 7.405,68

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARA

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

13 .13	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	65,90	131,80
13 .14	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00	65,90	131,80
13 .15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	10,30	61,80
13 .16	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	11,00	10,30	113,30
13 .17	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	6,00	86,00	516,00
13 .18	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	1,00	52,90	52,90
13 .19	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	1,00	71,00	71,00



PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARA
TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES						
13 .20	C2067	207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	230,90	230,90
13 .21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	145,50	436,50
13 .22	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	44,00	9,90	435,60
13 .23	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/	M	80,00	6,90	552,00
13 .24	C4174	ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	UN	5,00	20,00	100,00
14 .0	PINTURA					R\$ 29.755,14
14 .1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA	M2	152,43	9,50	1.448,09
14 .2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/	M2	357,42	8,90	3.181,04
14 .3	C4167	MASSA	M2	650,41	11,50	7.479,72
14 .4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	363,27	9,50	3.451,07
14 .5	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO	M2	192,61	63,90	12.307,78
14 .6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO	M2	41,07	12,50	513,38
14 .7	C1206	OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	7,70	11,40	87,78
14 .8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	39,55	12,50	494,38
14 .9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	35,04	22,60	791,90
15 .0	MUROS E FECHAMENTOS					R\$ 1.804,32

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.


OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARA
TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO						
15 .1	C3506	GALVANIZADO 2" - DETALHE CONFORME PROJETO	M	6,30	156,40	985,32
ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO						
15 .2	COMP.2	DE AÇO GALVANIZADO 2" - DETALHE CONFORME PROJETO	M	3,00	33,00	99,00
		ASSENTAMENTO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO - DETALHE				
15 .3	COMP.3	CONFORME PROJETO	M	2,50	288,00	720,00
SERVIÇOS DIVERSOS						
16 .0						R\$ 2.229,48
16 .1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	363,27	6,10	2.215,95
16 .2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	24,60	0,55	13,53
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
17 .0						R\$ 5.000,00
17 .1	C1628	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITARIO	MÊS	100,00	50,00	5.000,00
					TOTAL PARCIAL	R\$ 180.023,24
					BDI 24,52%	R\$ 44.141,70
					TOTAL GERAL	R\$ 224.164,94


**PAVVI SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA - ME**
REGISTRO CREA - CE Nº: 42622-9
CNPJ. 13.048.438/0001-91


PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II, SOBRAL - CEARA

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL R\$	30 DIAS			
			PREVISÃO		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.044,57	100,00%	7.044,57	100,00%	7.044,57
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.525,92	100,00%	4.525,92	100,00%	4.525,92
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	366,99	100,00%	366,99	100,00%	366,99
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	27.436,96	54,00%	14.815,96	54,00%	14.815,96
5.0	PAREDES E PAINÉIS	29.273,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.233,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.0	VIDROS	1.281,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.0	COBERTURA	11.559,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.054,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.0	REVESTIMENTOS	19.481,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11.0	PISOS	10.176,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.392,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	7.405,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.0	PINTURA	29.755,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	MUROS E FECHAMENTOS	1.804,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2.229,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL PARCIAL.....R\$	180.023,24	14,86%	26.753,44	14,86%	26.753,44
	BDI 24,52%.....R\$	44.141,70		6.559,94		6.559,94
	TOTAL GERAL.....R\$	224.164,94	14,86%	33.313,38	14,86%	33.313,38






PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
 Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
 CNPJ. 13.048.438/0001-91



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVCS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS
 EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL R\$	60 DIAS			
			PREVISÃO		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.044,57	0,00%	0,00	100,00%	7.044,57
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.525,92	0,00%	0,00	100,00%	4.525,92
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	366,99	0,00%	0,00	100,00%	366,99
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	27.436,96	46,00%	12.621,00	100,00%	27.436,96
5.0	PAREDES E PAINÉIS	29.273,78	54,00%	15.807,84	54,00%	15.807,84
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.233,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.0	VIDROS	1.281,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.0	COBERTURA	11.559,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.054,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.0	REVESTIMENTOS	19.481,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11.0	PISOS	10.176,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.392,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	7.405,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.0	PINTURA	29.755,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	MUROS E FECHAMENTOS	1.804,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2.229,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL PARCIAL.....R\$	180.023,24	15,79%	28.428,84	30,65%	55.182,28
	BDI 24,52%.....R\$	44.141,70		6.970,75		13.530,70
	TOTAL GERAL.....R\$	224.164,94	15,79%	35.399,59	30,65%	68.712,98



PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
 Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
 CNPJ. 13.048.438/0001-91



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVCS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS
 EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL R\$	90 DIAS			
			PREVISÃO		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.044,57	0,00%	0,00	100,00%	7.044,57
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.525,92	0,00%	0,00	100,00%	4.525,92
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	366,99	0,00%	0,00	100,00%	366,99
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	27.436,96	0,00%	0,00	100,00%	27.436,96
5.0	PAREDES E PAINÉIS	29.273,78	46,00%	13.465,94	100,00%	29.273,78
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.233,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.0	VIDROS	1.281,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.0	COBERTURA	11.559,73	100,00%	11.559,73	100,00%	11.559,73
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.054,49	100,00%	1.054,49	100,00%	1.054,49
10.0	REVESTIMENTOS	19.481,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11.0	PISOS	10.176,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.392,30	20,00%	2.878,46	20,00%	2.878,46
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	7.405,68	10,00%	740,57	10,00%	740,57
14.0	PINTURA	29.755,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	MUROS E FECHAMENTOS	1.804,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2.229,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL PARCIAL.....R\$	180.023,24	16,50%	29.699,19	47,15%	84.881,47
	BDI 24,52%.....R\$	44.141,70		7.282,24		20.812,94
	TOTAL GERAL.....R\$	224.164,94	16,50%	36.981,43	47,15%	105.694,41

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
 Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
 CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVCS

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL R\$	120 DIAS			
			PREVISÃO		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.044,57	0,00%	0,00	100,00%	7.044,57
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.525,92	0,00%	0,00	100,00%	4.525,92
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	366,99	0,00%	0,00	100,00%	366,99
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	27.436,96	0,00%	0,00	100,00%	27.436,96
5.0	PAREDES E PAINÉIS	29.273,78	0,00%	0,00	100,00%	29.273,78
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.233,56	20,00%	1.446,71	20,00%	1.446,71
7.0	VIDROS	1.281,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.0	COBERTURA	11.559,73	0,00%	0,00	100,00%	11.559,73
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.054,49	0,00%	0,00	100,00%	1.054,49
10.0	REVESTIMENTOS	19.481,85	100,00%	19.481,85	100,00%	19.481,85
11.0	PISOS	10.176,50	68,00%	6.920,02	68,00%	6.920,02
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.392,30	0,00%	0,00	20,00%	2.878,46
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	7.405,68	0,00%	0,00	10,00%	740,57
14.0	PINTURA	29.755,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	MUROS E FECHAMENTOS	1.804,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2.229,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL PARCIAL.....R\$	180.023,24	15,47%	27.848,58	62,62%	112.730,05
	BDI 24,52%.....R\$	44.141,70		6.828,47		27.641,41
	TOTAL GERAL.....R\$	224.164,94	15,47%	34.677,05	62,62%	140.371,46

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
 Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
 CNPJ. 13.048.438/0001-91





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVCS

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL R\$	150 DIAS			
			PREVISÃO		ACUMULADO	
		R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.044,57	0,00%	0,00	100,00%	7.044,57
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.525,92	0,00%	0,00	100,00%	4.525,92
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	366,99	0,00%	0,00	100,00%	366,99
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	27.436,96	0,00%	0,00	100,00%	27.436,96
5.0	PAREDES E PAINÉIS	29.273,78	0,00%	0,00	100,00%	29.273,78
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.233,56	80,00%	5.786,85	100,00%	7.233,56
7.0	VIDROS	1.281,97	100,00%	1.281,97	100,00%	1.281,97
8.0	COBERTURA	11.559,73	0,00%	0,00	100,00%	11.559,73
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.054,49	0,00%	0,00	100,00%	1.054,49
10.0	REVESTIMENTOS	19.481,85	0,00%	0,00	100,00%	19.481,85
11.0	PISOS	10.176,50	32,00%	3.256,48	100,00%	10.176,50
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.392,30	80,00%	11.513,84	100,00%	14.392,30
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	7.405,68	90,00%	6.665,11	100,00%	7.405,68
14.0	PINTURA	29.755,14	16,00%	4.760,82	16,00%	4.760,82
15.0	MUROS E FECHAMENTOS	1.804,32	100,00%	1.804,32	100,00%	1.804,32
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2.229,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL PARCIAL.....R\$	180.023,24	19,48%	35.069,39	82,10%	147.799,44
	BDI 24,52%.....R\$	44.141,70		8.599,01		36.240,42
	TOTAL GERAL.....R\$	224.164,94	19,48%	43.668,40	82,10%	184.039,86



PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Sala 14
 Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
 CNPJ. 13.048.438/0001-91



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2019 AS 09:00Hrs.

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVCS

TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) Dias Contados a partir da assinatura do contrato.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL R\$	180 DIAS			
			PREVISÃO		ACUMULADO	
		R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.044,57	0,00%	0,00	100,00%	7.044,57
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.525,92	0,00%	0,00	100,00%	4.525,92
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	366,99	0,00%	0,00	100,00%	366,99
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	27.436,96	0,00%	0,00	100,00%	27.436,96
5.0	PAREDES E PAINÉIS	29.273,78	0,00%	0,00	100,00%	29.273,78
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.233,56	0,00%	0,00	100,00%	7.233,56
7.0	VIDROS	1.281,97	0,00%	0,00	100,00%	1.281,97
8.0	COBERTURA	11.559,73	0,00%	0,00	100,00%	11.559,73
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.054,49	0,00%	0,00	100,00%	1.054,49
10.0	REVESTIMENTOS	19.481,85	0,00%	0,00	100,00%	19.481,85
11.0	PISOS	10.176,50	0,00%	0,00	100,00%	10.176,50
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.392,30	0,00%	0,00	100,00%	14.392,30
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	7.405,68	0,00%	0,00	100,00%	7.405,68
14.0	PINTURA	29.755,14	84,00%	24.994,32	100,00%	29.755,14
15.0	MUROS E FECHAMENTOS	1.804,32	0,00%	0,00	100,00%	1.804,32
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2.229,48	100,00%	2.229,48	100,00%	2.229,48
	TOTAL PARCIAL.....R\$	180.023,24	15,12%	27.223,80	97,22%	175.023,24
	BDI 24,52%.....R\$	44.141,70		6.675,28		42.915,70
	TOTAL GERAL.....R\$	224.164,94	15,12%	33.899,08	97,22%	217.938,94

PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
REGISTRO CREA - CE Nº: 42622-9
CNPJ. 13.048.438/0001-91

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 – Saia 14
Messejana – Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 – Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91





OBRA: ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DO CSF TERRENOS NOVOS

LOCAL: RUA AIRTON SENNA - BAIRRO TERRENOS NOVOS

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	4,50%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	2,00%	

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)	0,40%
4 - RISCO (R)	0,97%
5 - SEGURO (S)	0,40%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$$

B D I = 24,52 %

PAVVI SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA - ME
REGISTRO CREA - CE Nº: 42622-9
CNPJ. 13.048.438/0001-91

PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Padre Pedro de Alencar nº 1565 - Sala 14
Messejana - Fortaleza - CE CEP. 60.840-280 - Fones: (85) 3274-7503
CNPJ. 13.048.438/0001-91