



AJ ARAGÃO
CONSTRUTORA E TRANSPORTE

PROPOSTA



À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SOBRAL/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 071/2019-SEINF/CPL

DATA: 25/11/2019 ÀS 09hs00mim

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 071/2019-SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ 282.713,65 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Setecentos e Treze Reais, Sessenta e Cinco Centavos)** com prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) **Sr. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA**, carteira de identidade N° 98031026509 SSP/CE e CPF n° 426.003.403-00, como representante legal desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA – Proprietário
AJ ARAGÃO SILVA – EPP
CNPJ: 74.022.229/0001-63

JOAQUIM BARRETO LIMA NETO – Engenheiro
Responsável Técnico
CREA/CE – 47.755

AJ ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 74.022.229/0001-63
Alan Jackson Aragão Silva
Proprietário

AJ ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 74.022.229/0001-63
Rua Norvinda Pires 31 - Aldeota
Fortaleza - Ceará - Tel.: (85) 3085-0798
CEP: 60.150-280

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D




RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
LOCAL: SOBRAL/CE
VALIDADE: 60 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,57%	10.079,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,21%	3.407,54
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,97%	19.717,52
4	PISOS	26,30%	74.340,74
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	3,86%	10.925,99
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	25,54%	72.210,65
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,04%	53.830,31
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,44%	1.251,09
9	SERVIÇOS FINAIS	0,19%	539,89
10	PLAYGROUND E ACADEMIA	12,88%	36.410,92
TOTAL GERAL C/ BDI			282.713,65


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D

AJ ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 74.022.229/0001-63
Rua Norvinda Pires 31 - Aldeota
Fortaleza - Ceará - Tel.: (85) 3085-0798
CEP: 60.150-280





PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
LOCAL: SOBRAL/CE
VALIDADE: 60 DIAS
BDI MAT. = 10,89%
BDI SERV. = 18,58%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					10.079,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	85,00	100,79	10.079,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					3.407,54
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	112,33	133,20	799,20
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	931,60	1.104,69	1.104,69
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.268,05	1.503,65	1.503,65
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					19.717,52
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.883,60	0,15	0,18	339,05
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	94,18	26,00	30,83	2.903,57
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	282,54	45,00	53,36	15.076,33
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	94,18	3,02	3,58	337,16
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	94,18	9,50	11,27	1.061,41
4		PISOS					74.340,74
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	984,61	29,80	35,34	34.796,12
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	236,06	28,85	34,21	8.075,61
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	8,40	40,52	48,05	403,62
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	26,92	75,00	88,94	2.394,26
4.5	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	109,82	53,20	63,08	6.927,45
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	88,77	33,50	39,72	3.525,94
4.7	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	86,17	69,00	81,82	7.050,43
4.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	26,92	3,10	3,68	99,07
4.9	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	141,49	59,58	70,65	9.996,27
4.10	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	44,89	20,14	23,88	1.071,97
5		DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA					10.925,99
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	368,24	17,75	21,05	7.751,45
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	106,03	25,25	29,94	3.174,54
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS					72.210,65
6.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	3,00	670,00	794,49	2.383,47
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	308,27	12,50	14,82	4.568,56
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	85,00	100,79	503,95
6.1.4	COMP.EXT_02	BANCO EM CONCRETO COM TÁBUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO(MODELO CONTEMPLATIVO)	UN	3,00	1.979,07	2.346,78	7.040,34
6.1.5	COMP.EXT_03	BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUES E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M	69,61	245,00	290,52	20.223,10
6.1.6	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSIVE PINTURA	M2	226,98	120,00	142,30	32.299,25
6.1.7	COMP.EXT_04	MESA DE JOGOS EM GRANITO POLIDO COM ASSENTO FIXADO NO PISO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UN	3,00	816,81	968,57	2.905,71
6.1.8	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	59,43	32,44	38,47	2.286,27
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					53.830,31
7.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	185,00	15,00	17,79	3.291,15
7.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	537,00	4,32	5,12	2.749,44
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	14,00	169,56	201,07	2.814,98
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	20,86	24,74	98,96
7.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	119,10	141,23	141,23
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	219,75	260,58	781,74
7.7	COMP.EXT_05	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	4.380,52	5.194,42	10.388,84
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	81,42	96,55	96,55
7.9	COMP.EXT_06	CONJUNTO COM 3 REFLETORES EM LED 70W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	1,00	1.971,40	2.337,68	2.337,68
7.10	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	436,84	518,00	518,00
7.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	165,89	196,71	196,71
7.12	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	543,05	643,95	643,95
7.13	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	141,40	167,67	167,67

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
LOCAL: SOBRAL/CE
VALIDADE: 60 DIAS

BDI SERV. = 18,58%
BDI MAT. = 10,89%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
7.14	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	80,00	29,79	35,32	2.825,60
7.15	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00	9,92	11,76	176,40
7.16	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	129,00	10,83	12,84	1.656,36
7.17	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	6,00	36,91	43,77	262,62
7.18	C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,65	42,54	50,44	133,67
7.19	COMP.EXT_07	POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA DE TOPO ORNAMENTAL EM LED 80W, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELO INMETRO	UN	12,00	1.504,66	1.784,23	21.410,76
7.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	12,00	220,53	261,50	3.138,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.251,09
8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	26,98	18,32	21,72	586,01
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	29,34	34,79	69,58
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	251,10	297,75	595,50
9		SERVIÇOS FINAIS					539,89
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.499,70	0,30	0,36	539,89
10		PLAYGROUND E ACADEMIA					36.410,92
10.1	COMP.EXT_08	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	7.941,75	8.806,61	8.806,61
10.2	COMP.EXT_09	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES EM INOX E ASSENTO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	3.527,30	3.911,42	3.911,42
10.3	COMP.EXT_10	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	2.629,67	2.916,04	2.916,04
10.4	13282/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO	UN	1,00	1.534,45	1.701,55	1.701,55
10.5	09442/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	1,00	4.128,00	4.577,54	4.577,54
10.6	11954/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO	UN	1,00	3.884,00	4.306,97	4.306,97
10.7	11953/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,00	1.876,00	2.080,30	2.080,30
10.8	09437/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	1.290,00	1.430,48	1.430,48
10.9	11955/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	3.288,00	3.646,06	3.646,06
10.10	09439/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	1,00	2.736,00	3.033,95	3.033,95
TOTAL PARCIAL							282.713,65

Joaquim Barreto Lima Neto
Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAL: SOBRAL/CE

VALIDADE: 60 DIAS

ITEM	SERVIÇO	PREVISTO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.079,00	11,15% 1.123,81	16,33% 1.645,90	40,53% 4.085,02	31,99% 3.224,27	100,00% 10.079,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	3.407,54	100,00% 3.407,54	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 3.407,54
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.717,52	100,00% 19.717,52	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 19.717,52
4	PISOS	74.340,74	0,00% -	25,00% 18.585,19	50,00% 37.170,37	25,00% 18.585,19	100,00% 74.340,74
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	10.925,99	25,00% 2.731,50	50,00% 5.463,00	25,00% 2.731,50	0,00% -	100,00% 10.925,99
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	72.210,65	0,00% -	0,00% -	50,00% 36.105,33	50,00% 36.105,33	100,00% 72.210,65
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	53.830,31	0,00% -	50,00% 26.915,16	30,00% 16.149,09	20,00% 10.766,06	100,00% 53.830,31
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.251,09	0,00% -	50,00% 625,55	30,00% 375,33	20,00% 250,22	100,00% 1.251,09
9	SERVIÇOS FINAIS	539,89	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 539,89	100,00% 539,89
10	PLAYGROUND E ACADEMIA	36.410,92	0,00% -	0,00% -	50,00% 18.205,46	50,00% 18.205,46	100,00% 36.410,92
TOTAL PARCIAL		282.713,65	9,54% 26.980,37	18,83% 53.234,78	40,61% 114.822,09	31,01% 87.676,41	100,00% 282.713,65


 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755D

AJ ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 CNPJ: 74.022.229/0001-63
 Rua Norvinda Pires 31 - Aldeota
 Fortaleza - Ceará - Tel.: (85) 3085-0798
 CEP: 60.150-280





COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.


LOCAL: SOBRAL/CE

ENCARGOS SOCIAIS = 114,23%

VALIDADE: 60 DIAS

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	36,80
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	44,97
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
GRUPO C	15,41
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	17,05
Grupo A x Grupo B	16,55
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50
TOTAL GERAL	114,23


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - MATERIAL



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
LOCAL: SOBRAL/CE
VALIDADE: 60 DIAS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50%


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		3,65%
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	0,00%	
2 - LUCRO (L)		3,50%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,30%
4 - RISCO (R)		0,56%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 10,89 %


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D

AJ ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 74.022.229/0001-63
Rua Norvinda Pires 31 - Aldeota
Fortaleza - Ceará - Tel.: (85) 3085-0798
CEP: 60.150-280



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 LOCAL: SOBRAL/CE
 VALIDADE: 60 DIAS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		5,65%
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / ((1 - I) - 1) \times 100$$

B D I = 18,58 %


 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755D







**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 071/2019 – SEINF/CPL**

DECLARAÇÕES

A EMPRESA A J ARAGÃO SILVA - EPP, INSCRITA NO CNPJ: 74.022.229.0001-63, SEDIADA NA RUA NORVINDA PIRES, 31 – ALDEOTA - FORTALEZA, CEARÁ, CEP: 60.150-280, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O (a) SR. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 98031026509/CE E CPF: Nº 426.003.403-00.

1) A EMPRESA A J ARAGÃO SILVA EPP INSCRITA NO CNPJ: 74.022.229/0001-63, DECLARA, EXPRESSAMENTE QUE ESTA EMPRESA ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO VISITOU O LOCAL E A REGIÃO ONDE SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS REFERENCIADAS, E TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS QUE POSSAM INFLUIR DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DAS MESMAS. OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

2) A EMPRESA A J ARAGÃO SILVA EPP INSCRITA NO CNPJ: 74.022.229/0001-63, DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER EPP – EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

3) A EMPRESA A J ARAGÃO SILVA EPP INSCRITA NO CNPJ: 74.022.229/0001-63, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, E NÃO EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESES) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUARTOZE) ANOS.

4) A EMPRESA A J ARAGÃO SILVA EPP INSCRITA NO CNPJ: 74.022.229/0001-63, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS NÃO SER PROPRIETÁRIA, PROMITENTE COMPRADORA, CESSIONÁRIA, USUFRUATUÁRIA DE IMÓVEL (EIS) RESIDENCIAL (AIS) URBANO (S), CONSTRUÍDO (S) OU EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

5) DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA O PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

Fortaleza – Ceara, 25 de novembro de 2019

Alan Jackson Aragão Silva – Proprietário
AJ ARAGÃO SILVA – EPP
CNPJ: 74.022.229/0001-63

Joaquim Barreto Lima Neto - Engenheiro
CREA/CE nº 47755/D
Responsável Técnico

AJ ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 74.022.229/0001-63
Alan Jackson Aragão Silva
Proprietário

AJ ARAGÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 74.022.229/0001-63
Rua Norvinda Pires 31 - Aldeota
Fortaleza – Ceará - Tel.: (85) 3085-0798
CEP: 60.150-280

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755/D



INFORMAÇÕES DA LICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

DADOS DA LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: AJ ARAGÃO SILVA – EPP

ENDEREÇO: RUA NORVINDA PIRES Nº 31

BAIRRO: ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ

CNPJ: 74.022.229/0001-63

CGF: 06.313.641-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 469674-3

TELEFONE/E-MAIL: (85) 3085-0798 / atendimento@ajaragaoceara.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESARIO

RG: 980310369509/CE

CPF: 426.003.403-00

DOMICÍLIO: RUA BARBOSA DE FREITAS Nº 229 – APTO: 503 – MEIRELES

CIDADE: FORTALEZA

UF: CEARÁ

TELEFONE/E-MAIL: (85) 9.9779-1010 / alan@ajaragaoceara.com.br