

## MEMORIAL DESCRITIVO OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE SOBRAL-CEARÁ



### CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

O Parque da Cidade é um espaço pública de propriedade da Prefeitura Municipal de Sobral. Ele foi inaugurado em 2004 e, na atualidade, está passando por diversas modificações que visam despoluir o Riacho Pajeú, corpo hídrico que percorre todo o equipamento. Dada as transformações pelas quais tem passado o espaço e o significa dele para a cidade, faz-se necessário recuperar alguns mobiliários urbanos em processo de deterioração, melhorar a acessibilidade ao parque, bem como modernizá-lo, agregando novos mobiliários urbanos e atrativos para os diversos públicos frequentadores, etc. O Parque da Cidade está localizado na sede do município, estendendo-se da Rua Visconde de Sabóia até a Tv. Desembargador Moreira da Rocha, passando por dois bairros bastante populosos: Campo dos Velhos e Alto da Expectativa. O parque possui uma área total de intervenção de 58.755,80m<sup>2</sup>.

### ESPECIFICAÇÕES DA OBRA

A finalidade das especificações a seguir numeradas é o estabelecimento de algumas condições básicas, relacionadas aos métodos construtivos e materiais de construção, sob as quais deverão ser executadas as obras previstas neste projeto.


Os serviços à serem executados deverão obedecer rigorosamente aos detalhes de projeto e especificações, estando estes em plena concordância com as normas e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das concessionárias locais, assim como com o código de obras do município em vigor.

Prevalecerá sempre o primeiro quando houver divergência entre:

- As presentes especificações e os projetos;
- As normas da ABNT e as presentes especificações;
- As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;
- As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes;
- Os desenhos em escalas maiores e os em escalas menores;
- Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga.

Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de primeira qualidade, sendo respeitadas as especificações referentes aos mesmos. Se as circunstâncias ou condições locais de mercado tornar, porventura, aconselhável a

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



substituição de qualquer material especificado, por outro equivalente, tal substituição somente será procedida mediante autorização expressa da fiscalização.

Para o perfeito entendimento dessas especificações, é estritamente necessária uma visita do construtor ao local da obra, para que sejam especificadas as reais condições de trabalho, assim como seja feito um levantamento de dúvidas, sendo estas dissipadas pelos autores do projeto.

## **PROJETOS**

Os projetos acham-se apresentados em anexo, e deverão ser obedecidos rigorosamente em todos os seus detalhes. Com relação aos desenhos as convenções lançadas em planta e a simbologia utilizada para representar os elementos do espaço urbano estão identificadas na legenda correspondente no lado direito da prancha. Os itens complementares que não estiverem representados na legenda estão anotados através de indicações no desenho, assim como quando convier estarão indicados também os tipos de acabamento e materiais utilizados no próprio desenho. Em caso de divergência entre a simbologia utilizada e as anotações do desenho prevalecerão as anotações.

## **PISOS**

### **Proposto**

Os pisos utilizados em sua dominância são blocos de concreto intertravado em na cor natural, cinza escuro e vermelho conforme paginação no projeto.

### **Reforma**

Os pisos utilizados em sua dominância são blocos de concreto intertravado em na cor natural conforme paginação no projeto.

## **MOBILIÁRIO URBANO**

### **Proposto**

Foram distribuídos ao longo das passagens elevadas e nas áreas internas ao parque conforme especificado e detalhado no projeto.

### **Reforma**

Foram recuperados os bancos, pontes e alambrados conforme especificação

### **Remoção**

Foram removidos os bancos e mobiliários em alto grau de depreciação.



## QUANTITATIVOS E MATERIAIS UTILIZADOS

A descrição dos materiais e suas quantidades encontram-se identificadas na legenda contida no lado direito da prancha acima do carimbo e/ ou na planilha orçamentária em anexo.

## INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A execução das instalações de irrigação obedecerá rigorosamente aos projetos fornecidos, suas especificações e detalhes.

## LIMPEZA FINAL

Ao término da obra, o parque deverá ser entregue em total estado de limpeza.

**Úrsula Priscyla Santana Nóbrega**

Arquiteta e Urbanista

CAU-CE 193573-9