

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
Nº Processo: P136427/2020	Data Abertura: 15/12/2020 - 08:54
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: Construtora Irmaos Pimenta Ltda Me	
Observação: PROPOSTA COMERCIAIS TP Nº 055/2020	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	15/12/2020 - 08:54	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRAL-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS N°055/2020-SEINF/CPL

PROCESSO N°P131654/2020

Prezados senhores.

Apresentamos a V. sas. nossa proposta para o objeto da obra **TOMADA DE PREÇOS N°055/2020-SEINF/CPL VALOR DE R\$121.714,76** (CENTO E VINTE E UM MIL REAIS SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.) com o prazo de execução de 3 meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. de seu representante legal Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento Engenheiro Civil CREA: 0612308928 e CPF: 764681003-72 RG:2008174880-3

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital da licitação e seus anexos.

SOBRAL 15 DE DEZEMBRO 2020.

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA



CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

CNPJ: 125807510001-03




A

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CORONEL JOSE SILVESTRE (ENTRE AS RUAS CORONEL JOAQUIM LOPES E RUA DESEMBARGADOR MOREIRA ROCHA)
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$3.021,81
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITARIO	MES	3,00	R\$808,92	R\$1.007,27	R\$3.021,81
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$3.201,79
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$118,03	R\$146,97	R\$881,82
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$674,33	R\$839,68	R\$839,68
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$1.188,80	R\$1.480,29	R\$1.480,29
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$26.677,17
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.104,73	R\$0,17	R\$0,21	R\$231,99
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	55,24	R\$29,72	R\$37,01	R\$2.044,43
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	165,71	R\$52,22	R\$65,02	R\$10.774,46
3.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	344,10	R\$14,62	R\$18,20	R\$6.262,62
3.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	128,68	R\$5,63	R\$7,01	R\$902,05
3.6	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	178,60	R\$16,85	R\$20,98	R\$3.747,03
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	63,13	R\$14,89	R\$18,54	R\$1.170,43
3.8	C2930	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	63,13	R\$19,64	R\$24,46	R\$1.544,16
4		PISOS					R\$33.024,08
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	456,99	R\$24,83	R\$30,92	R\$14.130,13
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	49,97	R\$24,38	R\$30,36	R\$1.517,09
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	7,92	R\$27,35	R\$34,06	R\$269,76
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,50	R\$74,72	R\$93,04	R\$418,68
4.5	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	12,42	R\$14,07	R\$17,52	R\$217,60
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	410,94	R\$28,66	R\$35,69	R\$14.666,45
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	42,05	R\$34,46	R\$42,91	R\$1.804,37
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$6.938,39
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	119,82	R\$14,74	R\$18,35	R\$2.198,70
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	148,44	R\$25,64	R\$31,93	R\$4.739,69
6		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO E MURRO DE ARRIMO					R\$0,00
6.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$5.413,40
6.1.1	COMP.EXT 02	BANCO EM ALVENARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TÁBUAS DE MADEIRA DE LEI	UN	15,20	R\$219,35	R\$273,13	R\$4.151,58
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	98,12	R\$10,33	R\$12,86	R\$1.261,82
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$41.839,91
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	54,00	R\$9,80	R\$12,20	R\$658,80
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	300,00	R\$5,06	R\$6,30	R\$1.890,00
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R\$261,68	R\$325,84	R\$1.955,04
7.4	C1093	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	UN	3,00	R\$14,74	R\$18,35	R\$55,05
7.5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$14,74	R\$18,35	R\$18,35
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	6,00	R\$157,64	R\$196,29	R\$1.177,74
7.7	C5033	POSTEDECONCRETOCIRCULAR,RESISTÊNCIANOMINAL200KG,H=10,00M,PESOAPROXIMADODE 790 KG	UN	6,00	R\$765,38	R\$953,05	R\$5.718,30
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$58,04	R\$72,27	R\$72,27
7.9	C1201	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4")	M	120,00	R\$57,77	R\$71,94	R\$8.632,80

(Handwritten signatures and marks)



PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CORONEL JOSÉ SILVESTRE (ENTRE AS RUAS CORONEL JOAQUIM LOPES E RUA DESEMBARGADOR MOREIRA ROCHA)


CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
7.10	C1201	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT.DPS10KV, IP66, IK09, TEMP.COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, INCLUSIVE BRAÇO METÁLICO	UN	18,00	R\$948,54	R\$1.181,12	R\$21.260,16
7.11	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	60,00	R\$5,37	R\$6,69	R\$401,40
8		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$749,60
8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,00	R\$12,53	R\$15,60	R\$93,60
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$20,92	R\$26,05	R\$52,10
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$242,49	R\$301,95	R\$603,90
9		SERVICOS FINAIS					R\$848,61
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	922,40	R\$0,74	R\$0,92	R\$848,61
TOTAL GERAL COM BDI							R\$121.714,76

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

SOBRAL 15 DE NOVEMBRO 2020





FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308928





OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CORONEL JOSÉ SILVESTRE (ENTRE AS RUAS CORONEL JOAQUIM LOPES E RUA									
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL									
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		%	TOTAIS
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30,72%	R\$928,14	39,77%	R\$1.201,92	29,51%	R\$891,74	100,00%	R\$3.021,81
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$3.201,79	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.201,79
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$26.677,17	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$26.677,17
4	PISOS	25,00%	R\$8.256,02	75,00%	R\$24.768,06	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$33.024,08
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,00%	R\$1.734,60	75,00%	R\$5.203,79	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.938,39
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO E MURRO DE ARRIMO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.413,40	100,00%	R\$5.413,40
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$20.919,96	50,00%	R\$20.919,96	100,00%	R\$41.839,91
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$749,60	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$749,60
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$848,61	100,00%	R\$848,61
	SIMPLES	32,52%	R\$40.797,72	43,41%	R\$52.843,33	22,25%	R\$28.073,71	100,00%	R\$121.714,76
	ACUMULADO	32,52%	R\$40.797,72	77,75%	R\$93.641,05	100,00%	R\$121.714,76		


 FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308928



OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CORONEL JOSÉ SILVESTRE (ENTRE AS RUAS CORONEL
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS: 85,20% (HORISTA)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PORCENTAGEM %
		HORISTA
GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02
GRUPO E		
E1		
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20

3.5

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928



OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CORONEL JOSÉ SILVESTRE (ENTRE AS RUAS CORONEL JOAQUIM LOPES E RUA DESEMBARGADOR MOREIRA ROCHA)
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00%
	CPRB (2%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	24,52%
	$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I)) / (1-I)) - 1 \times 100$	

FRANCISCO MARCELO M DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928