


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE BILHEIRA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 02/03/2023



COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%				
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR		HxMÉS	0,5000	11.048,0600	5.524,0300
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA		HxMÉS	0,5500	4.397,2000	2.418,4600
I8617	VIGIA		HxMÉS	0,5500	2.168,1000	1.192,4600
						Total: 9.134,9500
						Total Simples / 100: 91,35
						Encargos Sociais: INCLUSOS
						Valor BDI: 18,69
						Valor Geral: 110,04

COMP. 02	ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5 - INSTALADA E PINTADA	UN				
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR		H	20,0000	R\$ 23,17	R\$ 463,40
I0037	AJUDANTE		H	17,0000	R\$ 18,63	R\$ 316,71
						Total: R\$ 780,11
	MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1929 ORSE	REDE PARA CESTA BASQUETE SEDA FIO 3MM, MEDINDO 45X45CM (COD.2019)		PAR	0,5000	R\$ 46,15	R\$ 23,08
2508 ORSE	ARO FLEXÍVEL P/CESTA BASQUETE PROFISSIONAL DIAM=45CM (COD.4002)		UM	1,0000	R\$ 634,37	R\$ 634,37
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO		KG	130,0000	R\$ 7,39	R\$ 960,70
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO		M2	2,1600	R\$ 366,50	R\$ 791,64
						Total: R\$ 2.409,79
						Total Simples R\$ 3.189,90
						Encargos Sociais: INCLUSOS
						Valor BDI: 652,65
						Valor Geral: R\$ 3.842,55

COMP. 03	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN				
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE		H	0,3000	R\$ 17,14	R\$ 5,14
I2312	ELETRICISTA		H	0,5000	R\$ 23,17	R\$ 11,59
						Total: R\$ 16,73
	MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
13524 ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		UN	1,0000	R\$ 281,58	R\$ 281,58
1691 ORSE	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10		UN	2,0000	R\$ 0,77	R\$ 1,54
						Total: R\$ 283,12
						Total Simples R\$ 299,85
						Encargos Sociais: INCLUSOS
						Valor BDI: 61,35
						Valor Geral: R\$ 361,20

COMP. 04	TELA DE NYLON FIXADA NA COBERTA	M2				
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE		H	0,2000	R\$ 17,14	R\$ 3,43
I2391	PEDREIRO		H	0,5000	R\$ 23,17	R\$ 11,59
						Total: R\$ 15,02
	MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm		M2	1	R\$ 10,71	R\$ 10,71
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG		KG	0,019	R\$ 10,05	R\$ 0,19
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm		M	0,857	R\$ 0,23	R\$ 0,20
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS		UN	0,204	R\$ 3,50	R\$ 0,71
						Total: R\$ 11,81
						Total Simples R\$ 26,83
						Encargos Sociais: INCLUSOS
						Valor BDI: 5,49
						Valor Geral: R\$ 32,32

Wisley Guimarães Camilo Parente
 Gerente de Orçamento de Obras
 Secretaria da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral