



Fortaleza /CE, 19 de Junho de 2019.

À

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

TOMADA DE PREÇOS nº 022-2019-SEINF-CPL

Prezados Senhores,

CARTA PROPOSTA

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019-SEINF-CPL – (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO, NO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE), pelo preço global de R\$ 110.204,01 - (CENTO E DEZ MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS, UM CENTAVO) , com o seguinte prazo de execução de 90 (NOVENTA DIAS) e com o regime de pagamento conforme edital.

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Representante Legal da Empresa a Senhora Maria Canildes Vieira Sales, Identidade nº 2000020044799, SSP-CE e CNPF 416.149.683-49.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

KG CONSTRUÇÕES LTDA

Maria Canildes Vieira Sales
Sócio-Administrador
CPF. 416.149.983-49

KG CONTRUÇÕES LTDA
MARIA CANILDES VIEIRA SALES
SOCIO(A) ADMINISTRADOR(A)

KG Construções LTDA-EPP - CNPJ: 10.922.543/0001-10
Rua Francisco Nogueira da Silva-502 – Castelão CEP: 60.867-670 - Fortaleza - CE
Fone:(85) 3229.1441 – E-mail: kgconstrucoes@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 13/06/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO, DISTRITO DE JORDÃO
 LOCAL: SOBRAL - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						2.495,73
1.1	COMP_EXT_04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS	PRÓPRIA	MÉS	3,00	831,91	2.495,73
2	INSTALAÇÃO DE OBRA						4.836,52
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	128,38	770,28
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	SEINFRA	M2	12,00	152,19	1.826,28
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	745,29	745,29
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.268,07	1.268,07
2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.133,01	0,20	226,60
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						1.106,87
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,68	40,25	590,87
3.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	14,68	17,29	253,82
3.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	14,68	17,86	262,18
4	MOVIMENTO DE TERRA						5.776,03
4.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	226,60	0,89	201,67
4.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	226,60	4,17	944,92
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	226,60	17,86	4.047,08
4.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	226,60	2,57	582,36
5	ESCALADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO						10.519,12
5.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	25,70	372,13	9.563,74
5.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	16,72	57,14	955,38
6	PISOS						34.058,78
6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	74,59	84,16	6.277,49
6.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	541,84	27,10	14.883,86
6.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	156,04	31,18	4.834,15
6.4	C1927	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP = 7cm	SEINFRA	M2	150,90	54,76	8.263,28
7	DRANAGEM SUPERFICIAL						4.958,21
7.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	76,83	38,20	2.934,91
7.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	122,55	16,51	2.023,30
8	URBANISMO E PAISAGISMO						6.026,89
8.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	8,00	672,01	5.376,08
8.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	SEINFRA	UN	2,00	102,88	205,76
8.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	39,35	11,31	445,05
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						18.351,27
9.1	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	36,00	6,08	218,88
9.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	68,00	16,92	1.150,56
9.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	204,00	5,19	1.058,76
9.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	169,28	507,84
9.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	280,88	1.123,52
9.6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	176,43	529,29
9.7	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	176,43	529,29
9.8	COMP_EXT_05	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 115 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	PRÓPRIA	UN	3,00	4.127,67	12.383,01
9.9	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	12,00	6,24	74,88
9.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	16,69	16,69
9.11	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	16,69	33,38
9.12	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, CBARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	132,71	132,71
9.13	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	65,13	65,13
9.14	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	1,00	527,33	527,33

CELESTRE
 4114
 0
 CONSELHO MUNICIPAL DE PREÇOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 13/06/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO, DISTRITO DE JORDÃO
 LOCAL: SOBRAL - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						644,48
10.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	10,56	21,12
10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	1,00	14,64	14,64
10.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	23,47	46,94
10.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	280,88	561,76
11	SERVIÇOS FINAIS						4.162,54
11.1	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	48,79	68,49	3.341,63
11.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	922,37	0,89	820,91
VALOR ORÇAMENTO:						92.936,42	
VALOR BDI TOTAL:						17.267,59	
VALOR TOTAL:						110.204,01	

Felipe Soares Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 50698440-1
 RNR 2615702546

KG CONSTRUÇÕES LTDA
 Maria Cantões Vieira Sales
 Sócio-Administrador
 CPF: 416.149.983-49

(Handwritten marks and signatures)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

DATA: 13/06/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, DISTRITO DE JORDÃO
LOCAL: SOBRAL - CEFL 415
8
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.495,76	27,00	33,00	40,00	R\$ 100,00
			673,86	823,60	998,30	R\$ 2.495,76
2	INSTALAÇÃO DE OBRA	4.836,58	100,00			R\$ 100,00
			4.836,58			R\$ 4.836,58
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.106,87	100,00			R\$ 100,00
			1.106,87			R\$ 1.106,87
4	MOVIMENTO DE TERRA	5.776,03	100,00			R\$ 100,00
			5.776,03			R\$ 5.776,03
5	ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO	10.519,12	50,00	50,00		R\$ 100,00
			5.259,56	5.259,56		R\$ 10.519,12
6	PISOS	34.058,78	20,00	50,00	30,00	R\$ 100,00
			6.811,76	17.029,39	10.217,63	R\$ 34.058,78
7	DRANAGEM SUPERFICIAL	4.958,21	20,00	50,00	30,00	R\$ 100,00
			991,64	2.479,11	1.487,46	R\$ 4.958,21
8	URBANISMO E PAISAGISMO	6.026,89			100,00	R\$ 100,00
					6.026,89	R\$ 6.026,89
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.351,18		30,00	70,00	R\$ 100,00
				5.505,35	12.845,83	R\$ 18.351,18
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	644,46		30,00	70,00	R\$ 100,00
				193,34	451,12	R\$ 644,46
11	SERVIÇOS FINAIS	4.162,54			100,00	R\$ 100,00
					4.162,54	R\$ 4.162,54
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17.267,59	27,39	33,66	38,95	R\$ 100,00
			4.729,59	5.812,27	6.725,73	R\$ 17.267,59
		110.204,01	30.185,89	37.102,62	42.915,50	R\$ 110.204,01
			30.185,89	67.288,51	110.204,01	

Felipe Soares Moreno
Engenheiro Civil
CREA 5069844012
RNP 2615702548

K G CONSTRUÇÕES LTDA

Maria Cândes Vieira Sales
Sócio-Administrador
CPF: 416.149.983-49



COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA: 13/06/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, DISTRITO DE JORDÃO
LOCAL: SOBRAL - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
	TOTAL	3,0000
I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	0,0000
	ISS (CONSIDERANDO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,0000
TOTAL	5,6500	
L	LUCRO	
	LUCRO	6,1600
TOTAL	6,1600	
S+G	GARANTIA + SEGURO	
	GARANTIA + SEGURO	0,8000
TOTAL	0,8000	
R	RISCO	
	RISCO	0,9700
TOTAL	0,9700	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
TOTAL	0,5900	

BDI = 18,58%

$$(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)*1$$

Felipe Soares Moreno
Engenheiro Civil
CREA 5069844012
RNP 2616702548