01 PLANTA GERAL
ESCALA 1/500

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL DO TERRENO = 50.738,15m² (com área alagável de 9.353,71m²)
A.P.P (CORREDOR DE INTEGRAÇÃO ECOLÓGICA)= 20.518,20m²
ÁREA PAVIMENTADA = 9.330,54m²
ÁREA PERMEÁVEL (A.P.P. + JARDIM + QUADRAS)= 29.757,68m²

ESPECIFICAÇÃO DE PISO

01 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO TIJOLINHO, DIM.20x10cm,ESPESSURA 6cm. Fck= 25Mpa. NA COR TERRACOTA. PAGINAÇÃO ESCAMA DE PEIXE. ÁREA TOTAL= 4.787,55 m².

02 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO TIJOLINHO, DIM.20x10cm,ESPESSURA 6cm. Fck= 25Mpa. NA COR NATURAL. ÁREA TOTAL= 777,72m².

03 PISO EM CONCRETO Fck= 25Mpa (ACRESCENTAR FIBRAS SINTÉTICAS) ACABAMENTO DESEMPENADO RUGOSO. ÁREA TOTAL= 2.793,50m².

04 DETALHE EM RÉGUAS DE MADEIRA SINTÉTICA PADRÃO IPÊ, ECOBLOCK OU SIMILAR. ÁREA TOTAL= 127,72m².

05 PISO EM PARALELEEPIPEDO. ÁREA TOTAL= 674,05m².

06 PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM CONCRETO NA COR TERRACOTA (Fck= 20Mpa). TOTAL DE 114 UNIDADES.

07 CIMENTADO RÚSTICO. (Fck= 20Mpa).ÁREA TOTAL= 170,40m²

M MEIO-FIO CONJUGADO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (DIM.: 0.10x0.30x1.00cm). TOTAL = 3.978,86m².

LEGENDA EQUIPAMENTOS

POSTE ALTO
PROJETORES
BANCOS EM MADEIRA COM ENCOSTO, TOTAL= 39 UN
LIXEIRA EM AÇO INOX, TOTAL= 56 un

LEGENDA PAISAGISMO

ÁRVORES EXISTENTES
MATACÃO = PEDRAS GRANÍTICAS ARREDONDADAS DIÂMETRO ENTRE 0.60m E 1.00m
PALMEIRAS A SEREM PLANTADAS
ÁRVORES A SEREM PLANTADAS
ÁRVORES OU PALMEIRAS P/ RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR
FORRAÇÃO COM GRAMA ESMERALDA
VEGETAÇÃO RIPÁRIA

OBSERVAÇÕES:
01- As árvores existentes deverão ser mantidas ou transplantadas com o acompanhamento de profissional competente;
02- As espécies arbóreas especificadas, não poderão ser substituídas sem a autorização dos autores do projeto.
Em nenhuma hipótese as mesmas serão substituídas por Nin indiano (Azadirachta indica).

REVISÃO	ASSUNTO	DESENHO	DATA

PAGO

APROVO

CONSELHO PROFISSIONAL

PROPRIETÁRIO

PROJETO

PROJETO

CONSTRUÇÃO

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROJETO:

PARQUE ECOLÓGICO CORAÇÃO DE JESUS

INTERESSADO:
PREFEITURA DE SOBRAL
ENDEREÇO:
AV. JOSÉ FIGUEIREDO
MUNICÍPIO:
SOBRAL

AUTOR: ANTONIO CARLOS CAMPELO COSTA — CONSELHO: A79139-3
TELEFONE: — EMAIL:
AUTOR: MÁRCIO ROBERTO DE CASTRO — CONSELHO: A59835-9
TELEFONE: — EMAIL:

RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PRESENTE PROJETO É RESERVADA AOS SEUS AUTORES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE O USO DESTE PROJETO OU DE QUALQUER DE SEUS ELEMENTOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES CONFIGURA UMA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS SUJEITA A SERES APLICADAS AS LEIS QUE DEFINEM OS TITULO DIREITOS E TODOS OS EFEITOS

ÁREA TÉCNICA:
ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
FASE:
PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:	ESCALA:
PLANTA GERAL	1/500

DESENHO: MÁRCIO
DATA: JUNHO/2017
REVISÃO: 01
ARQUIVO: PR_01_GERAL

ARQ 01 15