

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO BAIRRO COHAB II

ENGR. RESP: LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO

13

4

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO							
	QUANT.	%				TOTAL(%)	
ADMINISTRAÇÃO	1,00	100,00				100,00	
TOTAL						100,00	
2.1 PLACA DA OBRA							
	QUANT.	ÁREA	LARGURA	ALTURA	PERÍMETRO	TOTAL (M2)	
PLACA	1,00		4,00	3,00		12,00	
TOTAL						12,00	
3.1.1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M3)	
RUA DR. ANTÔNIO PAULA PESSOA	343,07		12,00	0,05		205,84	
TOTAL						205,84	
3.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M3XKM)	
RUA DR. ANTÔNIO PAULA PESSOA	343,07		12,00	0,05	30,70	6319,35	
TOTAL						6319,35	
3.1.3 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M2)	
RUA DR. ANTÔNIO PAULA PESSOA	343,07		12,00			4116,84	
TOTAL						4116,84	
3.2.1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M3)	
RUA SÃO JORGE	88,77		8,00	0,05		35,51	
TOTAL						35,51	
3.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M3XKM)	
RUA SÃO JORGE	88,77		8,00	0,05	30,70	1090,10	
TOTAL						1090,10	
3.2.3 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M2)	
RUA SÃO JORGE	88,77		8,00			710,16	
TOTAL						710,16	
3.3.1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M3)	
RUA SANTA MÔNICA TRECHO 01	89,77		8,00	0,05		35,91	
RUA SANTA MÔNICA TRECHO 02	76,14		8,00	0,05		30,46	
TOTAL						66,37	
3.3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M3XKM)	
RUA SANTA MÔNICA TRECHO 01	89,77		8,00	0,05	30,70	1102,38	
RUA SANTA MÔNICA TRECHO 02	76,14		8,00	0,05	30,70	935,00	
TOTAL						2037,38	
3.3.3 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M2)	
RUA SANTA MÔNICA TRECHO 01	89,77		8,00			718,16	
RUA SANTA MÔNICA TRECHO 02	76,14		8,00			609,12	
TOTAL						1327,28	
3.4.1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017							
	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M3)	
RUA SANTA BÁRBARA TRECHO 01	88,77		8,00	0,05		35,51	

4

14

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO BAIRRO COHAB II

4

RUA SANTA BÁRBARA TRECHO 02	78,32		8,00	0,05		31,33	
TOTAL						66,84	

3.4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M3XKM)	
RUA SANTA BÁRBARA TRECHO 01	88,77		8,00	0,05	30,70	1090,10	
RUA SANTA BÁRBARA TRECHO 02	78,32		8,00	0,05	30,70	961,77	
TOTAL						2051,87	

3.4.3 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-ZC. AF_09/2017

	QUANT.	ALTURA	LARGURA	ESP	DIST	TOTAL(M2)	
RUA SANTA BÁRBARA TRECHO 01	88,77		8,00			710,16	
RUA SANTA BÁRBARA TRECHO 02	78,32		8,00			626,56	
TOTAL						1336,72	

Lucas Teotônio do Nascimento

Lucas Teotônio do Nascimento
Engº Fiscal de Obras - OREA-CE:59412
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral