



ESTUDO NÃO EXECUTAR

ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPLEMENTO UNIT	TOTAL (cm)
P1 Lances 1 a 2	1	10	4	180	720
	2	10	4	81	324
	3	5	4	75	300
	4	10	4	280	1120
	5	5	2	95	380

ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPLEMENTO UNIT	TOTAL (cm)
P8 Lances 1 a 2	1	10	4	180	720
	2	10	4	81	324
	3	5	4	75	300
	4	10	4	280	1120
	5	5	2	95	380

ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPLEMENTO UNIT	TOTAL (cm)
P57 Lances 1 a 2	1	10	4	180	720
	2	10	4	81	324
	3	5	4	75	300
	4	10	4	280	1120
	5	5	2	95	380

ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPLEMENTO UNIT	TOTAL (cm)
P63 Lances 1 a 2	1	10	4	180	720
	2	10	4	81	324
	3	5	4	75	300
	4	10	4	280	1120
	5	5	2	95	380

RESUMO AÇO CA 50-50				
ACO	BIT (mm)	CUBR (m)	PESO (kg)	
10	6,3	881	102	
10	5	64	21	
10	12,5	424	28	
10	17	17	71	
10	20	104	101	
Peso Total			162	
Peso Total			227	

**SEINF - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**

PROJETO: PROJETO ESTRUTURAL  
CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - SINHA SABOIA - SOBRAL

INTERESSADO: PREFEITURA DE SOBRAL  
AUTOR: PREFEITURA DE SOBRAL

ENDEREÇO: RUA INÊS DE VASCONCELOS  
AUTOR: PREFEITURA DE SOBRAL

MUNICÍPIO: SOBRAL

DESIGNAÇÃO DA PLANÍCIA: ESCALA: 1:20

DATA: MAI/2019 | REVISÃO: MAI/2019 | FIC: 30 MPa | ARO 07/21