


RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO TP015/2019-SECOMP/CPL PROPOSTAS DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A urbanização de Ruas e Avenidas no Município de Sobral (PT 0335138-36 Ministério das Cidades)

SOBRAL, 16/05/2019

ITEM	EMPRESA	R\$ GLOBAL	ATENDEU AO EDITAL	%	OBSERVAÇÕES
	PMS	R\$ 2.315.505,81		100,00	
01	CONSTRUTORA MONTE CARMELO	R\$ 1.922.021,59	SIM	83,01	O ORÇAMENTO APRESENTADO FOI CONFERIDO E APRESENTA ERROS DE ARREDONDAMENTO, DIANTE DO EXPOSTO O VALOR DA PLANILHA AJUSTADA É DE R\$ 1.922.021,59. (INFORMO QUE A PLANILHA INICIALMENTE APRESENTADA PELA LICITANTE É DE R\$ 1.922.284,47).

De acordo:


 Carlos Eduardo Bratz
 Engenheiro Civil - CREA CE 321948
 CARLOS EDUARDO BRATZ
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 061539150-8


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 DONATO MACHADO BASTOS
 Secretário da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

ANEXO L - CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza, 16 de Maio de 2019.

TOMADA DE PREÇO Nº 015/2019-SECOMP/CPL

DATA DE ABERTURA: **16/05/2019 ÀS 14:00hs.** – Na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – CE – CEP: 62011-060.


Prezados Senhores.


Apresentamos a V.Sa. Nossa **Proposta Comercial** para execução das obras objeto do Edital de **Tomada de Preços nº 015/2019-SECOMP/CPL**, pelo preço global de **R\$ 1.922.021,59** (Hum milhão e Novecentos e Vinte e Dois mil, Vinte e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos), com prazo de execução de **90 (NOVENTA)** dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço..

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Ribamar Parente, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº 461.315, com data de expedição em 11/07/1979 Órgão expedidor SPSP/CE e CPF nº 037.197.313-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa PROPOSTA é de **60(sessenta)** dias corridos, a contados da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17


JOSÉ RIBAMAR PARENTE
ENG.º CIVIL CREA CE RNP 060156706-4
CPF: 037.197.313-91 – RESP. TÉCNICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO CONTRATO: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PT 0335138-36

TABELAS: SINAPI JULHO DE 2018 - NÃO DESONERADA

BDI: 20,65%

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 16/05/2019

ITEM	FORTE	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 54.841,00
1.1		COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100	R\$ 454,55	R\$ 548,41	R\$ 54.841,00
2			INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 4.081,92
2.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12	R\$ 281,94	R\$ 340,16	R\$ 4.081,92
3			URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					R\$ 1.862.922,09
3.1			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TABELIÃO ILDEFONSO CAVALCANTE (RECAPEAMENTO)					R\$ 242.180,86
3.1.1	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	247,62	R\$ 718,65	R\$ 867,05	R\$ 214.698,92
3.1.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	6165,74	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 6.104,08
3.1.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	8254	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 21.377,86
3.2			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ORIANO MENDES (RECAPEAMENTO)					R\$ 229.075,63
3.2.1	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	233,7	R\$ 718,65	R\$ 867,05	R\$ 202.629,59
3.2.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	6333,27	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 6.269,94
3.2.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	7790	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 20.176,10
3.3			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RESIDENCIAL MERUOCA					R\$ 1.155.174,85
3.3.1			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PIMENTEL GOMES (RECAPEAMENTO)					R\$ 151.790,65
3.3.1.1	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	154,59	R\$ 718,65	R\$ 867,05	R\$ 134.037,26
3.3.1.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	4452,05	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 4.407,53
3.3.1.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	5152,84	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 13.345,86
3.3.2			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 79.110,41
3.3.2.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	88,5	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 72.002,72
3.3.2.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	2548,83	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 2.523,34
3.3.2.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	1770,02	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 4.584,35
3.3.3			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 02 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 146.237,57
3.3.3.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	164,21	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 133.599,61
3.3.3.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	4729,26	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 4.681,97
3.3.3.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	3071,81	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 7.955,99
3.3.4			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 03 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 115.554,92
3.3.4.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	129,27	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 105.172,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO CONTRATO: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PT 0335138-36

TABELAS: SINAPI JULHO DE 2018 - NÃO DESONERADA

BDI: 20,65%

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 16/05/2019

ITEM	FONTE	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
3.3.4.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	3723,05	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 3.685,82
3.3.4.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	2585,45	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 6.696,32
3.3.5			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 04 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 90.311,00
3.3.5.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	101,03	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 82.197,00
	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	2909,69	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 2.880,59
3.3.5.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	2020,62	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 5.233,41
3.3.6			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 05 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 91.151,39
3.3.6.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	101,97	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 82.961,77
3.3.6.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	2936,81	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 2.907,44
3.3.6.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	2039,45	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 5.282,18
3.3.7			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 06 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 28.927,30
3.3.7.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	28,8	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 23.431,39
3.3.7.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	1970,84	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 1.951,13
3.3.7.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	1368,64	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 3.544,78
			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 07 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 26.491,08
3.3.8.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	28,8	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 23.431,39
3.3.8.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	1097,21	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 1.086,24
3.3.8.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	761,95	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 1.973,45
3.3.9			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TARVESSA S.D.O. 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 24.818,86
3.3.9.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	28,8	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 23.431,39
3.3.9.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	497,55	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 492,57
3.3.9.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	345,52	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 894,90
3.3.10			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA RAIMUNDO NONATO ARCANJO (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 164.273,08
3.3.10.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	183,22	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 149.065,9
3.3.10.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	5276,61	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 5.223,8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO CONTRATO: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PT 0335138-36

TABELAS: SINAPI JULHO DE 2018 - NÃO DESONERADA


BDI: 20,65%

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 16/05/2019

ITEM	FORTE	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
3.3.10.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	3854,55	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 9.983,28
3.3.11			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 08 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 88.245,88
3.3.11.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	98,72	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 80.317,60
3.3.11.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	2843,09	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 2.814,66
3.3.11.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	1974,37	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 5.113,62
			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOÃO PAULO I (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 148.262,71
3.3.12.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	165,86	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 134.942,04
3.3.12.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	4776,81	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 4.729,04
3.3.12.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	3317,23	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 8.591,63
3.4			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA DE LIGAÇÃO DA VILA RECANTO I E II					R\$ 236.490,75
3.4.1.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	264,56	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 215.243,37
3.4.1.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	7619,34	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 7.543,15
3.4.1.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	5291,21	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 13.704,23
4			PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO					R\$ 176,58
4.1	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2	R\$ 73,18	R\$ 88,29	R\$ 176,58
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 1.922.021,59

(UM MILHÃO, NOVECIENTOS E VINTE E DOIS MIL, E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

 Fortaleza, 16 de Maio de 2019.


CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


OBRA: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - PT.0335138-36

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 16/05/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,13%	R\$ 13.781,54	39,92%	R\$ 21.892,53	34,95%	R\$ 19.166,93	100,00%	R\$ 54.841,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.081,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.081,92
3	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	25,00%	R\$ 465.730,52	40,00%	R\$ 745.168,84	35,00%	R\$ 652.022,73	100,00%	R\$ 1.862.922,09
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 176,58	100,00%	R\$ 176,58
SIMPLES		25,16%	483.593,98	39,91%	767.061,37	34,93%	671.366,24	100,00%	R\$ 1.922.021,59
ACUMULADO		25,16%	483.593,98	65,07%	1.250.655,35	100,00%	1.922.021,59		

Fortaleza, 16 de maio de 2019.


CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4



À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.

Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro - Sobral/CE.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL

Obra: Serviços de Urbanização de Ruas e Avenidas no Município de Sobral (PT 0335138,36 - Ministério das Cidades)

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40,00% DO VALOR DA OBRA) (ISS = 3,00%)	2,00%	5,65%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO


2 - LUCRO (L)	7,30%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,32%
4 - RISCO (R)	0,50%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,21%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$

BDI = 20,65%

Fortaleza, 16 de Maio de 2019.


 CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE - RNP Nº 060156706-4

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.

Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro - Sobral/CE.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL


Obra: Serviços de Urbanização de Ruas e Avenidas no Município de Sobral (PT 0335138,36 - Ministério das Cidades)

1. ENCARGOS SOCIAIS = 72,08%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/MÊS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	
DESCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (BÁSICOS)	36,80
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SINAE	0,60
INCRA	0,20
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
GRUPO B	16,84
FÉRIAS (ADICIONAL DE 1/3)	7,07
AUXILIO ENFERMIDADE	0,71
LICENÇA PATERNIDADE	0,06
FALTAS LEGAIS	0,56
13º SALARIO	8,33
SALÁRIO MATERNIDADE	0,02
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-
FERIADOS	-
DIAS DE CHUVAS	-
AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,09
GRUPO C	11,86
INDENIZAÇÃO (RESCISÃO S/JUSTA CAUSA)	3,70
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,31
FÉRIAS INDENIZADAS	3,39
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10
INDENIZAÇÃO ADICIONAL/DISPENSA OBSTATIVA	0,36
GRUPO D (INCIDÊNCIA CUMULATIVA)	6,58
GRUPO A x GRUPO B	6,20
REINCIDENCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38
TOTAL GERAL	72,08

Fortaleza, 16 de Maio de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE - RNP Nº 060156706-4

