



Órgão / Local de Origem: PROCEN/PROCEN - Protocolo Central da Prefeitura de Sobral	
Nº Processo : P198812/2022	Data Abertura : 16/05/2022 - 08:42
Tipo : Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto : Solicitação Diversa	
Nome do Interessado : Vieira Costa Construções	
Observação : PROPOSTA DE PREÇO CP Nº 22004-SEINFRA	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEPLAG/CELIC	16/05/2022 - 08:42	Maria Da Conceição Sousa De Paula
2			
3			
4			
5			
6			

Handwritten signature and initials.



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº22004 - SEINFRA
SOBRAL- CE

OBJETO: execução de **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE**, conforme especificações nos Anexos deste edital:

CARTA PROPOSTA

Prezados (as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sra, nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº22004-SEINFRA, DESTA INSTITUIÇÃO**, pelo preço global de **R\$ 1.135.215,03 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRES CENTAVOS)**, com prazo de execução CONFORME EDITAL.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. **ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA**, portador(a) da Carteira de Identidade Nº 2008.00525-89 SSP/CE e do CPF Nº 387.976.153-15, como representante legal desta EMPRESA.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS :

BRANDESCO :AG: 5441 CTA: 622 - 0

QUITERIANÓPOLIS –CE, 16 DE MAIO DE 2022

Antonio Valcenir Vieira Costa
VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF :387.976.153-15

-Vieira Costa Construções -
Rua:Padre Moacir ,102, Centro , Quiterianópolis – ce
Cnpj:73.419.673/0001-54
Email:vieiracostaconstrucoes@gmail.com/ cel: 88-99114-4769

an
P



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004-SEINFRA - LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO - PROCESSO Nº 190801/2022
 OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
 DATA DA LICITAÇÃO: 16/05/2022 - 9:00H
 TABELA DE PREÇO: Nº 027.1 SEINFRA - DESONERADA
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	% OBRA	TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CARCARÁ - LOTE 01	12,25%	139.008,37
2	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE BILHEIRA - LOTE 02	11,98%	135.972,10
3	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE VASSOURAS - DISTRITO DE TAPERUABA - LOTE 03	18,50%	209.965,47
4	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE SETOR I - DISTRITO DE JAIBARAS - LOTE 04	40,08%	455.007,04
5	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE DE CANUDOS - SEDE - LOTE 05	17,20%	195.262,05
TOTAL GLOBAL		100,00%	R\$ 1.135.215,03

VALOR FINAL: R\$ UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRÊS CENTAVOS

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	VALOR
ÁREA CONSTRUÍDA	17.378,21	R\$ 1.135.215,03
VALOR DO M2		R\$ 65,32

PAULO SÉRGIO LEITE MOURA
 CREA - CE 11.418/D
 ENG CIVIL


VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
 CPF: 387.976.153-15

-Vieira Costa Construções -

Rua: Padre Moacir, 102, Centro, Quiterianópolis - ce

Cnpj: 73.419.673/0001-54

Email: vieiracostaconstrucoes@gmail.com/ cel: 85-99114-4769



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004-SEINFRA - LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO - PROCESSO Nº 190801/2022
 OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
 DATA DA LICITAÇÃO: 16/05/2022 - 9:00H
 TABELA DE PREÇO: Nº 027.1 SEINFRA - DESONERADA
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.		SUB-TOTAL
					S/BDI	C/BDI	
1 PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CARCARÁ - LOTE 01							R\$ 139.008,37
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						6.930,00
1.1.1	COMP.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 01	%	100,00	55,18	69,30	6.930,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.106,72
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	133,29	167,40	1.004,40
1.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	552,23	693,54	4.161,24
1.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	%	1,00	749,33	941,08	941,08
1.3	PAVIMENTAÇÃO						125.971,65
1.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.130,77	1,87	2,35	5.007,30
1.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.934,02	32,25	40,51	78.347,15
1.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	655,84	35,27	44,30	29.053,71
1.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES COM L=0,3M E=0,08M	M	655,84	13,14	16,49	10.814,80
1.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.130,77	1,03	1,29	2.748,69
2 PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE BILHEIRA - LOTE 02							R\$ 135.972,10
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						6.881,00
2.1.1	COMP.05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 02	%	100,00	54,79	68,81	6.881,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.106,72
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	133,29	167,40	1.004,40
2.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	6,00	552,23	693,54	4.161,24
2.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	749,33	941,08	941,08
2.3	PAVIMENTAÇÃO						122.984,38
2.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.026,80	1,87	2,35	4.762,98
2.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.820,16	32,25	40,51	73.734,68
2.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	688,80	35,27	44,30	30.513,84
2.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES COM L=0,3M E=0,08M	M	688,80	13,14	16,49	11.358,31
2.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.026,80	1,03	1,29	2.614,57
3 PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE VASSOURAS - DISTRITO DE TAPERUABA - LOTE 03							R\$ 209.965,47
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						10.548,40
3.1.1	COMP.06	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 03	%	100,00	83,99	105,48	10.548,40
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.106,72
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	133,29	167,40	1.004,40

-Vieira Costa Construções -

Rua: Padre Moacir, 102, Centro, Quiterianópolis - ce

Cnpj: 73.419.673/0001-54

Email: vieiracostaconstrucoes@gmail.com/ cel: 85-99114-4769

3.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	552,23	693,54	4.161,24
3.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	%	1,00	749,33	941,08	941,08
3.3		PAVIMENTAÇÃO					193.310,35
3.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.202,50	1,87	2,35	7.525,87
3.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.882,25	32,25	40,51	116.759,94
3.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1.067,50	35,27	44,30	47.290,25
3.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES COM L=0,3M E=0,08M	M	1.067,50	13,14	16,49	17.603,07
3.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.202,50	1,03	1,29	4.131,22
4		PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE SETOR I - DISTRITO DE JAIBARAS - LOTE 04					R\$ 455.007,04
4.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					22.672,00
4.1.1	COMP.07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 04	%	100,00	180,53	226,72	22.672,00
4.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.106,72
4.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	133,29	167,40	1.004,40
4.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	552,23	693,54	4.161,24
4.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	%	1,00	749,33	941,08	941,08
4.3		PAVIMENTAÇÃO					426.228,32
4.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.045,20	1,87	2,35	16.556,22
4.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.340,68	32,25	40,51	256.860,94
4.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	2.348,40	35,27	44,30	104.034,12
4.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES COM L=0,3M E=0,08M	M	2.348,40	13,14	16,49	38.725,11
4.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.792,20	1,03	1,29	10.051,93
5		PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE DE CANUDOS - SEDE - LOTE 05					R\$ 195.262,05
5.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					9.702,00
5.1.1	COMP.08	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 05	%	100,00	77,26	97,02	9.702,00
5.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.106,72
5.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	133,29	167,40	1.004,40
5.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	552,23	693,54	4.161,24
5.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	%	1,00	749,33	941,08	941,08
5.3		PAVIMENTAÇÃO					179.453,33
5.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.972,94	1,87	2,35	6.986,40
5.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.675,64	32,25	40,51	108.390,17
5.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	990,98	35,27	44,30	43.900,41
5.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES COM L=0,3M E=0,08M	M	990,98	13,14	16,49	16.341,26
5.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.972,94	1,03	1,29	3.835,09

VALOR GLOBAL R\$ 1.135.215,03

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR GLOBAL DE:
UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRÊS CENTAVOS

PAULO SÉRGIO LEITE MOURA
CREA - CE 11.418/D
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15

-Vieira Costa Construções -

Rua: Padre Moacir, 102, Centro, Quiterianópolis - ce
Cnpj: 73.419.673/0001-54

Email: vieiracostaconstrucoes@gmail.com/ cel: 85-99114-4769

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004-SEINFRA - LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO - PROCESSO Nº 190801/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
DATA DA LICITAÇÃO: 16/05/2022 - 9:00H
TABELA DE PREÇO: Nº 027.1 SEINFRA - DESONERADA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			133,2936
	MÃO DE OBRA				27,3684
I2543	SERVENTE	H	1,7600	15,5500	27,3684
	MATERIAIS				105,9252
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	31,3197	31,9460
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,9915	21,9915
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	11,0970	49,9363
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	13,6754	2,0513
	TOTAL SIMPLES				133,2936
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				133,2936
C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS			552,2264
	MATERIAIS				552,2264
I9469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	1,0000	552,2264	552,2264
	TOTAL SIMPLES				552,2264
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				552,2264
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2			1,8744
	EQUIPAMENTOS				1,6992
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	42,8450	0,0483
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	54,7004	0,1206
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	49,1805	0,0832
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,3831	0,0009
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H		67,3923	
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	24,0713	0,0093
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	140,3716	0,5615
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	158,0216	0,0567
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	150,4779	0,1312
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	3,5905	0,0078
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	192,1683	0,4927
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	85,7550	0,1869
	MÃO DE OBRA				0,1752
I2543	SERVENTE	H	0,0113	15,5500	0,1752
	TOTAL SIMPLES				1,8744
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1,8744
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2			32,2520
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,7985
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	21,1962	1,0598
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	73,8662	0,7387
	MÃO DE OBRA				13,6954
I0445	CALCETEIRO	H	0,2640	20,7700	5,4840
I2543	SERVENTE	H	0,5281	15,5500	8,2114
	MATERIAIS				16,7582
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	53,5810	8,0372

-Vieira Costa Construções -

Rua: Padre Moacir, 102, Centro, Quiterianópolis - ce

Cnpj: 73.419.673/0001-54

Email: vieiracostaconstrucoes@gmail.com/ cel: 85-99114-4769

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004-SEINFRA - LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO - PROCESSO Nº 190801/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
DATA DA LICITAÇÃO: 16/05/2022 - 9:00H
TABELA DE PREÇO: Nº 027.1 SEINFRA - DESONERADA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	58,1400	8,7210
	TOTAL SIMPLES				32,2520
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				32,2520
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M			35,2704
	MÃO DE OBRA				10,9565
I2391	PEDREIRO	H	0,2640	20,7700	5,4831
I2543	SERVENTE	H	0,3520	15,5500	5,4734
	SERVIÇOS				24,3139
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,9590	0,9897
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	36,2614	0,7252
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	63,6142	0,1908
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	3,6446	0,1458
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	22,0349	22,0349
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	324,7960	0,2274
	TOTAL SIMPLES				35,2704
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				35,2704
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2			1,0296
	MÃO DE OBRA				1,0296
I2543	SERVENTE	H	0,0662	15,5500	1,0296
	TOTAL SIMPLES				1,0296
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1,0296
COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	%			941,0810
	SERVIÇO				749,3280
SEFAZ-CE	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	160,0000	4,6833	749,3280
	TOTAL SIMPLES				749,3280
	ENCARGOS				
	BDI				191,7530
	TOTAL GERAL				941,0810
COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES COM L=0,3M E=0,08M	M			16,4983
	SERVIÇO				13,1366
SEFAZ-CE	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES COM L=0,3M E=0,08M	UFIRCE	0,3000	43,7888	13,1366
	TOTAL SIMPLES				13,1366
	ENCARGOS				
	BDI				3,3617
	TOTAL GERAL				16,4983
COMP.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 01	%			69,3048
	MÃO DE OBRA				5.518,3392
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,2600	14.514,4600	3.773,7596
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,3700	4.715,0800	1.744,5796
	TOTAL SIMPLES / 100				55,1834

-Vieira Costa Construções -

Rua: Padre Moacir, 102, Centro, Quilteirão - ce

Cnpj: 73.419.673/0001-54

Email: vieiracostaconstrucoes@gmail.com/ cel: 85-99114-4769

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004-SEINFRA - LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO - PROCESSO Nº 190801/2022
 OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
 DATA DA LICITAÇÃO: 16/05/2022 - 9:00H
 TABELA DE PREÇO: Nº 027.1 SEINFRA - DESONERADA
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
ENCARGOS					
BDI					14,1214
TOTAL GERAL					69,3048
COMP.05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 02		%		68,8054
	MÃO DE OBRA				5.478,5728
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,2800	14.514,4600	4.064,0488
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,3000	4.715,0800	1.414,5240
	TOTAL SIMPLES / 100				54,7857
	ENCARGOS				
	BDI				14,0197
	TOTAL GERAL				68,8054
COMP.06	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 03		%		105,4840
	MÃO DE OBRA				8.399,0780
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,4000	14.514,4600	5.805,7840
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,5500	4.715,0800	2.593,2940
	TOTAL SIMPLES / 100				83,9908
	ENCARGOS				
	BDI				21,4932
	TOTAL GERAL				105,4840
COMP.07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 04		%		226,7247
	MÃO DE OBRA				18.052,7666
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,7500	14.514,4600	10.885,8450
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	1,5200	4.715,0800	7.166,9216
	TOTAL SIMPLES / 100				180,5277
	ENCARGOS				
	BDI				46,1970
	TOTAL GERAL				226,7247
COMP.08	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 05		%		97,0261
	MÃO DE OBRA				7.725,6202
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,3000	14.514,4600	4.354,3380
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,7150	4.715,0800	3.371,2822
	TOTAL SIMPLES / 100				77,2562
	ENCARGOS				
	BDI				19,7699
	TOTAL GERAL				97,0261

PAULO SERGIO LEITE MOURA
 CREA -CE 11.418/D
 ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 73.419.673/0001-54
 ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
 CPF: 387.976.153-15

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004-SEINFRA - LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO - PROCESSO Nº 190801/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 16/05/2022 - 9:00H

TABELA DE PREÇO: Nº 027.1 SEINFRA - DESONERADA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	DIAS 30		DIAS 60		DIAS 90		DIAS 120		DIAS 150		DIAS 180		TOTAL VALOR (R\$)	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CARCARÁ - LOTE 01	139.008,37	15,00%	20.851,26	15,00%	20.851,26	25,00%	34.752,09	25,00%	34.752,09	10,00%	13.900,84	10,00%	13.900,84	12,25%	139.008,37
2	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE BILHEIRA - LOTE 02	135.972,10	15,00%	20.395,82	15,00%	20.395,82	25,00%	33.993,03	25,00%	33.993,03	10,00%	13.597,21	10,00%	13.597,21	11,98%	135.972,10
3	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE VASSOURAS - DISTRITO DE TAPERUABA - LOTE 03	209.965,47	15,00%	31.494,82	15,00%	31.494,82	25,00%	52.491,37	25,00%	52.491,37	10,00%	20.996,55	10,00%	20.996,55	18,50%	209.965,47
4	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE SETOR I - DISTRITO DE JAIBARAS - LOTE 04	455.007,04	15,00%	68.251,06	15,00%	68.251,06	25,00%	113.751,76	25,00%	113.751,76	10,00%	45.500,70	10,00%	45.500,70	40,08%	455.007,04
5	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE DE CANUDOS - SEDE - LOTE 05	195.262,05	15,00%	29.289,31	15,00%	29.289,31	25,00%	48.815,51	25,00%	48.815,51	10,00%	19.526,21	10,00%	19.526,21	17,20%	195.262,05
TOTAL SIMPLES		1.135.215,03	15,00%	170.282,25	15,00%	170.282,25	25,00%	283.803,76	25,00%	283.803,76	10,00%	113.521,50	10,00%	113.521,50	100,00%	1.135.215,03
TOTAL ACUMULADO			15,00%	170.282,25	30,00%	340.564,51	55,00%	624.368,27	80,00%	908.172,02	90,00%	1.021.693,53	100,00%	1.135.215,03		

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR GLOBAL DE:

UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRÊS CENTAVOS

PAULO SERGIO LEITE MOURA
CREA - CE 11.418/D
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO WALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15




-Vieira Costa Construções -

Rua: Padre Moacir, 102, Centro, Quiterianópolis - ce

Cnpj: 73.419.673/0001-54

Email: vieiracostaconstrucoes@gmail.com/ cel: 85-99114-4769



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004-SEINFRA - LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO - PROCESSO Nº 190801/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
DATA DA LICITAÇÃO: 16/05/2022 - 9:00H
TABELA DE PREÇO: Nº 027.1 SEINFRA - DESONERADA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

CÓD.	DESCRIÇÃO	27.1		27	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
TOTAL		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

PAULO SERGIO LEITE MOURA
CREA - CE 11.418/D
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15

-Vieira Costa Construções -

Rua: Padre Moacir, 102, Centro, Quiterianópolis - ce
Cnpj: 73.419.673/0001-54
Email: vieiracostaconstrucoes@gmail.com/ cel: 85-99114-4769

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004-SEINFRA - LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO - PROCESSO Nº 190801/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
 DATA DA LICITAÇÃO: 16/05/2022 - 9:00H
 TABELA DE PREÇO: Nº 027.1 SEINFRA - DESONERADA
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI


		1 - PARCELAS SOBRE CUSTO INDIRETO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80%
		2 - PARCELAS SOBRE O FATURAMENTO	
I1	PIS		0,65%
I2	COFINS		3,00%
I3	CPRB		4,50%
I4	ISS		2,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02%
G + S	GARANTIA / SEGUROS		0,45%
R	RISCOS		0,50%
L	LUCRO		6,64%

BONIFICAÇÃO DESPESAS INDIRETAS (BDI) 25,59%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$$

Paulo Sergio Leite Moura
PAULO SÉRGIO LEITE MOURA
 CREA - CE 11.418/D
 ENG CIVIL

Antonio Valcener Vieira Costa
VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
 CPF: 387.976.153-15



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA
SOBRAL – CE

- **PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

Eu, **ANTÔNIO VALCENIR VIEIRA COSTA** representante legal da empresa **VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES**, **DECLARO** para fins de prova junto à Comissão Permanente de Licitação a concordância no tocante a prorrogação e revalidação da nossa Proposta de Pregos antes do seu vencimento, por iguais e sucessivos períodos até a efetiva contratação.

QUITERIANÓPOLIS, 16 de MAIO de 2022

Antonio Valcenir Vieira Costa

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF :387.976.153-15

-Vieira Costa Construções -

Rua: Padre Moacir ,102, Centro, QUITERIANÓPOLIS – CE

CNPJ: 73.419.673/0001-54

Email:vieiracostaconstrucoes@gmail.com/ Whats: 85-99114-4769

