

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (ESTRADA SÃO VICENTE - JAIBÁRAS)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 19/12/2019

RESP: ENGº DAVID MACHADO BASTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS							SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÕES	
				QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA	VOLUME	COEF.				TAXAS
SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA PLACA PADRÃO PREFEITURA DE SOBRAL	M2	1,00	4,00		3,00					12,00		
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM PRANCHA 3 EIXOS	KM	2,00	230,00							460,00		
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM PRANCHA 3 EIXOS	KM	2,00	230,00							460,00		
PINTURA DE LIGAÇÃO														
2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) Distrito de Jaibáras	M2		5205,00	7,00						36435,00		
2.2	I2569	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO Distrito de Jaibáras	T		5205,00	7,00				0,8000	1,00	29,09		
2.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FIBRO (Y = 0,39X + 37,98) - DMT = 230,00 Distrito de Jaibáras	T		5205,00	7,00				0,8000	1,00	29,09		
MISTURAS BETUMINOSAS À QUENTE														
3.1	C3135	CONCRETO BETUMINOSO URNADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) Distrito de Jaibáras	M3		5205,00	7,00	0,05					1821,75		
3.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 30/70 PARA CBUQ Distrito de Jaibáras	T		5205,00	7,00	0,05				0,0600	2,35	256,87	
3.3	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,71X + 2,66) - CBUQ P/PISTA DMT = 21,00 KM Distrito de Jaibáras	T		5205,00	7,00	0,05					2,35	4281,11	
3.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - CAP 30/70 P/PISTA DE CBUQ DMT = 240,00 KM Distrito de Jaibáras	T		5205,00	7,00	0,05				0,0600	2,35	256,87	
3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - FILLER PASINA DE CBUQ DMT = 240,00 KM Distrito de Jaibáras	T		5205,00	7,00	0,05				0,0200	2,35	85,62	
3.6	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) - ÁREA P/PISTA DE CBUQ DMT = 4,00 KM Distrito de Jaibáras	T		5205,00	7,00	0,05				0,4200	2,35	1798,07	
3.7	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) - BRUTA P/PISTA DE CBUQ DMT = 4,00 KM Distrito de Jaibáras	T		5205,00	7,00	0,05				0,5000	2,35	2140,56	
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA Distrito de Jaibáras	M2		5205,00	7,00							36435,00	

DAVID MACHADO BASTOS

SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - SEMINF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL