PREFEITURA DE SOBRAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13
f

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA
MUNICIPIO: SOBRAL

RESP: JOSÉ STENIO ARAÚJO MENDES

1.1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO**					
	QUANT.					**MÊS**
	MÊS					
	4,00					4,00
					TOTAL	**4,00**
2.1	**PLACAS PADRÃO DE OBRA**					
	QUANT.					**M2**
	COMPRIMENTO	LARGURA				
	4,00	3,00				12,00
					TOTAL	**12,00**
3.1	**LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)**					
	QUANT.					**M2**
	LARGURA	COMPRIMENTO				
	5,00	2800,00				14000,00
					TOTAL	**14000,00**
4.1	**REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO**					
	QUANT.					**M2**
	LARGURA	COMPRIMENTO				
	5,00	2800,00				14000,00
					TOTAL	**14000,00**
4.2	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)**					
	QUANT.					**M2**
	LARGURA	COMPRIMENTO				
	5,00	2800,00				14000,00
					TOTAL	**14000,00**
4.3	**BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL**					
	QUANT.					**M**
	LADOS	COMPRIMENTO	LARGURA			
	2,00	2800,00				5600,00
	2,00		5,00			10,00
					TOTAL	**5610,00**
4.4	**ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2**					
	QUANT.					**M3**
	LADOS	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA		
	2,00	2800,00	0,30	0,03		50,40
					TOTAL	**50,40**
5.1	**LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA**					
	QUANT.					**M2**
	LARGURA	COMPRIMENTO				
	5,00	2800,00				14000,00
					TOTAL	**14000,00**