

CARTA DE PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. S^a Senhoria, nossa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE APRAZÍVEL, parte integrante desse processo, pelo preço de:

VALOR GLOBAL R\$ 215.224,18 (Duzentos e Quinze Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Dezoito Centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.^a Francisco Leoncio Ripardo, como representante legal desta empresa.

DECLARAMOS, que:
assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros;

visitou os locais dos serviços, e que tomou conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,

Massapê, 16 de ABRIL de 2020.


FRANCISCO LEONCIO RIPARDO
REPRESENTANTE

FRANCISCO ARNOLDINO DE VASCONCELOS
ENG. CIVIL

CNPJ 27.583.854/0001-02
RUA PREF. BETO LIRA, S/N- MASSAPE-CENTRO - CEARA.
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372

01/10

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL-CE.	DATA : 17/04/2020	BDI : 24,52%		
	LOCAL:	Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, Localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REP:
	CNPJ:	27.583.854/0001-02	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DA OBRA	8.967,76	4,17
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA MURILO AGUIAR-APRAZÍVEL	206.256,42	95,83
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.202,70	0,56
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	200.242,92	93,04
2.3	SERVIÇOS FINAIS	4.810,80	2,24
VALOR ORÇAMENTO:		172.828,08	100,00
VALOR BDI TOTAL:		42.396,10	
VALOR TOTAL:		215.224,18	


 Francisco Afranio de Vasconcelos
 CREA - 14830

07/10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL-CE.
LOCAL:	Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, Localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.
CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ:	27.583.854/0001-02
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias

DATA:	17/04/2020	BDI:	24,52%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DA OBRA							7.202,04	8.967,76
1.1	COMP.EXT_01 SOBRAL	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	HXM&S	100,00	60,00	74,71	6.000,00	7.471,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	100,17	124,73	1.202,04	1.496,76
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA MURILO AGUIAR-APRAZÍVEL							165.626,04	206.256,42
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							949,50	1.202,70
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	6.330,00	0,15	0,19	949,50	1.202,70
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							160.815,24	200.242,92
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.330,00	1,11	1,38	7.026,30	8.735,40
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.330,00	20,06	24,98	126.979,80	158.123,40
2.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	1.286,00	17,41	21,68	22.389,26	27.880,48
2.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	SEINFRA	M3	9,50	465,25	579,33	4.419,88	5.503,64
2.3	SERVIÇOS FINAIS							3.861,30	4.810,80
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.330,00	0,61	0,76	3.861,30	4.810,80

VALOR ORÇAMENTO:	172.828,08
VALOR ENCARGOS:	41.216,94
VALOR BDI TOTAL:	42.396,10
VALOR BDI:	42.396,10
VALOR TOTAL:	215.224,18

Duzentos e Quinze Mil Duzentos e Vinte e Quatro reais e Dezoito centavos

09/10

FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS
CHEFE DE SEÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL-CE.	DATA:	17/04/2020	BDI: 24,52%	
	LOCAL:	Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, Localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	CNPJ:	27.583.854/0001-02	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias				

1.1. COMP.EXT_01 - SOBRAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO (HxMês)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8591	SEINFRA	HxMÊS	0,00312691	4573,63	14,30
TOTAL MAO DE OBRA:					14,30
VALOR SEM ENCARGOS:					14,30
VALOR ENCARGOS:					45,70
VALOR COM ENCARGOS:					60,00
VALOR BDI (24.52%):					14,71
VALOR COM BDI:					74,71

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	1,24000000	7,13	8,84
TOTAL MAO DE OBRA:					8,84

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	21,22	21,64
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	13,73	13,73
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	10,52	47,34
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	7,21	1,08
TOTAL MATERIAL:					83,79
VALOR SEM ENCARGOS:					92,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,54
VALOR COM ENCARGOS:					100,17
VALOR BDI (24.52%):					24,56
VALOR COM BDI:					124,73

2.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	SEINFRA	H	0,00100000	37,22	0,04
I0758	SEINFRA	H	0,00200000	0,35	0,00
I0775	SEINFRA	H	0,00200000	0,89	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	SEINFRA	H	0,00248000	7,84	0,02
I2382	SEINFRA	H	0,00124000	11,59	0,01
I2445	SEINFRA	H	0,00124000	15,50	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,05
VALOR SEM ENCARGOS:					0,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,06
VALOR COM ENCARGOS:					0,15

Francisco Roberto C. da Veercooles

CRVA - 41021

Página: 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL-CE.	DATA: 17/04/2020	BDI: 24,52%
LOCAL:	Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, Localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.	SEINFRA	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.		HORA 85,20% MESES 12/2018 REF.
CNPJ:	27.583.854/0001-02	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias		

VALOR BDI (24.52%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,19

2.2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	16,48	0,02
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	29,78	0,07
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	25,84	0,04
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,91	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	40,19	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	9,46	0,00
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	72,05	0,29
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	95,00	0,03
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	89,77	0,08
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	2,69	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	119,59	0,31
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	48,37	0,11
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,96	

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00794872	7,13	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06	

VALOR SEM ENCARGOS:	1,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	1,11
VALOR BDI (24.52%):	0,27
VALOR COM BDI:	1,38

2.2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	8,35	0,42
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	39,28	0,39
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,81	

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,18600000	9,63	1,79
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,37200000	7,13	2,65
TOTAL MAO DE OBRA:					4,44	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	29,44	4,42
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	42,78	6,42
TOTAL MATERIAL:					10,84	

VALOR SEM ENCARGOS:	16,09
----------------------------	--------------

Francisco Alves de Sousa
CREA 11450

05/10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL-CE.	DATA: 17/04/2020		BDI: 24,52%	
	LOCAL:	Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, Localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES: 12/2018
	CNPJ:	27.583.854/0001-02	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias				

VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,97
VALOR COM ENCARGOS:	20,06
VALOR BDI (24.52%):	4,92
VALOR COM BDI:	24,98

2.2.3. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18600000	9,63	1,79
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24800000	7,13	1,77
TOTAL MAO DE OBRA:					3,56

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	0,95	0,24
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	7,27	0,15
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	33,15	0,10
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	2,19	0,09
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	7,23	7,23
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	138,13	0,10
TOTAL SERVICOS:					7,91

VALOR SEM ENCARGOS:	11,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,94
VALOR COM ENCARGOS:	17,41
VALOR BDI (24.52%):	4,27
VALOR COM BDI:	21,68

2.4. C0163 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	18,45740000	7,13	131,65
TOTAL MAO DE OBRA:					131,65


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,07100000	32,64	34,96
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	643,00000000	0,29	186,47
TOTAL MATERIAL:					221,43

VALOR SEM ENCARGOS:	353,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):	112,17
VALOR COM ENCARGOS:	465,25
VALOR BDI (24.52%):	114,08
VALOR COM BDI:	579,33


 Francisco Antonio C. de Vasconcelos
 CRMA - 88050

2.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,04650000	7,13	0,33


 06/10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL-CE.
LOCAL:	Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, Localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.
CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ:	27.583.854/0001-02
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias

DATA : 17/04/2020		BDI : 24,52%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



TOTAL MAO DE OBRA:	0,33
VALOR SEM ENCARGOS:	0,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,28
VALOR COM ENCARGOS:	0,61
VALOR BDI (24.52%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,76


 Francisco Alcides da Vasconcelos
 CREA-10003D


 07/10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL-CE.	DATA: 17/04/2020	BDI: 24,52%		
	LOCAL:	Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, Localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
	CNPJ:	27.583.854/0001-02	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			MES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias				REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias				12/2018



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DA OBRA	8.967,76	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			4.483,88	4.483,88	8.967,76
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA MURILO AGUIAR-APRAZÍVEL	206.256,42	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			103.128,21	103.128,21	206.256,42
			107.612,09	107.612,09	
		215.224,18	107.612,09	215.224,18	215.224,18


 Francisco Afrânio C. de Vasconcelos
 CREA 00000

ju

08/10

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL-CE.	DATA : 17/04/2020	BDI : 24,52%	
	LOCAL:	Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, Localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CNPJ:	27.583.854/0001-02		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias			REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias			12/2018



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50% ,Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Afonso de Vasconcelos
CREA 18863D

09/10

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL-CE.	DATA: 17/04/2020	BDI: 24,52%		
	LOCAL:	Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, Localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	CLIENTE:	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES:
	CNPJ:	27.583.854/0001-02	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		REF:	12/2018
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


 Francisco Afrânio de Vasconcelos
 CREA 10000
 10/10