

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO RIACHO DO URUBU

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 10/07/2019

23  
CORREÇÃO  
1

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS			
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	1,0000	12.506,07	12.506,07
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	6,0000	4.573,63	27.441,78
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	6,0000	2.551,82	15.310,92
Total:					55.258,77
Total Simples:					55.258,77
Encargos Sociais:					0,00
Total Parcial:					55.258,77
Valor BDI:					13.549,45
Custo Direto Total (sem BDI) dividido por um coeficiente que transforma em percentual					552,59
Custo Direto Total (com BDI) dividido por um coeficiente que transforma em percentual					688,08

COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=11M	UN			
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00	14,52	43,56
12312	ELETRICISTA	H	3,00	18,07	54,21
12543	SERVEnte	H	4,00	13,21	52,84
Total:					150,61
	MATERIAL				
10109	AREIA MEDIA	M3	0,17	51,00	8,54
10280	BRITA	M3	0,21	76,75	16,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,00	0,46	24,38
12776/ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 100W, bivolt, Selo A 1 metro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	UN	3,00	1.289,04	3867,12
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,00	106,12	106,12
19462	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG	UN	1,00	960,05	960,05
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	9,00	4,65	41,85
Total:					5024,23
Total Simples:					5.174,84
Encargos Sociais:					0,00
Valor BDI:					1.268,87
Valor Geral:					6.443,71

COMP.EXT_03	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=11M	UN			
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00	14,52	29,04
12312	ELETRICISTA	H	2,00	18,07	36,14
12543	SERVEnte	H	3,00	13,21	39,63
Total:					104,81
	MATERIAL				
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1675	51,00	8,54
10280	BRITA	M3	0,2107	76,75	16,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,00	0,46	24,38
12776/ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 100W, bivolt, Selo A 1 metro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	UN	2,00	1.289,04	2578,08
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,00	106,12	106,12
19462	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG	UN	1,00	960,05	960,05
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	6,00	4,65	27,9
Total:					3721,24
Total Simples:					3.826,05
Encargos Sociais:					0,00
Valor BDI:					938,15
Valor Geral:					4.764,20



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO RIACHO DO URUBU

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 10/07/2019

COMP.EXT\_04 ASPERSOR RAIN BIRD TIPO IMPACTO- SÉRIE 25BPJ


UN

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
09546/ORSE	Aspersor p/irrigação ref.5004 PLUS PC/FC, marca Rain Bird ou similar	UN	1,00	R\$73,83	73,83
				Total:	R\$73,83
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,15	13,21	1,98
12320	ENCANADOR	H	0,15	17,83	2,67
				Total:	R\$4,65
<b>Total Simples:</b>					R\$78,48
<b>Encargos Sociais:</b>					R\$3,96
<b>Valor BDI:</b>					R\$20,21
<b>Valor Geral:</b>					R\$102,66

COMP.EXT\_05 MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=3,00m h=0,50m

UN

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02	R\$714,24	10,71
				Total:	R\$10,71
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,50	13,21	6,61
12391	PEDREIRO	H	0,50	17,83	8,92
				Total:	R\$15,53
<b>Total Simples:</b>					R\$26,24
<b>Encargos Sociais:</b>					R\$13,23
<b>Valor BDI:</b>					R\$4,30
<b>Valor Geral:</b>					R\$43,77

  
 Valdir F. Marques  
 da Plan. e Orçamentos (CREA)  
 CE:333596  
 Secretário da Infraestrutura-SEINF  
 Prefeitura Municipal de Sobral