

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO APOIO
AO CSF DE APRAZÍVEL
LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS - SOBRAL - CE

À comissão permanente de licitação

Sobral, 1 de ABRIL DE 2019

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019 – SMS**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital .: TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019 – SMS, pelo preço global de R\$ 118.961,74 (CENTO E DEZOITO MIL NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), com o prazo de execução de 90 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para este fim o Sr. Igor Lucetti Sousa, carteira de identidade nº 2000031012249, expedida em 03/02/2000, órgão expedidor SSP, e CPF nº 993.201.693-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


S. J. Lucetti Sousa
Eng.º CIVIL

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 060059436-0
Igor Lucetti Sousa – Sócio Gerente

RG: nº 2000031012249 – CPF nº 993.201.693-49





PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NO APOIO AO CSF DE APRAZÍVEL
LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS - SOBRAL - CE
CNPJ: 04.929.389/0001-05



SEINFRA 026 - N° DES
BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 6.076,00
1.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	100,00	R\$ 60,76	R\$ 6.076,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA				R\$ 939,48
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 156,58	R\$ 939,48
3		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.189,18
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	5,89	R\$ 44,76	R\$ 263,64
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	10,08	R\$ 11,93	R\$ 120,25
3.3	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	38,70	R\$ 11,18	R\$ 432,67
3.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	8,04	R\$ 10,45	R\$ 84,02
3.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	11,98	R\$ 19,75	R\$ 236,61
3.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	11,98	R\$ 4,34	R\$ 51,99
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 7.449,03
4.1	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	6,09	R\$ 6,94	R\$ 42,26
4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,09	R\$ 477,99	R\$ 2.910,96
4.3	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	2,08	R\$ 321,80	R\$ 669,34
4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,50	R\$ 114,35	R\$ 171,53
4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,58	R\$ 193,86	R\$ 112,44
4.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,46	R\$ 531,90	R\$ 244,67
4.7	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	145,60	R\$ 8,65	R\$ 1.259,44
4.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	35,63	R\$ 57,21	R\$ 2.038,39
5		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 2.891,24
5.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	92,19	R\$ 26,65	R\$ 2.456,86
5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,35	R\$ 1.241,09	R\$ 434,38
6		REVESTIMENTO				R\$ 12.160,40
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	184,39	R\$ 5,16	R\$ 951,45
6.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	184,39	R\$ 36,30	R\$ 6.693,36
6.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	46,20	R\$ 88,76	R\$ 4.100,71
6.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	46,20	R\$ 8,98	R\$ 414,88
7		COBERTURA				R\$ 9.972,80
7.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	17,01	R\$ 50,72	R\$ 862,75
7.2	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	17,01	R\$ 114,62	R\$ 1.949,69
7.3	C4472	FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	46,76	R\$ 153,13	R\$ 7.160,36
8		ESQUADRIAS				R\$ 8.780,54
8.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	6,00	R\$ 662,12	R\$ 3.972,72
8.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 641,21	R\$ 1.282,42

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA





SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NO APOIO AO CSF DE APAZÍVEL
LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS - SOBRAL - CE
CNPJ: 04.929.389/0001-05

SEINFRA 026 - N° DES
BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL R\$
8.3	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,18	R\$ 310,15	R\$ 1.606,58
8.4	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	M2	4,78	R\$ 147,03	R\$ 702,80
8.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	5,46	R\$ 202,54	R\$ 1.105,87
8.6	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 110,15	R\$ 110,15
9		PISO				R\$ 13.265,07
9.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	13,53	R\$ 80,02	R\$ 1.082,67
9.2	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	135,25	R\$ 71,70	R\$ 9.697,43
9.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	13,95	R\$ 36,29	R\$ 506,25
9.4	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	21,92	R\$ 83,43	R\$ 1.828,79
9.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	21,92	R\$ 6,84	R\$ 149,93
10		PINTURA				R\$ 10.859,78
10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	331,20	R\$ 16,22	R\$ 5.372,06
10.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	331,20	R\$ 12,10	R\$ 4.007,52
10.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,92	R\$ 32,39	R\$ 353,70
10.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,80	R\$ 17,58	R\$ 664,52
10.5	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	2,00	R\$ 230,99	R\$ 461,98
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 7.596,30
11.1	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	2,00	R\$ 32,06	R\$ 64,12
11.2	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	R\$ 28,58	R\$ 57,16
11.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 419,37	R\$ 838,74
11.4	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	R\$ 738,64	R\$ 738,64
11.5	C3594	MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA	UN	1,00	R\$ 123,05	R\$ 123,05
11.6	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 589,90	R\$ 589,90
11.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$ 911,40	R\$ 911,40
11.8	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	1,00	R\$ 30,63	R\$ 30,63
11.9	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	R\$ 32,76	R\$ 32,76
11.10	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	UN	2,00	R\$ 35,77	R\$ 71,54
11.11	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	4,00	R\$ 11,32	R\$ 45,28
11.12	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	7,00	R\$ 19,80	R\$ 138,60
11.13	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	27,40	R\$ 11,27	R\$ 308,80
11.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	R\$ 15,60	R\$ 93,60
11.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	32,00	R\$ 27,68	R\$ 885,76
11.16	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 37,48	R\$ 74,96
11.17	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 21,46	R\$ 85,84
11.18	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	12,00	R\$ 6,23	R\$ 74,76
11.19	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	10,00	R\$ 6,09	R\$ 60,90
11.20	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	6,00	R\$ 7,61	R\$ 45,66
11.21	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 58,20	R\$ 116,40
11.22	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	R\$ 83,90	R\$ 83,90
11.23	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 10,97	R\$ 43,88
11.24	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	R\$ 48,92	R\$ 293,52
11.25	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 62,12	R\$ 248,48

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA




SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NO APOIO AO CSF DE APRAZÍVEL
LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS - SOBRAL - CE
CNPJ: 04.929.389/0001-05

SEINFRA 026 - N° DES
BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL R\$
11.26	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	R\$ 181,09	R\$ 724,36
11.27	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	R\$ 168,05	R\$ 672,20
11.28	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	11,00	R\$ 12,86	R\$ 141,46
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 11.706,83
12.1	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	96,79	R\$ 12,17	R\$ 1.177,93
12.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	22,41	R\$ 12,99	R\$ 291,11
12.3	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UN	12,00	R\$ 1,22	R\$ 14,64
12.4	C0478	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2")	PAR	1,00	R\$ 1,13	R\$ 1,13
12.5	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	4,00	R\$ 6,23	R\$ 24,92
12.6	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	4,00	R\$ 59,53	R\$ 238,12
12.7	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 298,44	R\$ 596,88
12.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	320,65	R\$ 5,37	R\$ 1.721,89
12.9	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	67,23	R\$ 6,71	R\$ 451,11
12.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	R\$ 19,55	R\$ 58,65
12.11	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 19,55	R\$ 19,55
12.12	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	10,00	R\$ 19,69	R\$ 196,90
12.13	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	6,00	R\$ 45,69	R\$ 274,14
12.14	C2488	TOMADA P/TELEFONE. PINO JACK 1/4"	UN	1,00	R\$ 19,97	R\$ 19,97
12.15	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	44,58	R\$ 7,12	R\$ 317,41
12.16	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	19,00	R\$ 13,74	R\$ 261,06
12.17	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	12,00	R\$ 62,40	R\$ 748,80
12.18	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	9,94	R\$ 19,24	R\$ 191,25
12.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 22,84	R\$ 22,84
12.20	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	5,00	R\$ 1,71	R\$ 8,55
12.21	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	2,00	R\$ 2,70	R\$ 5,40
12.22	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$ 2.476,22	R\$ 4.952,44
12.23	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	3,00	R\$ 37,38	R\$ 112,14
13		SERVIÇOS FINAIS				R\$ 2.649,60
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	288,00	R\$ 9,20	R\$ 2.649,60
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 95.536,25
BDI: 24,52						R\$ 23.425,49
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 118.961,74

[Assinatura]
Igor Lucetti Sousa
Engº Civil
CREA 40139-D
RP 060059436-0



SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES

SÃO JORGE CONSTR. DES EIRELI

RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A

CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450

CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (88) 9 9216-2132

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NO APOIO AO CSF DE APRAZÍVEL


LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS - DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL - CE

CNPJ: 04.929.389/0001-05

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.076,00	33,33%	R\$ 2.025,13	33,33%	R\$ 2.025,13	33,34%	R\$ 2.025,74	100,00%	R\$ 6.076,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	939,48	100,00%	R\$ 939,48					100,00%	R\$ 939,48
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.189,18	100,00%	R\$ 1.189,18					100,00%	R\$ 1.189,18
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7.449,03	100,00%	R\$ 7.449,03					100,00%	R\$ 7.449,03
5	PAREDES E PAINÉIS	2.891,24	100,00%	R\$ 2.891,24					100,00%	R\$ 2.891,24
6	REVESTIMENTO	12.160,40	100,00%	R\$ 12.160,40					100,00%	R\$ 12.160,40
7	COBERTURA	9.972,80	50,00%	R\$ 4.986,40	50,00%	R\$ 4.986,40			100,00%	R\$ 9.972,80
8	ESQUADRIAS	8.780,54			100,00%	R\$ 8.780,54			100,00%	R\$ 8.780,54
9	PISO	13.265,07			100,00%	R\$ 13.265,07			100,00%	R\$ 13.265,07
10	PINTURA	10.859,78			80,00%	R\$ 8.687,82	20,00%	R\$ 2.171,96	100,00%	R\$ 10.859,78
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.596,30					100,00%	R\$ 7.596,30	100,00%	R\$ 7.596,30
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.706,83					100,00%	R\$ 11.706,83	100,00%	R\$ 11.706,83
13	SERVIÇOS FINAIS	2.649,60					100,00%	R\$ 2.649,60	100,00%	R\$ 2.649,60
SIMPLES		95.536,25	33,12%	R\$ 31.640,86	39,51%	R\$ 37.744,96	27,37%	R\$ 26.150,43	100,00%	R\$ 95.536,25
ACUMULADO		118.961,74	33,12%	R\$ 31.640,86	72,63%	R\$ 69.385,82	100,00%	R\$ 95.536,25		R\$ 118.961,74

Igor Lucetti Sousa
Engº Civil
CREA 40139-D
RNP 060059436-0





SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A

CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450


CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (88) 9 9216-2132

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NO APOIO AO CSF DE APRAZÍVEL

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS - DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL - CE

CNPJ: 04.929.389/0001-05



I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	4,50%
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00% 10,15%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

São Jorge Construções EIRELI
Igor Lucetti Sousa
Proprietário



FICHA DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Sobral-CE, 1 de ABRIL de 2019

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 – SMS

Prezados Senhores,

A empresa ~~SÃO JORGE~~ **CONSTRUÇÕES EIRELI**, do ramo de construção civil, CNPJ 04.929.389/0001-05, da cidade de Sobral-CE, no seguinte endereço, Rua Deputado Joao Adeodato, 550, Sala 318 A, Centro, Sobral-CE. Apresenta a V. Sas. Dados pessoais do seguinte representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: IGOR LUCETTI SOUSA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: Nº 2000031012249

CPF: 993.201.693-49

CNPJ: 04.929.389/0001-05

DOMICÍLIO: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, 1831, LOTE 34

CIDADE: SOBRAL-CE

UF: CE

CELULAR: (88) 9.9216.2132

EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM


Igor Lucetti Sousa
Engº Civil
CREA 40139-D
CPF 060059436-0



