

OBRA: PARQUE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

LOCAL: SOBRAL - CE

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m ²)	Área de Aterro (m ²)	Volume de Corte (m ³)	Volume de Aterro (m ³)	Volum. Corte Acum. (m ³)	Volum Aterro Acum. (m ³)	Volume Líquido (m ³)
0+0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,00	3,27	0.00	32,71	0,00	32,71	-32,71
2+0,00	0,00	22,53	0.00	257,97	0,00	290,68	-290,68
3+0,00	4,92	15,90	49.16	384,25	49,16	674,93	-625,76
4+0,00	4,12	13,62	90.38	295,19	139,54	970,12	-830,58
5+0,00	2,37	8,75	64.87	223,72	204,41	1193,84	-989,42
6+0,00	3,31	7,02	56.72	157,77	261,13	1351,61	-1090,48
7+0,00	3,26	8,21	65.66	152,39	326,79	1503,99	-1177,21
8+0,00	3,25	5,31	65.14	135,29	391,93	1639,28	-1247,35
9+0,00	1,04	9,39	42.96	147,08	434,89	1786,36	-1351,47
10+0,00	25,11	28,36	261.49	377,56	696,38	2163,92	-1467,54
11+0,00	26,94	58,38	520.46	867,45	1216,84	3031,38	-1814,53
12+0,00	5,47	41,61	324.11	999,92	1540,95	4031,30	-2490,35
13+0,00	9,62	15,35	150.91	569,57	1691,87	4600,87	-2909,00
14+0,00	10,77	0,58	203.91	159,30	1895,78	4760,16	-2864,39
15+0,00	1,46	2,38	122.32	29,66	2018,10	4789,83	-2771,73
16+0,00	0,00	14,11	14.60	164,96	2032,69	4954,79	-2922,10
17+0,00	0,00	9,29	0.00	234,04	2032,69	5188,83	-3156,13
18+0,00	1,42	2,50	14.16	117,94	2046,86	5306,77	-3259,91
19+0,00	4,69	0,53	61.05	30,30	2107,91	5337,07	-3229,17
20+0,00	8,94	0,03	136.25	5,60	2244,16	5342,67	-3098,52
21+0,00	7,31	0,86	162.51	8,89	2406,66	5351,56	-2944,90
22+0,00	0,81	8,59	81.21	94,46	2487,87	5446,03	-2958,16
23+0,00	4,73	3,53	55.31	121,16	2543,18	5567,19	-3024,01
24+0,00	1,94	4,63	66.62	81,55	2609,80	5648,74	-3038,94
25+0,00	5,14	0,18	70.77	48,09	2680,56	5696,83	-3016,27
26+0,00	0,46	0,02	56.01	2,01	2736,57	5698,84	-2962,27
27+0,00	0,00	0,00	4.61	0,21	2741,18	5699,05	-2957,87
27+8,50	0,00	0,00	0.00	0,00	2741,18	5699,05	-2957,87