



CARTA-PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS N° 018/2020-SME/CPL
PROCESSO N° P104790/2020

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NO BAIRRO COHAB II.
HORA E DATA DA ABERTURA: 27 DE MARÇO DE 2020, HORÁRIO: 09:00 HORAS.

APRESENTAMOS A V. SAS, NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 018/2020-SEINF/CPL, CUJO OBJETO É A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NO BAIRRO COHAB II, CONFORME PROJETO BÁSICO E EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, TOTAL GLOBAL R\$ 251.498,62 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).

COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ACORDO COM EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL.

INFORMAMOS E DECLARAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

NÁ ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO DECLARAMOS, QUE A EMPRESA SE RESPONSABILIZA PELAS SEGUINTES CONDIÇÕES: OS PREÇOS UNITÁRIOS PROPOSTOS PARA CADA ITEM CONSTANTE DA PLANILHA DE ORÇAMENTO INCLUI TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TAIS COMO: MATERIAIS, CUSTO HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, IMPOSTOS/TAXAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRANSPORTES, SEGUROS E LUCRO, ASSIM GARANTINDO ARCAR COM TODAS AS ETAPAS E CUSTOS FINANCEIRAS PARA O BOM DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI N° 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NA TOMADA DE PREÇOS N° 018/2020-SEINF/CPL.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.



ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS COTADOS ABAIXO, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O **SR. FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS, CPF Nº 057.674.223-62, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.**

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

INFORMAMOS QUE A TABELA ADOTADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, EM ANEXO.

DECLARAMOS QUE VISITAMOS OS LOCAIS DOS SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DOS SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS A SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,


SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 73.694.788/0001-57
FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 057.674.223-62



OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS
 LOCAL: BAIRRO COHAB II
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P. unitário	P. total			
C2789	FSCAVACÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m Equipam. (C/HORARIO)					8.16	M3	
	RFTRO FSCAVADFIRA DE PNFLS (CHP)	H	0.055	93.17	5.1244			
	T O T A L Equipam.	R\$	5.124					
	MAO DE OBRA							
	SFRVFNTF	H	0.108	13.21	1.4267			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1.427					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1.43		-		5.12	1.61	8.16	
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA MAO DE OBRA					27,56	M3	
	SFRVFNTF	H	1.675	13.21	22.13			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	22.130					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	22.13		-			5.43	27.56	
710	CARGA MECANIZADA DE FERRO EM CAMINHÃO BASCULANTE Equipam. (C/HORARIO)					3.61	M3	
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0.0098	116.09	1.1377			
	CARRREGADORA DE PNFLS HO 111 (CHP)	H	0.0098	153.22	1.5016			
	T O T A L Equipam.	R\$	2.639					
	MAO DE OBRA							
	SFRVFNTF	H	0.01931	13.21	0.2551			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0.255					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0.26		-		2.64	0.71	3.61	
C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ O CARRÃO Equipam. (C/HORARIO)					4,82	M3	
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0.0333	116.09	3.8658			
	T O T A L Equipam.	R\$	3.866					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
			-		3.87	0.95	4.82	
C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/ACRESCIDOS ADQUIBIDOS MAO DE OBRA					429,61	M3	
	PERFIRO	H	4.925	17.83	87.81			
	SFRVFNTF	H	6.895	13.21	91.08			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	178.890					
	MATERIAL/SERVICO							
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1.150	65.85	75.73			
	ARGAMASSA DE CIMENTO F ARZIA S/PFN. TRACO 1:6	M3	0.300	301.31	90.39			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	166.120					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	178.89		-	166.12		84.60	429.61	
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL. 5X MAO DE OBRA					70,55	M2	
	AJUDANTE DE CARPINTIRO	H	1.281	14.52	18.60			
	CARPINTIRO	H	1.281	17.83	22.84			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	41.440					
	MATERIAL/SERVICO							
	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0.400	8.18	3.27			
	PRFGO 18X27	KG	0.150	11.09	1.66			
	SARRAFO DE 1X4	M	0.500	4.67	2.34			
	TABUA DE T 111 3" - 1=300CM	M	1.000	7.95	7.95			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	15.220					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	41.44		-	15.22		13.89	70.55	
COMP.EXT_02	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)					7,99	UN	
	MAO DE OBRA							
	SFRVFNTF	H	0.0788	13.21	1.04			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1.040					
	MATERIAL/SERVICO							
	BRITA	M3	0.0020	75.60	0.15			
	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	0.6500	7.46	4.85			
	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU	M2	0,0900	4,27	0,38			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	5.380					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1.04		-	5.38		1.57	7.99	



OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS
 LOCAL: BAIRRO COHAB II
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERACÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P. unitário	P. total			
COMP.EXT_03	BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)				24,24	UN		
	MAO DE OBRA							
	SFRVFNTF	H	0,0788	13,21	1,04			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,040					
	MATERIAL/SERVICO							
	BRITA	M3	0,0020	75,60	0,15			
	TUBO PVC ESGOTO DF 75MM (3'') - (NBR 5688)	M	2,4000	7,46	17,90			
	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU	M2	0,0900	4,27	0,38			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	18,430					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,04		-	18,43		4,77	24,24	UN
						21,93		
P.EXT_04	BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)							
	MAO DE OBRA							
	SFRVFNTF	H	0,0788	13,21	1,04			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,040					
	MATERIAL/SERVICO							
	BRITA	M3	0,0020	75,60	0,15			
	TUBO PVC ESGOTO DF 75MM (3'') - (NBR 5688)	M	2,1400	7,46	15,96			
	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU	M2	0,0900	4,27	0,38			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	16,490					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,04		-	16,49		4,30	21,83	UN
						57,85		
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ADICAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA CEB-10cm (1:2:9)							
	MAO DE OBRA							
	PFDRFIRO	H	0,985	17,83	17,56			
	SFRVFNTF	H	1,103	13,21	14,57			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	32,130					
	MATERIAL/SERVICO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,015	50,24	0,75			
	CAI HIDRATADA	KG	2,180	1,08	2,35			
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180	0,45	0,98			
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	25,000	0,41	10,25			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	14,330					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	32,13		-	14,33		11,59	57,85	M2
						57,85		
0843	CONCRETO P/VIRR.. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO							
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)							
	RFTONFIRA FÍTRICA 580 I (CHP)	H	0,714	19,35	13,82			
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	13,820					
	MAO DE OBRA							
	SFRVFNTF	H	5,9100	13,21	78,07			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	78,070					
	MATERIAL/SERVICO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,867	50,24	43,56			
	BRITA	M3	0,627	75,60	47,40			
	CIMENTO PORTLAND	KG	349,000	0,45	157,05			
	PFDRISCO	M3	0,209	68,70	14,36			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	262,370					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	78,07		-	262,37	13,82	86,86	441,12	M3
						140,96		
C1604	LANCAMENTO E APLICACÃO DE CONCRETO S/EFIVACÃO							
	MAO DE OBRA							
	PFDRFIRO	H	1,970	17,83	35,13			
	SFRVFNTF	H	5,910	13,21	78,07			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	113,200					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	113,20		-			27,76	140,96	KG
						10,46		
C4151	ARMADURA DE AÇO CA-50/60							
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO COMFR. FOLIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,008	114,44	0,92			
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,920					
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ARMADOR/FFRRFIRO	H	0,079	14,52	1,15			
	ARMADOR/FFRRFIRO	H	0,079	17,83	1,41			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,560					



OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS
 LOCAL: BAIRRO COHAB II
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERACÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85.20%; MÊS 48.69% E BDI: 24.52%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P. unitário	P. total				
	MATERIAL/SERVICO								
	ARAMF RFOZIDO N.18 BWG	KG	0.020	11.33	0.23				
	ACO CA 50/60	KG	1.050	4.47	4.69				
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		4.920					
	Mão de Obra		Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	2.56	-	-	4.92	0.92	2.06	10.46		
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:2 ESP = 5mm B/PAREDE					6.39	M2		
	MAO DE OBRA								
	PFDRFIRO	H	0.099	17.83	1.77				
	SFRVFNTF	H	0.148	13.21	1.96				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		3.730					
	MATERIAL/SERVICO								
	ARFIA MFDIA	M3	0.0061	50.24	0.31				
	CIMENTO PORTIAND	KG	2.430	0.45	1.09				
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		1.400					
	Mão de Obra		Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	3.73	-	-	1.40		1.26	6.39		
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:1					32,92	M2		
	MAO DE OBRA								
	PFDRFIRO	H	0.591	17.83	10.5375				
	SFRVFNTF	H	0.591	13.21	7.8071				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		18.345					
	MATERIAL/SERVICO								
	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PENL. TRACO 1:5	M3	0.025	323.51	8.0878				
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		8.088					
	Mão de Obra		Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	18.35	-	-	8.09		6.48	32,92		
C2898	PINTURA HIDRACOR					11,38	M2		
	MAO DE OBRA								
	PINTOR	H	0.3251	17.85	5.80				
	SFRVFNTF	H	0.1478	13.21	1.95				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		7.7500					
	MATERIAL/SERVICO								
	LIXA PARA MADFIRA/MASS	UN	0.2000	0.54	0.11				
	HIDRACOR	KG	0.3500	3.67	1.28				
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		1.3900					
	Mão de Obra		Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	7,75	-	-	1,39		2,24	11,38		
C0773	CHAPIM PRÉ-MOI DADO DE CONCRETO					105,93	M2		
	Equipam. (C/HORARIO)								
	BFTONFIRA FIFRICA 580I (CHP)	H	0.0200	19.35	0.39				
	T O T A L Equipam.	R\$		0.3900					
	MÃO DE OBRA								
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7880	17,83	14,05				
	CARPINTFIRO	H	0,6895	17,83	12,29				
	PFDRFIRO	H	0,2955	17,83	5,27				
	SFRVFNTF	H	1,0825	13,21	14,30				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		45.9100					
	MATERIAL/SERVICO								
	ARAMF RFOZIDO N.18 BWG	KG	0.0200	11.33	0.23				
	ARFIA GROSSA	M3	0.0400	54.18	2.17				
	ACO CA-50	KG	1.3500	4.37	5.90				
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1.0000	16.26	16.26				
	CIMENTO PORTIAND	KG	17.3600	0.45	7.81				
	PFDRISCO	M3	0.0900	68.70	6.18				
	PRFGO	KG	0.0200	11.09	0.22				
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		38.7700					
	Mão de Obra		Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	45.91	-	-	38,77	0,39	20,86	105,93		
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL .5X					108,47	M2		
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE CARPINTFIRO	H	1.330	14.52	19.31				
	CARPINTFIRO	H	1.330	17.83	23.71				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		43.020					
	MATERIAL/SERVICO								
	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0.260	20.94	5.44				
	PONTAL FTE / BARROTE DE 3"X3"	M	1.200	16.19	19.43				
	PRFGO 18X27	KG	0.250	11.09	2.77				
	SARRAFO DE 1X4	M	1.530	4.67	7.15				
	TABUA DE 1"DF 3" - 1=30CM	M	1.170	7.95	9.30				
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		44.090					
	Mão de Obra		Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	43,02	-	-	44,09	0,39	20,86	108,47		



OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS
LOCAL: BAIRRO COHAB II
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR
1	MURO DE ARRIMO(FUNDO E LATERAIS)	49.98%	R\$ 125.697,23
2	MURO DE FECHAMENTO	19.88%	R\$ 50.006,32
3	GRADIL	20.74%	R\$ 52.171,27
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.39%	R\$ 23.623,80
	TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 251.498,62


SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 73.694.788/0001-57
FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 087.674.223-62








OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS
LOCAL: BAIRRO COHAB II
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

!	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	2,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total dos Impostos/Taxas	10,15%


SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 73.694.788/0001-57
FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 057.674.223-62







OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS
LOCAL: BAIRRO COHAB II
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
	Total	4,56%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,96%
Impostos		
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	2,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	10,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$	$\frac{-1}{x 100}$
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		24,52%


SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 73.694.788/0001-57
FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 057.674.223-62





OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS
LOCAL: BAIRRO COHAB II
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69	114,23	72,08

SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 73.694.788/0001-57
FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF N° 057.674.223-62



OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS
LOCAL: BAIRRO COHAB II
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias
1	MURO DE ARRIMO(FUNDO F. LATERAIS)	49,98%	R\$ 125.697,23	100,00%	R\$ 125.697,23		R\$ -
2	MURO DE FECHAMENTO	19,88%	R\$ 50.006,32	50,00%	R\$ 25.003,16	50,00%	R\$ 25.003,16
3	GRADIL	20,74%	R\$ 52.171,27	50,00%	R\$ 26.085,64	50,00%	R\$ 26.085,64
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,39%	R\$ 23.623,80	50,00%	R\$ 11.811,90	50,00%	R\$ 11.811,90
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 251.498,62				
TOTAL PARCIAL				74,99%	R\$ 188.597,93	25,01%	R\$ 62.900,70
TOTAL ACUMULADO				74,99%	R\$ 188.597,93	100,00%	R\$ 251.498,62


SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 73.694.788/0001-57
FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 057.674.223-62







OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO EXTERNO DA ESCOLA DE O6 (SEIS) SALAS
LOCAL: BAIRRO COHAB II
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85.20%; MÊS 48.69% E BDI: 24.52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1						
MURO DE ARRIMO(FUNDO E LATERAIS)						
1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	317,96	R\$ 8,16	R\$ 2.594,55
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VAIA	M3	118,96	R\$ 27,56	R\$ 3.278,54
1.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	199,00	R\$ 3,61	R\$ 718,39
1.4	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	199,00	R\$ 4,82	R\$ 959,18
1.5	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	199,00	R\$ 429,61	R\$ 85.492,39
1.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	412,00	R\$ 70,55	R\$ 29.066,60
1.7	COMP.EXT_02	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃOTECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m	UN	26,00	R\$ 7,99	R\$ 207,74
1.8	COMP.EXT_03	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃOTECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m	UN	89,00	R\$ 24,24	R\$ 2.157,36
1.9	COMP.EXT_04	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃOTECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m	UN	56,00	R\$ 21,83	R\$ 1.222,48
TOTAL ITEM 1.0						R\$ 125.697,23
2						
MURO DE FECHAMENTO						
2.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	18,59	R\$ 429,61	R\$ 7.986,45
2.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10mm (1:2:8)	M2	62,48	R\$ 57,85	R\$ 3.614,47
2.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	92,95	R\$ 70,55	R\$ 6.557,62
2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,38	R\$ 441,12	R\$ 1.049,87
2.5	C1604	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	2,38	R\$ 140,96	R\$ 335,48
2.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	122,40	R\$ 10,46	R\$ 1.280,30
2.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/BARBEFE	M2	316,95	R\$ 6,39	R\$ 2.025,31
2.8	C3124	REFOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENFIRAR TRAÇO 1:5	M2	316,95	R\$ 32,92	R\$ 10.433,99
2.9	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	316,95	R\$ 11,38	R\$ 3.606,89
2.10	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	47,05	R\$ 105,93	R\$ 4.984,01
2.11	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10mm (1:2:8)	M2	96,00	R\$ 57,85	R\$ 5.553,60
2.12	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP = 12mm UTIL 5X	M2	23,77	R\$ 108,47	R\$ 2.578,33
TOTAL ITEM 2.0						R\$ 50.006,32
3						
GRADIL						
3.1	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA -	M	156,19	R\$ 282,67	R\$ 44.150,23
3.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	14,58	R\$ 550,14	R\$ 8.021,04
TOTAL ITEM 3.0						R\$ 52.171,27
4						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
4.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	R\$ 11.811,90	R\$ 23.623,80
TOTAL ITEM 4.0						R\$ 23.623,80
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 251.498,62

SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 73.694.788/0001-57
FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 057.674.223-62