

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: ESCOLA 06 SALAS COHAB II
LOCAL: SOBRAL/CE

COMP.EXT_07	BANCADA COM TAMPO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO (DIM 0,80 X 6,00 SERVIÇOS	UND			
87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ENFIADOS NA VERTICAL DE 0,40X0,30CM /ESPESSURA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	0,65000	30,29	19,69
87879	PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	1,69000	2,58	4,36
87531	EMBÓÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS	M2	1,69000	21,71	36,69
87267	DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,69000	51,55	87,12
01558/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M2	1,69000	51,55	87,12
	MADEIRA DE LEI CEDRO	M3	0,14000	3500,00	490,00
86957	MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO C/TAÇU DETANQUE AD 2" X 1/4" DESEBORDADA 40 X 30 CM	UND	7,00000	29,59	207,13
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	4,80000	51,41	246,77
				Total:	1.091,76
				Total Simples:	1.091,76
				Encargos Sociais:	0,00
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.091,76