

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
Nº Processo: P130440/2020	Data Abertura: 16/10/2020 - 08:45
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: Francisco Romenik Parente Ponte	
Observação: PROPOSTA COMERCIAIS T P Nº 052/2020	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	16/10/2020 - 08:45	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			

**CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral-CE, 16 de outubro de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 052/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 52/2020-SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ 90.238,79** (Noventa mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos) com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Francisco Romenik Parente Ponte**Administrador****CPF: 018.993.233-33****RG: 2002031066299****FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME****CNPJ: 29.276.312/0001-04****Rodrigo Moreira de Araújo****Engenheiro Civil****CREA: 39413-D****CPF: 916.092.753-49****CNPJ: 29.276.312/0001-04****ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE****FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798****CEP: 62010-970**

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO, DISTRITO DE APRAZÍVEL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 16/10/2020

FONTE: SEINFRA 26.1

TOMADA DE PREÇOS Nº 052/2020-SEINF/CPL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL UNIT S/ BDI (R\$)	VL UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.133,77
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	3,00	R\$ 838,89	R\$ 1.044,59	3.133,77
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.384,66
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 95,92	R\$ 119,44	716,64
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	R\$ 109,20	R\$ 135,98	1.631,76
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 548,00	R\$ 682,37	682,37
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 966,09	R\$ 1.202,98	1.202,98
2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	887,70	R\$ 0,14	R\$ 0,17	150,91
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					5.796,54
3.1	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	131,76	R\$ 5,24	R\$ 6,52	859,08
3.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	400,36	R\$ 8,05	R\$ 10,02	4.011,61
3.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	77,50	R\$ 4,57	R\$ 5,69	440,98
3.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,38	R\$ 12,10	R\$ 15,07	397,55
3.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	26,38	R\$ 2,66	R\$ 3,31	87,32
4		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					6.867,04
4.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	44,39	R\$ 24,15	R\$ 30,07	1.334,81
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	88,77	R\$ 42,44	R\$ 52,85	4.691,49
4.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	44,39	R\$ 1,90	R\$ 2,37	105,20
4.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	44,39	R\$ 13,31	R\$ 16,57	735,54
5		PISOS					21.245,42
5.1	C4624	PISO PODOT Á TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	32,54	R\$ 60,72	R\$ 75,61	2.460,35
5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	400,36	R\$ 20,18	R\$ 25,13	10.061,05
5.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	182,35	R\$ 23,29	R\$ 29,00	5.288,15
5.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	49,01	R\$ 19,81	R\$ 24,67	1.209,08
	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	26,69	R\$ 28,01	R\$ 34,88	930,95
	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	54,86	R\$ 11,43	R\$ 14,23	780,66
5.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	8,44	R\$ 49,02	R\$ 61,04	515,18
6		DRENAGEM SUPERFICIAL					5.861,37
6.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	109,87	R\$ 26,60	R\$ 33,12	3.638,89
6.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	148,96	R\$ 11,98	R\$ 14,92	2.222,48
7		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E PLAYGROUND					27.456,81
7.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					6.280,50
7.1.1	COMP.EXT_02	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m	UN	10,00	R\$ 340,98	R\$ 424,59	4.245,90
7.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (LIXEIRA)	UN	6,00	R\$ 78,38	R\$ 97,60	585,60
7.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	138,66	R\$ 8,39	R\$ 10,45	1.449,00
7.2		PLAYGROUND					19.261,30
7.2.1	COMP.EXT_03	TORRE COM ESCORREGADOR, EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, EM SECÇÃO QUADRADA 100X25MM, LATERAIS EM PL Á STICO ROTOMOLDADO E COBERTURA 04 ÁGUAS EM PLÁSTICO	UN	1,00	R\$ 9.496,42	R\$ 10.530,58	10.530,58
7.2.2	COMP.EXT_04	BALANÇO DUPLO, EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, EM SECÇÃO QUADRADA 90X90MM, CADEIRAS EM BORRACHA E CORRENTES 8MM GALVANIZADAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 3500X1600X2400MM.	UN	1,00	R\$ 4.530,41	R\$ 5.023,77	5.023,77
7.2.3	COMP.EXT_05	GANGORRA, EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, TUBO EM INOX 316(DIM. 35MM), DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X2500X800MM. ASSENTOS EMBORRACHADOS. LAMINADO EM ALTA PRESSÃO(HPL) COM 12,5MM DE ESPESSURA.	UN	1,00	R\$ 3.342,91	R\$ 3.706,95	3.706,95
7.3		RAMPA DE ACESSIBILIDADE					1.914,71
7.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	6,25	R\$ 50,31	R\$ 62,65	391,56
7.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2,38	R\$ 3,16	R\$ 3,93	9,35
7.3.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,38	R\$ 16,86	R\$ 20,99	49,96
7.3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,13	R\$ 19,81	R\$ 24,67	175,90
7.3.5	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	8,60	R\$ 120,27	R\$ 149,76	1.287,94
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					13.322,11
	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	65,00	R\$ 16,48	R\$ 20,52	1.333,80
8.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R\$ 118,77	R\$ 147,89	739,45
8.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	5,00	R\$ 128,59	R\$ 160,12	800,60
8.4	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	4,00	R\$ 622,00	R\$ 774,51	3.098,04
8.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 11,98	R\$ 14,92	14,92
8.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 11,98	R\$ 14,92	29,84
8.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 47,17	R\$ 58,74	58,74
8.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	140,00	R\$ 4,11	R\$ 5,12	716,80
8.9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	48,00	R\$ 4,36	R\$ 5,43	260,64
8.10	I8953	RELÊ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	4,00	R\$ 266,25	R\$ 331,53	1.326,12
8.11	11999/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LMM/V.GAR.5 ANOS	UN	4,00	R\$ 992,44	R\$ 1.235,79	4.943,16
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.673,17
9.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 7,83	R\$ 9,75	19,50
9.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	48,00	R\$ 10,18	R\$ 12,68	608,64
9.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	R\$ 17,00	R\$ 21,17	63,51
9.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 197,06	R\$ 245,38	981,52
10		SERVIÇOS FINAIS					498,20
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	664,26	R\$ 0,60	R\$ 0,75	498,20
TOTAL GERAL C/ B.D.I.							R\$ 90.238,79

Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

CNPJ: 29.276.312/0001-04
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
 CEP: 62010-970

Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49


FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO, DISTRITO DE APRAZÍVEL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CNPJ: 29.276.312/0001-04



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS						TOTALS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.133,77	6,85%	R\$214,66	48,01%	R\$1.504,52	45,14%	R\$1.414,58	100,00%	R\$3.133,77
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.384,66	100,00%	R\$4.384,66	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.384,66
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.796,54	100,00%	R\$5.796,54	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.796,54
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.867,04	50,00%	R\$3.433,52	50,00%	R\$3.433,52	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.867,04
5.0	PISOS	R\$ 21.245,42	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$10.622,71	50,00%	R\$10.622,71	100,00%	R\$21.245,42
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 5.861,37	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$2.930,69	50,00%	R\$2.930,69	100,00%	R\$5.861,37
7.0	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E PLAYGROUND	R\$ 27.456,51	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$13.728,26	50,00%	R\$13.728,26	100,00%	R\$27.456,51
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.322,11	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$6.661,06	50,00%	R\$6.661,06	100,00%	R\$13.322,11
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.673,17	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$836,59	50,00%	R\$836,59	100,00%	R\$1.673,17
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 498,20	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$498,20	100,00%	R\$498,20
SIMPLES		R\$ 90.238,79	15,33%	R\$13.829,38	44,01%	R\$39.717,33	40,66%	R\$36.692,07	100,00%	R\$90.238,79
ACUMULADO			15,33%	R\$13.829,38	59,34%	R\$53.546,72	100,00%	R\$90.238,79		

Francisco Romenik Parente Ponte
Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

[Handwritten marks]

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 052/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
CNPJ: 29.276.312/0001-04



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO, DISTRITO DE APRAZÍVEL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 10,89 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)
1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - ISS 0,00% 3,65%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 3,50%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,30%
4 - RISCO (R) 0,56%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 10,89 %

Francisco Romnik Parente Ponte

Francisco Romnik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970



TOMADA DE PREÇOS Nº 052/2020-SEINF/CPL
 EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
 CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO, DISTRITO DE APRAZÍVEL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,00%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%
	10,15%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO	
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1) \times 100$	
<p>B D I = 24,52 %</p>	

Francisco Romenik Parente Ponte
 Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
 Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49

[Handwritten signatures]