


COMPOSIÇÕES EXTERNAS



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BONFIM - VILA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 20/09/2022

COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,1000	14.514,4800	1.451,4500
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,1700	4.715,0800	801,5600
Total:					2.253,0100
Total Simples/100:					22,53
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					5,77
Valor Geral:					28,30

COMP.02 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA		UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SEFAZ-CE	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	160,0000	5,1863	829,8000
Total:					829,8000
Total Simples:					829,80
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					212,35
Valor Geral:					1.042,15

COMP.03 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m		M			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	0,3000	49,7600	14,9300
Total:					14,9300
Total Simples/100:					14,93
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					3,82
Valor Geral:					18,75

COMP.04 BOCA DE BUEIRO TRIPLÔ TUBULAR D=60CM		UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	14,3900	58,5600	842,6800
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,2900	525,8800	1.204,2700
Total:					2.046,9500
Total Simples/100:					2.046,95
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					523,81
Valor Geral:					2.570,76

Beltrão M. Lemos