01 PLANTA GERAL
1/100

QUADRO DE ÁREAS

DESCRI¢ è O	ČREA (M¡)
ČREA TOTAL DA PRA¢ A	4.375,38 M¡
ČREA PAVIMENTADA	3.815,92M¡
ČREA PERMEČVEL	559,46M¡

LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO		QDE
01	BLOCO DE CONCRETO INTETRAVADO CINZA CLARO (TIPO TRAMA)		1.508,00M
02	BLOCO DE CONCRETO INTETRAVADO VERMELHO (TIPO TRAMA)		762,86M¡
03	CONCRETO PINTADO AZUL		339,87M¡
04	CONCRETO PINTADO VERMELHO		329,06M¡
05	GRAMA		459,46M¡
06	PISO EMBORRACHADO DRENANTE		100,00M¡
07	PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO, 50X50CM, COR NATURAL		100,00M¡
08	AREIA		100,00M¡
09	PISO INDUSTRIAL		402,80M¡
10	PISO CIMENTADO		30,04M¡
11	PISO TÁTIL "DE ALERTA" PRÉ-MOLDADO DE 20X20CM, COR TERRACOTA		121,38M¡

OBS: "Os piso podotátil devem seguir as dimensoes, materiais e acabamentos constantes na norma NBR9050/ 2004 e no GUIA de acessibilidade para Espa o P¢blico e Edifica ¢es do Governo do Estado do Ceará - 2002"

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

B1	BANCO DE MADEIRA
LIX	LIXEIRA
PA	POSTE ALTO H= 9.00 M
M1	MESA DE JOGOS

UGP-I - PROJETOS ESPECIAIS -

SEUMA
Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente

PREFEITURA DE SOBRAL

PROJETO DE URBANISMO

PROJETO:

PRAÇA (P02PP)

PROPRIETÓRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAL: RUA JOS£ FROTA CARNEIRO, BAIRRO PADRE PALHANO. SOBRAL/CE

CONTEÚDO:

1 PLANTA GERAL
2
3
4
5
6
7
8

FASE DO PROJETO:	ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
EXECUTIVO	INDICADA	NOVEMBRO/2018	01/04

EQUIPE TÉCNICA:

ARQ. CAMPELO COSTA
CAU-CE A7635-3

ENG. KEMMISON LUIZ
CREA-CE 3610/-D

ARQ. ANDRE CARVALHO
CAU-CE A5773-3

TEC. NAZARENO LINHARES
CREA-CE 330466-D

ARQ. MARCELY BARREIRA
CAU-CE A63215-5

COLABORADORES:
PRISCILLA BARCELOS
RONNEY GUIMARÃES
MARILLEY SALES

RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PRESENTE PROJETO É RESERVADA AO SEUS AUTORES, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. O USO DESTE PROJETO OU DE QUALQUER DE SEUS ELEMENTOS, QUE NÃO FORAM OS DETERMINADOS, SERÃO CONSIDERADOS COMO APROPRIAÇÃO ILÍCITA E SERÃO APLICADAS AS LEIS QUE DEFENDEM DITOS DIREITOS A TODOS OS EFEITOS.