

Órgão / Local de Origem: PROCEN/PROCEN - Protocolo Central da Prefeitura de Sobral	
Nº Processo : P198801/2022	Data Abertura : 16/05/2022 - 08:21
Tipo : Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto : Solicitação Diversa	
Nome do Interessado : Cunha Edificações E Construções Ltda	
Observação : PROPOSTA DE PREÇO CP Nº 22004-SEINFRA	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEPLAG/CELIC	16/05/2022 - 08:21	Maria Da Conceição Sousa De Paula
2			
3			
4			
5			
6			

Handwritten signature and initials.

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Ubajara, 13 de Maio de 2022
À Comissão permanente de Licitação
Sobral – CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 - SEINFRA, pelo preço global de R\$ 840.630,67 (oitocentos e quarenta mil seiscientos e trinta reais e sessenta e sete centavos), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rafael dos Santos Cunha, Carteira de Identidade nº. 2001028090631 expedida em 23/12/2022, SSP/CE e CPF nº 000.084.483-70, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos

Atenciosamente

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.009.594/0001-76
Rafael dos Santos Cunha
Sócio Administrador

CUNHA EDIFICAÇÕES
CNPJ: 09.009.594/0001-76

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.009.594/0001-76
Rafael dos Santos Cunha
Sócio Administrador

RAFAEL DOS SANTOS CUNHA
CPF: 000.084.483-70

CNPJ: 09.009.594/0001-76 ENDEREÇO: RUA GILBERTO PARENTEDE SOUSA, 267, MONTE CASTELO- UBAJARA -CE

Email: cunhaconstrutora@hotmail.com





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA
 FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÉS); BDI: 25,59%

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1 PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CARACARA - LOTE 01							192.028,86
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					6.930,00
1.1.1	COMP.04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 01	%	100,00	55,18	69,30	6.930,00
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.691,98
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	96,79	121,55	729,30
1.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÉS	6,00	400,99	503,60	3.021,60
1.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	%	1,00	749,33	941,08	941,08
1.3		PAVIMENTAÇÃO					91.406,66
1.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.130,77	1,33	1,68	3.579,69
1.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.934,02	23,40	29,39	56.840,84
1.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	655,84	25,61	32,17	21.098,38
1.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	655,84	9,55	11,99	7.863,52
1.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.130,77	0,75	0,95	2.024,23
2 PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE BLUEIRA - LOTE 02							100.815,36
2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					6.881,00
2.1.1	COMP.05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 02	%	100,00	54,79	68,81	6.881,00
2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.691,98
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	96,79	121,55	729,30
2.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÉS	6,00	400,99	503,60	3.021,60
2.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	749,33	941,08	941,08
2.3		PAVIMENTAÇÃO					89.242,38
2.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.026,80	1,33	1,68	3.405,02
2.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.820,16	23,40	29,39	53.494,50
2.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	688,80	25,61	32,17	22.158,69
2.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	688,80	9,55	11,99	8.258,71
2.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.026,80	0,75	0,95	1.925,46
3 PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE VASSOURAS - DISTRITO DE TAPERUABA - LOTE 03							155.912,69
3.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					10.548,00
3.1.1	COMP.06	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 03	%	100,00	83,99	105,48	10.548,00
3.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.691,98
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	96,79	121,55	729,30
3.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÉS	6,00	400,99	503,60	3.021,60
3.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	749,33	941,08	941,08
3.3		PAVIMENTAÇÃO					140.272,71
3.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.202,50	1,33	1,68	5.380,20
3.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.882,25	23,40	29,39	84.709,33
3.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1.067,50	25,61	32,17	34.341,47
3.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	1.067,50	9,55	11,99	12.799,33
3.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.202,50	0,75	0,95	3.042,38
4 PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE SETOR I - DISTRITO DE JAIBARAS - LOTE 04							350.661,73
4.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					22.673,00
4.1.1	COMP.07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 04	%	100,00	180,53	226,73	22.673,00
4.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.691,98
4.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	96,79	121,55	729,30
4.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÉS	6,00	400,99	503,60	3.021,60
4.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	749,33	941,08	941,08
4.3		PAVIMENTAÇÃO					309.296,45
4.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.045,20	1,33	1,68	11.835,94
4.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.340,68	23,40	29,39	186.352,58
4.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	2.348,40	25,61	32,17	75.548,03
4.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	2.348,40	9,55	11,99	28.157,31
4.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.792,20	0,75	0,95	7.402,59
5 PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE DE CANUDOS - SEDE - LOTE 05							144.612,55
5.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					9.703,00
5.1.1	COMP.08	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 05	%	100,00	77,26	97,03	9.703,00
5.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.691,98
5.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	96,79	121,55	729,30
5.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÉS	6,00	400,99	503,60	3.021,60
5.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	749,33	941,08	941,08
5.3		PAVIMENTAÇÃO					130.217,57
5.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.972,94	1,33	1,68	4.994,54
5.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.675,64	23,40	29,39	78.637,06
5.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	990,98	25,61	32,17	31.879,82
5.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	990,98	9,55	11,99	11.881,86
5.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.972,94	0,75	0,95	2.824,29
TOTAL GERAL C/ BDI							840.630,67

VALOR GLOBAL: OITOCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS
 SOBRAL 12 DE MAIO DE 2022

Icaro Teles Gomes
Icaro Teles Gomes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 3267 -

Seidler Diniz Dourado
Seidler Diniz Dourado
 ENG. CIVIL
 CREA 13.871-D

Rafael dos Santos Cunha
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 06.609.594/0001-76
Rafael dos Santos Cunha
 Sócio Administrativo



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%


RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CARACARÁ - LOTE 01	103.028,64	12,26%
2	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE BILHEIRA - LOTE 02	100.815,36	11,99%
3	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE VASSOURAS - DISTRITO DE TAPERUABA - LOTE 03	155.512,69	18,50%
4	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE SETOR I - DISTRITO DE JAIBARAS - LOTE 04	336.661,43	40,05%
5	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE DE CANUDOS - SEDE - LOTE 05	144.612,55	17,20%
TOTAL COM BDI		840.630,67	100,00%

INDICADORES		
DESCRIÇÃO	M2	VALOR TOTAL
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	17378,21	840.630,67
VALOR DO METRO QUADRADO		48,37

VALOR GLOBAL: OITOCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

SOBRAL, 12 DE MAIO DE 2022


Seidler Diniz Dourado
ENGº CIVIL
CREA 13.871-D


CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.609.594.0001-76
Rafael dos Santos Cunha
Sócio Administrativo


Ícaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 3285-D





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 01		%	30/03/2021		
	1 0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,2600000	14.514,46	3.773,75
	1 0118591	ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR	HxMÊS	0,3700000	4.715,08	1.744,57
		Sub-Total de Mão de Obra				5.518,32
		Custo Direto Total				5.518,32
		Fração de 100%				55,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				55,18
		Preço Unitário Adotado				55,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2754440	15,59	19,88
		Sub-Total de Mão de Obra				19,88
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	22,74	23,19
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	15,97	15,97
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	8,06	36,27
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	9,93	1,48
		Sub-Total de Material				76,91
		Custo Direto Total				96,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				96,79
		Preço Unitário Adotado				96,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.2	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,3		MÊS	30/03/2021		
	2 0219469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL	MES	1,0000000	400,99	400,99
		Sub-Total de Material				400,99
		Custo Direto Total				400,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				400,99
		Preço Unitário Adotado				400,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA		%	30/03/2021		
	2 0210000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	160,0000000	4,68	749,33
		Sub-Total de Material				749,33
		Custo Direto Total				749,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				749,33
		Preço Unitário Adotado				749,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
1.3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		M2	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0095850	15,59	0,14
			Sub-Total de Mão de Obra				0,14
	3	0310590	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011000	31,11	0,03
	3	0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022000	39,72	0,08
	3	0310610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017000	35,71	0,06
	3	0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004000	1,73	-
	3	0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	48,93	-
	3	0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004000	17,48	-
	3	0310698	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040000	101,92	0,40
	3	0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004000	114,73	0,04
	3	0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009000	109,26	0,09
	3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022000	2,61	-
	3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026000	139,53	0,36
	3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022000	62,26	0,13
			Sub-Total de Equipamento				1,19
			Custo Direto Total				1,33
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				1,33
			Preço Unitário Adotado				1,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
1.3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU)		M2	30/03/2021			
	1	0110445	CALCETEIRO	H	0,1920195	20,77	3,98
	1	0112543	SERVENTE	H	0,3834000	15,59	5,97
			Sub-Total de Mão de Obra				9,95
	2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	38,90	5,83
	2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	42,21	6,33
			Sub-Total de Material				12,16
	3	0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	15,39	0,76
	3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	53,63	0,53
			Sub-Total de Equipamento				1,29
			Custo Direto Total				23,40
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				23,40
			Preço Unitário Adotado				23,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
1.3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)		M	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,1917000	20,77	3,98
	1	0112543	SERVENTE	H	0,2556000	15,59	3,98
			Sub-Total de Mão de Obra				7,96
			Serviços Auxiliares				
	A	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	2,86	0,71
	A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0200000	26,39	0,52
	A	C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030000	46,46	0,13
	A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400000	2,61	0,10



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000000	16,03	16,03
	A	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007000	236,86	0,16
			Total de Serviços Auxiliares				17,65
			Custo Direto Total				25,61
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				25,61
			Preço Unitário Adotado				25,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
1.3.4		SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	30/03/2021			
		Serviços Auxiliares					
	A	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	0,3000000	31,81	9,55
		Total de Serviços Auxiliares				9,55	
		Custo Direto Total				9,55	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				9,55	
		Preço Unitário Adotado				9,55	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
1.3.5		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0479250	15,59	0,75
		Sub-Total de Mão de Obra				0,75	
		Custo Direto Total				0,75	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				0,75	
		Preço Unitário Adotado				0,75	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 02	%	30/03/2021			
	1	0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,2800000	14.514,46	4.064,04
	1	0118591	ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR	HxMÊS	0,3000000	4.715,08	1.414,52
		Sub-Total de Mão de Obra				5.478,56	
		Custo Direto Total				5.478,56	
		Fração de 100%				54,79	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				54,79	
		Preço Unitário Adotado				54,79	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.2.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	1,2754440	15,59	19,88
		Sub-Total de Mão de Obra				19,88	
	2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	22,74	23,19
	2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	15,97	15,97
	2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	8,06	36,27



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTADA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	9,93	1,48
		Sub-Total de Material				76,91
		Custo Direto Total				96,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				96,79
		Preço Unitário Adotado				96,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.2	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,3		MÊS	30/03/2021		
	2	0219469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL	MES	1,0000000	400,99
		Sub-Total de Material				400,99
		Custo Direto Total				400,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				400,99
		Preço Unitário Adotado				400,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA		UN	30/03/2021		
	2	0210000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	160,0000000	4,68
		Sub-Total de Material				749,33
		Custo Direto Total				749,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				749,33
		Preço Unitário Adotado				749,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		M2	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0095850	15,59
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
	3	0310590	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011000	31,11
	3	0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022000	39,72
	3	0310610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017000	35,71
	3	0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004000	1,73
	3	0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	48,93
	3	0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004000	17,48
	3	0310698	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040000	101,92
	3	0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004000	114,73
	3	0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009000	109,26
	3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022000	2,61
	3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026000	139,53
	3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022000	62,26
		Sub-Total de Equipamento				1,19
		Custo Direto Total				1,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,33
		Preço Unitário Adotado				1,33

4



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTTUCÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU		M2	30/03/2021		
	1	0110445 CALCETEIRO	H	0,1920195	20,77	3,98
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3834000	15,59	5,97
		Sub-Total de Mão de Obra				9,95
	2	0210111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	38,90	5,83
	2	0211600 PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	42,21	6,33
		Sub-Total de Material				12,16
	3	0310724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	15,39	0,76
	3	0310726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	53,63	0,53
		Sub-Total de Equipamento				1,29
		Custo Direto Total				23,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,40
		Preço Unitário Adotado				23,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)		M	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,1917000	20,77	3,98
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2556000	15,59	3,98
		Sub-Total de Mão de Obra				7,96
		Serviços Auxiliares				
	A	C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	2,86	0,71
	A	C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0200000	26,39	0,52
	A	C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030000	46,46	0,13
	A	C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400000	2,61	0,10
	A	C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000000	16,03	16,03
	A	C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007000	236,86	0,16
		Total de Serviços Auxiliares				17,65
		Custo Direto Total				25,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,61
		Preço Unitário Adotado				25,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.4	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m		M	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C3112 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	0,3000000	31,81	9,55
		Total de Serviços Auxiliares				9,55
		Custo Direto Total				9,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,55
		Preço Unitário Adotado				9,55

f

P



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.5	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0479250	15,59	0,75
		Sub-Total de Mão de Obra				0,75
		Custo Direto Total				0,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,75
		Preço Unitário Adotado				0,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 03		%	30/03/2021		
	1 0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,4000000	14.514,46	5.805,78
	1 0118591	ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR	HxMÊS	0,5500000	4.715,08	2.593,29
		Sub-Total de Mão de Obra				8.399,07
		Custo Direto Total				8.399,07
		Fração de 100%				83,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				83,99
		Preço Unitário Adotado				83,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2754440	15,59	19,88
		Sub-Total de Mão de Obra				19,88
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	22,74	23,19
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	15,97	15,97
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	8,06	36,27
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	9,93	1,48
		Sub-Total de Material				76,91
		Custo Direto Total				96,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				96,79
		Preço Unitário Adotado				96,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.2	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,3		MÊS	30/03/2021		
	2 0219469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL	MES	1,0000000	400,99	400,99
		Sub-Total de Material				400,99
		Custo Direto Total				400,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				400,99
		Preço Unitário Adotado				400,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA


FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
3.2.3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA		UN	30/03/2021		
	2	0210000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	160,0000000	4,68
			Sub-Total de Material			749,33
			Custo Direto Total			749,33
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			749,33
			Preço Unitário Adotado			749,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		M2	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0095850	15,59
			Sub-Total de Mão de Obra			0,14
	3	0310590	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011000	31,11
	3	0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022000	39,72
	3	0310610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017000	35,71
	3	0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004000	1,73
	3	0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	48,93
	3	0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004000	17,48
	3	0310698	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040000	101,92
	3	0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004000	114,73
	3	0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009000	109,26
	3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022000	2,61
	3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026000	139,53
	3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022000	62,26
			Sub-Total de Equipamento			1,19
			Custo Direto Total			1,33
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			1,33
			Preço Unitário Adotado			1,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU)		M2	30/03/2021		
	1	0110445	CALCETEIRO	H	0,1920195	20,77
	1	0112543	SERVENTE	H	0,3834000	15,59
			Sub-Total de Mão de Obra			9,95
	2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	38,90
	2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	42,21
			Sub-Total de Material			12,16
	3	0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	15,39
	3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	53,63
			Sub-Total de Equipamento			1,29
			Custo Direto Total			23,40
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			23,40
			Preço Unitário Adotado			23,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
3.3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)		M	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,1917000	20,77	3,98
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2556000	15,59	3,98
		Sub-Total de Mão de Obra				7,96
		Serviços Auxiliares				
	A	C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	2,86	0,71
	A	C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0200000	26,39	0,52
	A	C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030000	46,46	0,13
	A	C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400000	2,61	0,10
	A	C3250 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000000	16,03	16,03
	A	C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007000	236,86	0,16
		Total de Serviços Auxiliares				17,65
		Custo Direto Total				25,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,61
		Preço Unitário Adotado				25,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3.4	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m		M	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C3112 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	0,3000000	31,81	9,55
		Total de Serviços Auxiliares				9,55
		Custo Direto Total				9,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,55
		Preço Unitário Adotado				9,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3.5	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		M2	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0479250	15,59	0,75
		Sub-Total de Mão de Obra				0,75
		Custo Direto Total				0,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,75
		Preço Unitário Adotado				0,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 04		%	30/03/2021		
	1	0118584 ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,7500000	14.514,46	10.885,84
	1	0118591 ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR	HxMÊS	1,5200000	4.715,08	7.166,92
		Sub-Total de Mão de Obra				18.052,76
		Custo Direto Total				18.052,76
		Fração de 100%				180,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				180,53



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTADA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			180,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2754440	15,59	19,88
		Sub-Total de Mão de Obra				19,88
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	22,74	23,19
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	15,97	15,97
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	8,06	36,27
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	9,93	1,48
		Sub-Total de Material				76,91
		Custo Direto Total				96,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				96,79
		Preço Unitário Adotado				96,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.2	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,3		MÊS	30/03/2021		
	2 0219469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL	MES	1,0000000	400,99	400,99
		Sub-Total de Material				400,99
		Custo Direto Total				400,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				400,99
		Preço Unitário Adotado				400,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA		UN	30/03/2021		
	2 0210000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	160,0000000	4,68	749,33
		Sub-Total de Material				749,33
		Custo Direto Total				749,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				749,33
		Preço Unitário Adotado				749,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0095850	15,59	0,14
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
	3 0310590	CAMINHAO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011000	31,11	0,03
	3 0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022000	39,72	0,08
	3 0310610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017000	35,71	0,06
	3 0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004000	1,73	-
	3 0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	48,93	-
	3 0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004000	17,48	-
	3 0310698	CAMINHAO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040000	101,92	0,40



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÉS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	3	0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004000	114,73	0,04
	3	0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009000	109,26	0,09
	3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022000	2,61	-
	3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026000	139,53	0,36
	3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022000	62,26	0,13
			Sub-Total de Equipamento				1,19
			Custo Direto Total				1,33
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				1,33
			Preço Unitário Adotado				1,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
4.3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU		M2	30/03/2021			
	1	0110445	CALCETEIRO	H	0,1920195	20,77	3,98
	1	0112543	SERVENTE	H	0,3834000	15,59	5,97
			Sub-Total de Mão de Obra				9,95
	2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	38,90	5,83
	2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	42,21	6,33
			Sub-Total de Material				12,16
	3	0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	15,39	0,76
	3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	53,63	0,53
			Sub-Total de Equipamento				1,29
			Custo Direto Total				23,40
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				23,40
			Preço Unitário Adotado				23,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
4.3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)		M	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,1917000	20,77	3,98
	1	0112543	SERVENTE	H	0,2556000	15,59	3,98
			Sub-Total de Mão de Obra				7,96
			Serviços Auxiliares				
	A	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	2,86	0,71
	A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0200000	26,39	0,52
	A	C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030000	46,46	0,13
	A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400000	2,61	0,10
	A	C3250	CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000000	16,03	16,03
	A	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007000	236,86	0,16
			Total de Serviços Auxiliares				17,65
			Custo Direto Total				25,61
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				25,61
			Preço Unitário Adotado				25,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	-------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.3.4		SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	0,3000000	31,81	9,55
		Total de Serviços Auxiliares				9,55
		Custo Direto Total				9,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,55
		Preço Unitário Adotado				9,55

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.3.5		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0479250	15,59	0,75
		Sub-Total de Mão de Obra				0,75
		Custo Direto Total				0,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,75
		Preço Unitário Adotado				0,75

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 05	%	30/03/2021		
	1 0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,3000000	14.514,46	4.354,33
	1 0118591	ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR	HxMÊS	0,7150000	4.715,08	3.371,28
		Sub-Total de Mão de Obra				7.725,61
		Custo Direto Total				7.725,61
		Fração de 100%				77,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				77,26
		Preço Unitário Adotado				77,26

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.2.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2754440	15,59	19,88
		Sub-Total de Mão de Obra				19,88
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	22,74	23,19
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	15,97	15,97
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	8,06	36,27
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	9,93	1,48
		Sub-Total de Material				76,91
		Custo Direto Total				96,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				96,79
		Preço Unitário Adotado				96,79

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
5.2.2	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,3		MÊS	30/03/2021		
	2	0219469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL	MES	1,0000000	400,99
			Sub-Total de Material			400,99
			Custo Direto Total			400,99
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			400,99
			Preço Unitário Adotado			400,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA		UN	30/03/2021		
	2	0210000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	160,0000000	4,68
			Sub-Total de Material			749,33
			Custo Direto Total			749,33
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			749,33
			Preço Unitário Adotado			749,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		M2	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0095850	15,59
			Sub-Total de Mão de Obra			0,14
	3	0310590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011000	31,11
	3	0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022000	39,72
	3	0310610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017000	35,71
	3	0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004000	1,73
	3	0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	48,93
	3	0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004000	17,48
	3	0310698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040000	101,92
	3	0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004000	114,73
	3	0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009000	109,26
	3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022000	2,61
	3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026000	139,53
	3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022000	62,26
			Sub-Total de Equipamento			1,19
			Custo Direto Total			1,33
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			1,33
			Preço Unitário Adotado			1,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU		M2	30/03/2021		
	1	0110445	CALCETEIRO	H	0,1920195	20,77
	1	0112543	SERVENTE	H	0,3834000	15,59
			Sub-Total de Mão de Obra			9,95
	2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	38,90
	2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	42,21
			Sub-Total de Material			12,16



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA


FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	3	0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	15,39	0,76
	3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	53,63	0,53
			Sub-Total de Equipamento				1,29
			Custo Direto Total				23,40
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				23,40
			Preço Unitário Adotado				23,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.3		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	30/03/2021		
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,1917000	3,98
	1	0112543	SERVENTE	H	0,2556000	3,98
			Sub-Total de Mão de Obra			7,96
			Serviços Auxiliares			
	A	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	0,71
	A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0200000	0,52
	A	C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030000	0,13
	A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400000	0,10
	A	C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000000	16,03
	A	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007000	0,16
			Total de Serviços Auxiliares			17,65
			Custo Direto Total			25,61
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			25,61
			Preço Unitário Adotado			25,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.4		SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	30/03/2021		
			Serviços Auxiliares			
	A	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	0,3000000	9,55
			Total de Serviços Auxiliares			9,55
			Custo Direto Total			9,55
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			9,55
			Preço Unitário Adotado			9,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.5		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0479250	0,75
			Sub-Total de Mão de Obra			0,75
			Custo Direto Total			0,75
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,75
			Preço Unitário Adotado			0,75



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTADA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.


EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA


FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SOBRAL, 12 DE MAIO DE 2022


Seidler Diniz Dourado
ENGº CIVIL
CREA 13.871-D


CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 09.009.594/0001-26
Rafael dos Santos Cunha
Sócio Administrativa


Jeandro Teles Gomes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 326209



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,80%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - ISS 2,00%

10,15%

2 - LUCRO (L) 6,64%

3 - SEGURO + GARANTIA (S+G) 0,45%

4 - RISCO (R) 0,50%


5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%

III - CÁLCULO DO B.D.I.


$BDI = (((1+(AC+(S+G)+R)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1) \times 100$

B D I - 25,59%

SOBRAL, 12 DE MAIO DE 2022


Ícaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 326209


Seidler Diniz Dourado
ENGº CIVIL
CREA 13.871-D


CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.009.594.0001-76
Rafael dos Santos Cunha
Sócio Administrativo



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO		SEINFRA 27.1		SEINFRA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

SOBRAL, 12 DE MAIO DE 2022

Seidler Diniz Dourado
Seidler Diniz Dourado
 ENGº CIVIL
 CREA 13.871-D

Rafael dos Santos Cunha
 CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 09.009.684-0001-76
Rafael dos Santos Cunha
 Sócio Administrativo

Icaro Teles Gomes
Icaro Teles Gomes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 33621-D



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL		M2	30/03/2021		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1278000	20,77	2,65
		Sub-Total de Mão de Obra				2,65
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	0,73	0,21
		Sub-Total de Material				0,21
		Custo Direto Total				2,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,86
		Preço Unitário Adotado				2,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,6933500	15,59	26,39
		Sub-Total de Mão de Obra				26,39
		Custo Direto Total				26,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,39
		Preço Unitário Adotado				26,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4260213	15,59	6,64
		Sub-Total de Mão de Obra				6,64
	2 0212570	FILLER (PO CALCAREO)	KG	66,0000000	0,12	7,92
		Sub-Total de Material				7,92
	3 0310590	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0640000	31,11	1,99
	3 0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0447000	39,72	1,77
	3 0310608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0460000	26,70	1,22
	3 0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0520000	48,93	2,54
	3 0310698	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0027000	101,92	0,27
	3 0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0220000	114,73	2,52
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0207000	53,63	1,11
	3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0147000	139,53	2,05
		Sub-Total de Equipamento				13,47
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	1,2910000	4,81	6,20
	A C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	1,0500000	11,65	12,23
		Total de Serviços Auxiliares				18,43
		Custo Direto Total				46,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,46
		Preço Unitário Adotado				46,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0177642	15,59	0,27



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LISA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de Mão de Obra				0,27
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	55,59	-
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	48,46	0,03
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	180,46	2,50
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	152,91	2,01
		Sub-Total de Equipamento				4,54
		Custo Direto Total				4,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,81
		Preço Unitário Adotado				4,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO		M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,2556000	15,59	3,98
		Sub-Total de Mão de Obra				3,98
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0453000	36,11	1,63
3	0310661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000000	8,48	-
3	0310670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	H	0,0000000	22,32	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0213000	107,10	2,28
3	0310774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,1333000	13,35	1,77
3	0310783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,0667000	29,86	1,99
		Sub-Total de Equipamento				7,67
		Custo Direto Total				11,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,65
		Preço Unitário Adotado				11,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA		M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0095850	15,59	0,14
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	55,59	-
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	48,46	-
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	180,46	1,33
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	152,91	1,14
		Sub-Total de Equipamento				2,47
		Custo Direto Total				2,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,61
		Preço Unitário Adotado				2,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3250	CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,0		M	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0426213	20,77	0,88
1	0112543	SERVENTE	H	0,4260213	15,59	6,64
		Sub-Total de Mão de Obra				7,52
3	0310639	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000000	11,62	-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA MOída EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÉS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	3	0310753	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP)	H	0,0667000	12,47	0,83
			Sub-Total de Equipamento				0,83
			Serviços Auxiliares				
	A	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	225,99	7,68
			Total de Serviços Auxiliares				7,68
			Custo Direto Total				16,03
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				16,03
			Preço Unitário Adotado				16,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C3269		CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	3,8340000	15,59	59,77
			Sub-Total de Mão de Obra				59,77
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,36	101,52
			Sub-Total de Material				101,52
	3	0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	13,28	-
	3	0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	16,88	16,88
			Sub-Total de Equipamento				16,88
			Serviços Auxiliares				
	A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,8971000	4,81	4,31
	A	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	52,05	43,51
			Total de Serviços Auxiliares				47,82
			Custo Direto Total				225,99
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				225,99
			Preço Unitário Adotado				225,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	0,1331037	15,59	2,07
			Sub-Total de Mão de Obra				2,07
	2	0212528	PECAS DE DEGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	16.986,54	6,79
			Sub-Total de Material				6,79
	3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	36,11	0,57
	3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	117,46	-
	3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	16,31	-
	3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	107,10	2,76
	3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	241,63	10,07
	3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	90,35	3,76
			Sub-Total de Equipamento				17,16
			Serviços Auxiliares				
	A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	23,67	26,03
			Total de Serviços Auxiliares				26,03
			Custo Direto Total				52,05
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				52,05
			Preço Unitário Adotado				52,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 - SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	30/03/2021		
	1	01I0221	BLASTER	H	0,0375732	0,82
	1	01I2543	SERVENTE	H	0,3758598	5,85
			Sub-Total de Mão de Obra			6,67
	2	02I0860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,15
	2	02I2326	ESPOLETA	UN	0,0090000	0,03
	2	02I2329	ESTOPIM	M	0,0600000	0,27
	2	02I2507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	0,83
	2	02I2535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	0,19
	2	02I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	5,23
			Sub-Total de Material			10,70
	3	03I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	-
	3	03I0645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	-
	3	03I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	3,88
	3	03I0759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1765000	2,42
			Sub-Total de Equipamento			6,30
			Custo Direto Total			23,67
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			23,67
			Preço Unitário Adotado			23,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA		M3	30/03/2021		
	1	01I2543	SERVENTE	H	6,3900000	99,62
			Sub-Total de Mão de Obra			99,62
	2	02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	131,40
			Sub-Total de Material			131,40
			Serviços Auxiliares			
	A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	1,2160000	5,84
			Total de Serviços Auxiliares			5,84
			Custo Direto Total			236,86
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			236,86
			Preço Unitário Adotado			236,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m		M	30/03/2021		
	1	01I0498	CARPINTEIRO	H	0,0127800	0,26
	1	01I2543	SERVENTE	H	0,0255600	0,39
			Sub-Total de Mão de Obra			0,65
	2	02I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,6300000	1,90
			Sub-Total de Material			1,90
			Serviços Auxiliares			
	A	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	1,2700000	3,63
	A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,2000000	5,27
	A	C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0013000	0,06
	A	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0940000	20,30
			Total de Serviços Auxiliares			29,26
			Custo Direto Total			31,81
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			31,81

A



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TASCADA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA


FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Preço Unitário Adotado			31,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP	M3	30/03/2021		
	1	01I2543 SERVENTE	H	3,8340000	15,59	59,77
		Sub-Total de Mão de Obra				59,77
	2	02I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,36	91,44
		Sub-Total de Material				91,44
	3	03I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	13,28	-
	3	03I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	16,88	16,88
		Sub-Total de Equipamento				16,88
		Serviços Auxiliares				
	A	C3130 AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	4,81	4,42
	A	C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	52,05	43,51
		Total de Serviços Auxiliares				47,93
		Custo Direto Total				216,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				216,02
		Preço Unitário Adotado				216,02

SOBRAL, 12 DE MAIO DE 2022


Seidler Diniz Dourado
 ENGº CIVIL
 CREA 13.871-D


 CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.009.594/0001-76
Rafael dos Santos Cunha
 Sócio Administrativo


Icaro Teles Gomes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 326200





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
 EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA
 FONTE SEINFRA 0271 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI: 25,59%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTALS (R\$)			
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			180 DIAS		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		%	R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CARACARÁ - LOTE 01	15,00%	15.454,30	15,00%	15.454,30	25,00%	25.757,16	25,00%	25.757,16	10,00%	10.302,86	10,00%	10.302,86	100,00%	103.028,64
2	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE BILHEIRA - LOTE 02	15,00%	15.122,30	15,00%	15.122,30	25,00%	25.203,84	25,00%	25.203,84	10,00%	10.081,54	10,00%	10.081,54	100,00%	100.815,36
3	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE VASSOURAS - DISTRITO DE TAPERUABA - LOTE 03	15,00%	23.326,90	15,00%	23.326,90	25,00%	38.878,17	25,00%	38.878,17	10,00%	15.551,27	10,00%	15.551,27	100,00%	155.512,69
4	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE SETOR I - DISTRITO DE JAIBARAS - LOTE 04	15,00%	50.499,21	15,00%	50.499,21	25,00%	84.165,36	25,00%	84.165,36	10,00%	33.666,14	10,00%	33.666,14	100,00%	336.661,43
5	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE DE CANUDOS - SEDE - LOTE 05	15,00%	21.691,88	15,00%	21.691,88	25,00%	36.153,14	25,00%	36.153,14	10,00%	14.461,26	10,00%	14.461,26	100,00%	144.612,55
		15,00%	126.094,60	15,00%	126.094,60	25,00%	210.157,67	25,00%	210.157,67	10,00%	84.063,07	10,00%	84.063,07	100,00%	840.630,67
		15,00%	126.094,60	30,00%	252.189,20	55,00%	462.346,87	80,00%	672.504,54	90,00%	756.567,60	100,00%	840.630,67		

SOBRAL 12 DE MAIO DE 2022

Ícaro Teles Gomes
Ícaro Teles Gomes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 326209

Rafael dos Santos Cunha
 CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 09.009.594/0001-76
Rafael dos Santos Cunha
 Sócio Administrativo

Seidler Diniz Dourado
Seidler Diniz Dourado
 ENGº CIVIL
 CREA 13.871-D