

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
SOBRAL/CE.

ANEXO L - CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza, 22 de Outubro de 2019.

TOMADA DE PREÇO Nº 057/2019-SMS/CPL

DATA DE ABERTURA: **22/10/2019 ÀS 9:00hs.** – Na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – CE – CEP: 62011-060.

Prezados Senhores.


Apresentamos a V.Sa. Nossa **Proposta Comercial** para execução das obras objeto do Edital de Tomada de Preços nº 057/2019-SMS, pelo preço global de **R\$ 220.287,23 (DUZENTOS E VINTE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)**, com prazo de execução de **180(CENTO E OITENTA)** dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço..

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Ribamar Parente, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº 461.315, com data de expedição em 11/07/1979 Órgão expedidor SSP/CE e CPF nº 037.197.313-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa PROPOSTA é de **60(sessenta)** dias corridos, a contados da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP
CNPJ. 14.099.430/0001-17


JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
ENG.º CIVIL CREA CE RNP 060156706-4
CPF: 037.659.003-38 – RESP. TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS 22/10/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.940,58
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.152,87
3	SERVIÇOS AUXILIARES	423,13
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	35.860,83
5	PAREDES E PAINÉIS	29.803,79
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9.055,12
7	VIDROS	1.536,09
8	COBERTURA	15.037,38
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.514,98
10	REVESTIMENTOS	26.398,37
11	PISOS	10.245,80
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.138,22
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	8.468,78
14	PINTURA	38.909,33
15	MUROS E FECHAMENTOS	2.039,01
16	SERVIÇOS DIVERSOS	2.930,95
17	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8.832,00
TOTAL DO ORÇAMENTO		220.287,23

(DUZENTOS E VINTE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Fortaleza, 22 de Outubro de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

JOÃO VITOR RODRIGUES MELO

ENG. CIVIL - CREA CE Nº 333739

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.940,58
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	194,45	242,13	2.905,56
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,46	3,67	4,57	226,03
1.3	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3.125,53	3.891,91	3.891,91
1.4	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	1,00	514,87	641,12	641,12
1.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,87	31,26	38,92	150,62
1.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	6,00	10,47	13,04	78,24
1.7	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,05	13,55	16,87	473,20
1.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	30,00	5,21	6,49	194,70
1.9	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	27,52	26,05	32,44	892,75
1.10	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	15,48	5,21	6,49	100,47
1.11	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	9,26	8,33	10,37	96,03
1.12	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	15,15	5,21	6,49	98,32
1.13	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	24,60	6,26	7,79	191,63
2		MOVIMENTO DE TERRA					5.152,87
2.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	24,06	32,14	40,02	962,88
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	54,36	50,78	63,23	3.437,18
2.3	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	12,53	13,23	16,47	206,37
2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,82	13,80	17,18	134,35
2.5	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,53	2,04	2,54	31,83
2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	20,13	15,17	18,89	380,26
3		SERVIÇOS AUXILIARES					423,13
3.1	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	18,31	3,54	4,41	80,75
3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	4,92	55,89	69,59	342,38
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					35.860,83
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,75	256,02	318,80	1.833,10
4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,42	333,87	415,73	1.421,80
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,89	241,23	300,38	267,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 057/2019-SMS
22/10/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.
PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
4.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,05	250,71	312,18	3.137,41
4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	5,15	135,41	168,61	868,34
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	4,90	79,87	99,45	487,31
4.7	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	57,27	39,96	49,76	2.849,76
4.8	C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	M2	90,89	121,33	151,08	13.731,66
4.9	C0220	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B	KG	108,20	13,20	16,44	1.778,81
4.10	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	196,30	5,44	6,77	1.328,95
4.11	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	275,00	5,50	6,85	1.883,75
4.12	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	280,00	6,04	7,52	2.105,60
4.13	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	15,91	67,37	83,89	1.334,69
4.14	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	33,08	68,76	85,62	2.832,31
5		PAREDES E PAINÉIS					29.803,79
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	162,68	32,87	40,93	6.658,49
5.2	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,72	50,20	62,51	45,01
5.3	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	12,32	48,65	60,58	746,35
5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	866,89	1.079,45	323,84
5.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	5,50	60,08	74,81	411,46
5.6	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	51,45	3,76	4,68	240,79
5.7	C0383	BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE	M	79,28	216,55	269,65	21.377,85
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS					9.055,12
6.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	13,65	66,80	83,18	1.135,41
6.2	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	7,00	218,43	271,99	1.903,93
6.3	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	7,00	20,98	26,12	182,84
6.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	76,94	95,81	670,67
6.5	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	21,00	26,44	32,92	691,32
6.6	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,40	169,93	211,60	1.142,64
6.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	4,10	264,07	328,82	1.348,16



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
6.8	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,14	134,89	167,97	527,43
6.9	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	29,00	39,91	49,70	1.441,30
6.10	COMP.1	ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO - DETALHE CONFORME PROJETO	M2	0,48	19,11	23,80	11,42
7		VIDROS					1.536,09
7.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	3,54	88,03	109,61	388,02
7.2	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	30,30	30,43	37,89	1.148,07
8		COBERTURA					15.037,38
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	47,10	52,40	65,25	3.073,28
8.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	47,10	35,42	44,10	2.077,11
8.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	3,00	14,20	17,68	53,04
8.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	20,40	23,16	28,84	588,34
8.5	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	287,22	25,85	32,19	9.245,61
9		IMPERMEABILIZAÇÃO					1.514,98
9.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	13,02	24,16	30,08	391,64
9.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	34,79	23,76	29,59	1.029,44
9.3	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	3,78	19,95	24,84	93,90
10		REVESTIMENTOS					26.398,37
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	391,60	3,61	4,50	1.762,20
10.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	251,32	25,35	31,57	7.934,17
10.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	140,28	22,87	28,48	3.995,17
10.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	140,28	56,77	70,69	9.916,39
10.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	140,28	5,15	6,41	899,19
10.6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	51,45	2,81	3,50	180,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

22/10/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.


PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
10.7	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	46,92	7,13	8,88	416,65
10.8	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	M2	46,92	22,16	27,59	1.294,52
11		PISOS					10.245,80
11.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,17	307,18	382,50	1.977,53
11.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	17,07	14,10	17,56	299,75
11.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	17,07	54,18	67,46	1.151,54
11.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	40,79	68,31	85,06	3.469,60
11.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	28,05	29,20	36,36	1.019,90
11.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,07	5,15	6,41	109,42
11.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	6,90	41,67	51,89	358,04
11.8	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	13,90	56,82	70,75	983,43
11.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	24,60	23,01	28,65	704,79
11.10	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	10,10	13,66	17,01	171,80
12		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					14.138,22
12.1	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	UN	1,00	11,28	14,05	14,05
12.2	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	8,00	2,64	3,29	26,32
12.3	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	2,00	3,19	3,97	7,94
12.4	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	2,00	3,19	3,97	7,94
12.5	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	9,00	4,84	6,03	54,27
12.6	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	1,00	5,47	6,81	6,81
12.7	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	3,00	7,95	9,90	29,70
12.8	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	3,00	6,98	8,69	26,07
12.9	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	1,00	5,89	7,33	7,33
12.10	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4,00	2,77	3,45	13,80
12.11	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4,00	5,32	6,62	26,48

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE -


FONE: (85) 3021-1841 / C EL: (85) 9 9659-5962 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17

E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.
PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
12.12	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	1,00	6,46	8,04	8,04
12.13	C2379	TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4'	UN	2,00	9,45	11,77	23,54
12.14	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4')	UN	1,00	9,34	11,63	11,63
12.15	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	28,70	4,35	5,42	155,55
12.16	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	4,28	6,62	8,24	35,27
12.17	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	40,65	50,62	50,62
12.18	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=20mm (3/4")	UN	4,00	57,65	71,79	287,16
12.19	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	12,00	7,91	9,85	118,20
12.20	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	6,00	8,56	10,66	63,96
12.21	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	17,45	21,73	21,73
12.22	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	3,00	8,98	11,18	33,54
12.23	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	2,00	9,97	12,41	24,82
12.24	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	3,00	22,26	27,72	83,16
12.25	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	9,49	11,82	11,82
12.26	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	1,00	21,39	26,63	26,63
12.27	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	2,00	11,83	14,73	29,46
12.28	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,91	7,87	9,80	116,72
12.29	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	24,82	10,90	13,57	336,81
12.30	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	43,30	19,33	24,07	1.042,23
12.31	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	3,00	31,68	39,45	118,35
12.32	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	159,82	199,01	199,01
12.33	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	7,00	224,71	279,81	1.958,67
12.34	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	636,61	792,71	792,71
12.35	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	292,93	364,76	364,76
12.36	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	241,12	300,24	900,72
12.37	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,00	141,09	175,69	527,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 057/2019-SMS

22/10/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
12.38	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	43,39	54,03	54,03
12.39	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,00	19,96	24,85	24,85
12.40	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	14,00	27,88	34,72	486,08
12.41	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	14,00	26,28	32,72	458,08
12.42	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	UN	1,00	57,58	71,70	71,70
12.43	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	1,62	197,89	246,41	399,18
12.44	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	2,88	284,30	354,01	1.019,55
12.45	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	2,00	199,78	248,77	497,54
12.46	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	66,09	82,30	164,60
12.47	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	4,00	367,71	457,87	1.831,48
12.48	C2023	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	5,60	126,75	157,83	883,85
12.49	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	32,00	6,94	8,64	276,48
12.50	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	M	3,95	13,73	17,10	67,55
12.51	COMP.4	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO COM BICO PARA ENCAIXE DA MANGUEIRA 1/2"	UN	2,00	27,72	34,52	69,04
12.52	C4410	EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2" A 2"	M	4,00	54,47	67,83	271,32
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE					8.468,78
13.1	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	2,00	3,67	4,57	9,14
13.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	190,00	9,27	11,54	2.192,60
13.3	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	6,00	8,50	10,58	63,48
13.4	C1179	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	M	3,00	14,39	17,92	53,76
13.5	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UN	1,00	2,68	3,34	3,34
13.6	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UN	6,00	0,85	1,06	6,36
13.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	18,00	4,34	5,40	97,20
13.8	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	7,00	5,10	6,35	44,45
13.9	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	433,50	3,75	4,67	2.024,45
13.10	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM ²	M	108,00	4,68	5,83	629,64
13.11	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	7,00	13,66	17,01	119,07
13.12	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	13,66	17,01	17,01

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE -

FONE: (85) 3021-1841 / C EL: (85) 9 9659-5962 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17

E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
13.13	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	57,58	71,70	143,40
13.14	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00	57,58	71,70	143,40
13.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	10,04	12,50	75,00
13.16	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	11,00	9,60	11,95	131,45
13.17	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	6,00	63,39	78,93	473,58
13.18	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	1,00	42,97	53,51	53,51
13.19	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	1,00	56,89	70,84	70,84
13.20	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	171,25	213,24	213,24
13.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	137,16	170,79	512,37
13.22	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	44,00	9,08	11,31	497,64
13.23	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	80,00	6,98	8,69	695,20
13.24	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	5,00	31,91	39,73	198,65
14		PINTURA					38.909,33
14.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	152,43	8,45	10,52	1.603,56
14.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	357,42	8,72	10,86	3.881,58
14.3	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	622,16	14,17	17,64	10.974,90
14.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	363,27	11,33	14,11	5.125,74
14.5	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	192,61	63,01	78,46	15.112,18
14.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	41,07	13,04	16,24	666,98
14.7	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	7,70	9,95	12,39	95,40
14.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30,21	12,28	15,29	461,91
14.9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	35,04	22,62	28,17	987,08
15		MUROS E FECHAMENTOS					2.039,01
15.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	6,30	139,66	173,90	1.095,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 057/2019-SMS

22/10/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
15.2	COMP.2	ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - DETALHE CONFORME PROJETO	M	3,00	32,22	40,12	120,36
15.3	COMP.3	ASSENTAMENTO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO - DETALHE CONFORME PROJETO	M	2,50	264,40	329,23	823,08
16		SERVIÇOS DIVERSOS					2.930,95
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	363,27	6,43	8,01	2.909,79
16.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	24,60	0,69	0,86	21,16
17		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					8.832,00
17.1	COMP.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	100,00	70,93	88,32	8.832,00
TOTAL DO ORÇAMENTO							220.287,23

(DUZENTOS E VINTE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Fortaleza, 22 de Outubro de 2019.

João Vitor Rodrigues Melo

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

JOÃO VITOR RODRIGUES MELO

ENG. CIVIL - CREA CE N° 333739

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	9.940,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9.940,58
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	5.152,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.152,87
3	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	423,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	423,13
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	54,00%	19.364,85	46,00%	16.495,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35.860,83
5	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	0,00	54,00%	16.094,05	46,00%	13.709,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29.803,79
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	1.811,02	80,00%	7.244,10	0,00%	0,00	9.055,12
7	VIDROS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.536,09	0,00%	0,00	1.536,09
8	COBERTURA	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.037,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15.037,38
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.514,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.514,98
10	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.398,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26.398,37
11	PISOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	68,00%	6.967,14	32,00%	3.278,66	0,00%	0,00	10.245,80
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	2.827,64	0,00%	0,00	80,00%	11.310,58	0,00%	0,00	14.138,22
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	846,88	0,00%	0,00	90,00%	7.621,90	0,00%	0,00	8.468,78
14	PINTURA	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,00%	6.225,49	84,00%	32.683,84	38.909,33
15	MUROS E FECHAMENTOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.039,01	0,00%	0,00	2.039,01
16	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.930,95	2.930,95
17	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.832,00	8.832,00
	TOTAL SIMPLES	15,83%	34.881,43	14,79%	32.590,03	15,41%	33.936,63	15,97%	35.176,54	17,82%	39.255,82	20,18%	44.446,79	220.287,23
	TOTAL ACUMULADO	15,83%	34.881,43	30,63%	67.471,46	46,03%	101.408,08	15,97%	136.584,62	33,79%	175.840,44	53,97%	220.287,23	

Fortaleza, 22 de Outubro de 2019.

João Vitor Rodrigues Mele
 CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP
 CNPJ: 14.099.430/0001-17
 JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
 ENG. CML - CREA CE Nº 333739

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS

22/10/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.

COMPOSIÇÃO DE BDI - OBRA


I - PARCELA INCIDENTES SOBRE O CUSTO		
1	Administração central (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA SERVIÇO)		
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1	COFINS	3,00%
1.2	PIS	0,65%
1.3	ISS	2,00%
1.4	CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	4,50%
Total IMPOSTOS		10,15%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO		
1	LUCRO (L)	6,16%
2	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
3	RISCO (R)	0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS =

24,52%

Fortaleza, 22 de Outubro de 2019.


 CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP
 CNPJ: 14.099.430/0001-17
 JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
 ENG. CIVIL - CREA CE Nº 333739

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 057/2019-SMS


22/10/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TERRENOS NOVOS II.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

	DISCRIMINAÇÃO	%
1	GRUPO A (básicos)	16,80%
1.1	INSS	0,00%
1.2	FGTS	8,00%
1.3	SESI	1,50%
1.4	SENAI	1,00%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	INCRA	0,20%
1.7	Salário-educação	2,50%
1.8	Seguro de acidentes do trabalho	3,00%
2	GRUPO B	44,97%
2.1	Férias (adicional de 1/3)	9,18%
2.2	Auxílio-enfermidade	0,92%
2.3	Licença-paternidade	0,07%
2.4	Faltas legais	0,72%
2.5	13º salário	10,83%
2.6	Salário maternidade	0,03%
2.7	Repouso Semanal Remunerado	17,85%
2.8	Feriados	3,71%
2.9	Dias de Chuvas	1,55%
2.10	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
3	GRUPO C	15,41%
3.1	Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81%
3.2	Aviso prévio indenizado	5,60%
3.3	Férias Indenizadas	4,40%
3.4	Aviso prévio trabalhado	0,13%
3.5	Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47%
4	GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02%
4.1	Grupo A x Grupo B	7,55%
4.2	Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,47%
	TOTAL GERAL	85,20%

Fortaleza, 22 de Outubro de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

JOÃO VITOR RODRIGUES MELO

ENG. CIVIL - CREA CE N° 333739

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS N° 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP N° 60.441-685 - FORTALEZA/CE - FONE: (85) 3021-1841 / C EL: (85) 9 9659-5962 - CNPJ N° 14.099.430/0001-17

E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE
Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro
Sobral/Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2019-SMS/CPL

ANEXO I

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.

Dados pessoais do representante ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato.

NOME	JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
PROFISSÃO	ADMINISTRADOR
RG	2005009006763 SSP-CE
CPF	053.891.063-18
DOMICILIO	RUA SERGIPE, 903 – DEMOCRITO ROCHA
CIDADE	FORTALEZA
UF	CE
FONE	85 3393-3493
E-MAIL	construtoramontecarmelo@hotmail.com

Fortaleza, 22 de Outubro de 2019.


JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
ADMINISTRADOR – CPF: 053.891.063-18