



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019-SEINF/CPL

DATA DA LICITAÇÃO: 19/06/2019 ÀS 09hs00mim

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS N° 022/2019-SEINF/CPL, pelo preço Global de R\$ 94.225,72 (NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). Com prazo de execução Conforme Cronograma.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, portador do CPF nº: 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- ♣ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- ♣ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.

CNPJ: 12.314.392/0001-42 FONE: (88) 9.9433-7208

E-MAIL: construtoranovaterra@hotmail.com

Massapê, 18 de Junho de 2019.

Atenciosamente,

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368

Titular

João Batista Moreira CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 19 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 022/2019-SEINF/CPL

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

| | ITEM | COMP | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | UNIT. | VALOR C/BDI | TOTAL |
|---|----------------|-------------|--|-----------------|----------|----------|-------------|-----------|
| | 1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 2.545,08 |
| | 1.1 | COMP.EXT 01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO | MÊS | 3,00 | 715,43 | 848,36 | 2.545,08 |
| | 2 | | INSTALAÇÃO DA OBRA | | | | | 4.927,75 |
| | 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | 110,40 | 130,91 | 785,46 |
| | 2.2 | C2946 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | M2 | 12,00 | 130,89 | 155,21 | 1.862,52 |
| | 2.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 640,94 | 760,03 | 760,03 |
| | 2.4 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 1.090,52 | 1.293,14 | 1.293,14 |
| | 2.5 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1.133,01 | 0,17 | 0,20 | 226,60 |
| | 3 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 1.128,60 |
| | 3.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 14,68 | 34,61 | 41,04 | 602,47 |
| | 3.2 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 14,68 | 14,87 | 17,63 | 258,81 |
| | 3.3 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | МЗ | 14,68 | 15,36 | 18,21 | 267,32 |
| | 4 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | 5.891,61 |
| | 4.1 | C2840 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 226,60 | 0,77 | 0,91 | 206,21 |
| | 4.2 | C3208 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. | M3 | 226,60 | 3,58 | 4,25 | 963,05 |
| | 4.3 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 226,60 | 15,36 | 18,21 | 4.126,39 |
| | 4.4 | C3145 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N | M3 | 226,60 | 2,22 | 2,63 | 595,96 |
| | 5 | | ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO | | | | | 10.727,42 |
| > | 5.1 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRA | TADA (1:2:8) M3 | 25,70 | 320,04 | 379,50 | 9.753,15 |
| | 5.2 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 16,72 | 49,14 | 58,27 | 974,27 |
| | 6 | | PISOS | | | | | 34.735,05 |
| > | >6.1 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECI | MENTO E M2 | 74,59 | 72,38 | 85,83 | 6.402,06 |
| - | | | | | | | | 40 |

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J 12.314.392/0001-42

Rua de Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



M





PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

| ITEM | СОМР | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | UNIT. | VALOR C/BDI | TOTAL |
|------|-------------|---|----|--------|----------|-------------|-----------|
| 6.2 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 541,84 | 23,31 | 27,64 | 14.976,46 |
| 6.3 | C5027 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 155,04 | 26,82 | 31,80 | 4.930,27 |
| 6.4 | C1927 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.= 7cm | M2 | 150,90 | 47,09 | 55,84 | 8.426,26 |
| 7 | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | 5.055,05 |
| 7.1 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | М | 76,83 | 32,85 | 38,95 | 2.992,53 |
| 7.2 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | М | 122,55 | 14,19 | 16,83 | 2.062,52 |
| 8 | | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | | | | | 6.146,34 |
| 8.1 | C0360 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m | UN | 8,00 | 577,92 | 685,30 | 5.482,40 |
| 8.2 | 17402 | MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm | UN | 2,00 | 88,48 | 104,92 | 209,84 |
| 8.3 | C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 39,35 | 9,73 | 11,54 | 454,10 |
| 9 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 18.173,94 |
| 9.1 | C4558 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ² | М | 36,00 | 5,24 | 6,21 | 223,56 |
| 9.2 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | М | 68,00 | 14,55 | 17,25 | 1.173,00 |
| 9.3 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | М | 204,00 | 4,46 | 5,29 | 1.079,16 |
| 9.4 | C0631 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 145,58 | 172,63 | 517,89 |
| 9.5 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 4,00 | 241,56 | 286,44 | 1.145,76 |
| 9.6 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UN | 3,00 | 151,72 | 179,91 | 539,73 |
| 9.7 | COMP.EXT_02 | CONJUNTO C/ 03 PÉTALAS C/ LÂMPADAS EM LED 115 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | | | | | |
| | | H=12M | UM | 3,00 | 3.549,73 | 4.209,27 | 12.627,81 |
| 9.8 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | М | 12,00 | 5,37 | 6,37 | 76,44 |
| 9.9 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 1,00 | 14,35 | 17,02 | 17,02 |
| 9.10 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 2,00 | 14,35 | 17,02 | 34,04 |
| 9.11 | C2077 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 114,13 | 135,34 | 135,34 |
| 9.12 | C3579 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | UN | 1,00 | 56,02 | 66,43 | 66,43 |
| 9.13 | C4967 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG | UN | 1,00 | 453,50 | 537,76 | 537,76 |
| 10 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 657,26 |
| 10.1 | C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 2,00 | 9,09 | 10,78 | 21,56 |
| 10.2 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | М | 1,00 | 12,60 | 14,94 | 1354 |



C.N.P.I 12.314392/0001-42

Rua do Comérdo, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007







PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

| ITEM | СОМР | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | UNIT. | VALOR C/BDI | TOTAL |
|---------------------|-------|---|----|--------|--------|-------------|-----------|
| 10.3 | C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | UN | 2,00 | 20,19 | 23,94 | 47,88 |
| 10.4 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 2,00 | 241,56 | 286,44 | 572,88 |
| 11 | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 4.237,62 |
| 11.1 | C3505 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" | M | 48,79 | 58,90 | 69,84 | 3.407,49 |
| 11.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 922,37 | 0,76 | 0,90 | 830,13 |
| TOTAL GERAL COM BDI | | | | | | R\$ | 94.225,72 |

NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Francisco Fausto dos Sautos

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico



CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.1 12.314.392/0001-42

Rua de Comérdo, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007





À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE MASSAPÊ, CE 19 DE JUNHO DE 2019 HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| | | PRAZOS | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | % | TOTAIS (R\$) |
| ITEIVI | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 27,00% | 687,17 | 33,00% | 839,88 | 40,00% | 1.018,03 | 100,00% | 2.545,08 |
| 2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 100,00% | 4.927,75 | 0,00% | | 0,00% | | 100,00% | 4.927,75 |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% | 1.128,60 | 0,00% | - | 0,00% | | 100,00% | 1.128,60 |
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% | 5.891,61 | 0,00% | - | 0,00% | | 100,00% | 5.891,61 |
| 5 | ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO | 50,00% | 5.363,71 | 50,00% | 5.363,71 | 0,00% | - | 100,00% | 10.727,42 |
| 6 | PISOS | 20,00% | 6.947,01 | 50,00% | 17.367,53 | 30,00% | 10.420,52 | 100,00% | 34.735,05 |
| 7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 20,00% | 1.011,01 | 50,00% | 2.527,53 | 30,00% | 1.516,52 | 100,00% | 5.055,05 |
| 8 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 0,00% | | 0,00% | | 100,00% | 6.146,34 | 100,00% | 6.146,34 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00% | - | 30,00% | 5.452,18 | 70,00% | 12.721,76 | 100,00% | 18.173,94 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0,00% | - I | 30,00% | 197,18 | 70,00% | 460,08 | 100,00% | 657,26 |
| 11 | SERVIÇOS FINAIS | 0,00% | - | 0,00% | - 5 | 100,00% | 4.237,62 | 100,00% | 4.237,62 |
| | SIMPLES | 27,55% | 25.956,86 | 33,69% | 31.748,01 | 38,76% | 36.520,87 | | |
| | ACUMULADO | | 25.956,86 | 61,24% | 57.704,87 | 100,00% | 94.225,74 | 100,00% | 94.225,72 |

NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico





C.N.P.1 12.314392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE MASSAPÊ, CE 19 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019-SEINF/CPL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

| - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | | 3,009 |
|--|---|-------|
| | | |
| I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO | | |
| - IMPOSTOS (I) | | |
| 1 - COFINS | | 3,009 |
| 2 - PIS | | 0,659 |
| 3 - CPRB | 1 | 0,009 |
| 4 - ISS | | 2,009 |
| | | 5,659 |
| | | |
| - LUCRO (L) | | 6,169 |
| - GARANTIA (G) + SEGURO (S) | | 0,809 |
| - RISCO (R) | | 0,979 |
| 5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | | 0,599 |
| | | |
| | | |
| II - CÁLCULO DO B.D.I. | | |
| II - CALCULO DO B.D.II. | | |
| PDI = 1 AC C B C - AC C | | |
| 3DI = ((((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i))-1)x100 | | |
| | | |

Francisco Fausto dos Santos CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico



C.N.P.1 12.314.392/0001-42 Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE MASSAPÊ, CE 19 DE JUNHO DE 2019 HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019-SEINF/CPL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

| | | Andrew Comments | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ITEM | CÓDIGO | SEM DESONERAÇÃO | | | | | | | |
| | | HORISTA % | | | | | | | |
| 1 1 17 12 | GRUPO A | | | | | | | | |
| A1 | INSS | 20,00 | | | | | | | |
| A2 | SESI | 1,50 | | | | | | | |
| A3 | SENAI | 1,00 | | | | | | | |
| A4 | INCRA | 0,20 | | | | | | | |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | | | | | | | |
| A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2,50 | | | | | | | |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | | | | | | | |
| A8 | FGTS | 8,00 | | | | | | | |
| A9 | SECONCI | - | | | | | | | |
| Α | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36,80 | | | | | | | |
| | GRUPO B | | | | | | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,85 | | | | | | | |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | | | | | | | |
| B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0,92 | | | | | | | |
| B4 | 13° SALÁRIO | 10,83 | | | | | | | |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | | | | | | | |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | | | | | | | |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,55 | | | | | | | |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 | | | | | | | |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9,18 | | | | | | | |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | | | | | | | |
| В | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A | 44,97 | | | | | | | |
| 120 | GRUPO C | | | | | | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 5,60 | | | | | | | |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,13 | | | | | | | |
| C3 | FÉRIAS IDENIZADAS | 4,40 | | | | | | | |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4,81 | | | | | | | |
| C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,47 | | | | | | | |
| С | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A | 15,41 | | | | | | | |
| | GRUPO D | | | | | | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16,55 | | | | | | | |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 0,50 | | | | | | | |
| D | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 17,05 | | | | | | | |
| | TOTAL (A+B+C+D) | 114,23 | | | | | | | |

Francisco Fausto des Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira CREA/CE: 9227D Resp. Técnico



C.N.P.1 12.314.392/0001-42

Rua do Comérdo, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

