

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 04 de Dezembro de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 157/2019 – SECCEL**, cujo objeto é **Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições e instalação de conjuntos de academias ao ar livre de Cross Training nas praças e nos demais equipamentos públicos localizados no município de Sobral, para atender às necessidades da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer**, conforme legislação vigente.

ITENS	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	MARCA	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1	VCONCEPT - COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECERATIVOS, E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI	UND	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM METALON E AÇO. Complemento: Fornecimento e instalação de ESPALDAR, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: fabricado com 2 (dois) metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm e 11 (onze) tubos de aço de aproximadamente 35mm de diâmetro; ligadura curvatura na parte superior da estrutura, a mesma é galvanizada a quente e com pintura de fogo a poliéster com textura antiderrapante. Dimensões aproximadas do espaldar: 2,40m x 1,3m x 0,40m. Inclui placa informativa de aproximadamente 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm. Estrutura galvanizada a quente e pintura a poliéster com textura.	VECO BR	R\$ 4.390,00	22.928,35	21.950,00	978,35	4,27%



2	VCONCEPT - COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECERATIVOS, E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI	UND	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTI ESTAÇÃO PARA PRATICA DE EXERCICIOS, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM METALON. Complemento: Fornecimento e instalação de MULTI ESTAÇÃO, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: Estrutura multifuncional composta por 10 metalons quadrados de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm, 2 bancos para abdominal com revestimento em borracha de pneu reciclada de 15mm de espessura aproximadamente, 2 plataformas para salto à 40 e 50 cm aproximadamente do solo revestidas a borracha de pneu reciclado com 15mm espessura aproximadamente, 8 barras para elevação em diferentes alturas em tubo de diâmetro de aproximadamente 35mm, 1 espaldar horizontal, dois alvos em chapa de 3mm aproximadamente para Wall ball, 2 pontos em V para execução de tríceps, 2 pontos em V para remada e puxada com corrente galvanizada de 5mm e manoplas metálicas. Estrutura galvanizada e com pintura poliéster a pó. Dimensões aproximadas: 4,10m x 10m x 2,66m. Inclui placa informativa com aproximadamente 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon 80x80x3mm. Estrutura galvanizada a quente e pintura a poliéster com textura.	VECO BR	R\$ 28.370,00	143.775,00	141.850,00	1.925,00	1,34%
3	VCONCEPT - COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECERATIVOS, E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI	UND	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOBE E DESCE HORIZONTAL PARA PRATICA DE EXERCICIOS, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM METALON. Complemento: Fornecimento e instalação de SOBE E DESCE HORIZONTAL, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: estrutura em metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm em 8 apoios e parte superior em tubo de aproximadamente 3", 4 unidades de diferentes alturas. Dimensões aproximadas: 1,5m x 3,00m x 3,00m. Inclui placa informativa com aproximadamente 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm. Estrutura galvanizada a quente e pintura a poliéster com textura.	VECO BR	R\$ 5.490,00	28.491,65	27.450,00	1.041,65	3,66%

7



4	VCONCEPT - COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECERATIVOS, E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI	CX	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS PARALELAS PARA PRATICA DE EXERCICIOS, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM METALON. Complemento: Fornecimento e instalação de BARRAS PARALELAS, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: fabricadas 4 (quatro) tubos retos de aproximadamente 35mm de diâmetro e 4 (quatro) com ângulos retos para execução de vários exercícios; estrutura galvanizada a quente; pintura a fogo em poliéster com textura. Dimensões aproximadas: 1,20m x 0,60m x 0,30m. Inclui placa informativa com aproximadamente 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm. Estrutura galvanizada a quente e pintura a poliéster com textura.	VECO BR	R\$ 4.190,00	21.726,65	20.950,00	776,65	3,57%
5	VCONCEPT - COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECERATIVOS, E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI	CX	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO DE FRENTE PARA PRATICA DE EXERCICIOS, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM METALON. Complemento: Fornecimento e instalação de BARRAS DE APOIO DE FRENTE, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: composta por 3 (três) metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm com diferentes alturas; 2 (dois) tubos de aproximadamente 25mm de diâmetro em duas diferentes alturas; estrutura galvanizada a quente; pintura a poliéster a fogo com textura. Dimensões aproximadas: 1,00m x 0,1m x 0,1m. Inclui placa informativa com aproximadamente 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm. Estrutura galvanizada a quente e pintura a poliéster com textura.	VECO BR	R\$ 2.400,00	12.756,65	12.000,00	756,65	5,93%

T



6	VCONCEPT - COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECERATIVOS, E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI	CX	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE EQUILÍBRIO PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM METALON. Complemento: Fornecimento e instalação de BARRAS DE EQUILÍBRIO, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: composta por 2 (duas) estruturas em metalon de aproximadamente 100mm x 50mm x 3mm com 5 (cinco) pontos de fixação e formato em "Z" para travessia; estrutura galvanizada a quente e pintura a fogo em poliéster com textura antiderrapante. Dimensões aproximadas: 0,2m x 0,8m x 5m. Inclui placa informativa com aproximadamente de 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm. Estrutura galvanizada a quente e pintura a poliéster com textura.	VECO BR	R\$ 2.390,00	12.336,65	11.950,00	386,65	3,13%
7	VCONCEPT - COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECERATIVOS, E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI	UND	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEP PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM METALON E FERRO. Complemento: Fornecimento e instalação de STEP, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: com 3 (três) níveis de altura de aproximadamente 30cm, 40cm e 50cm; fabricada em metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm para fixação, chapa de ferro com aproximadamente 2mm de espessura, cantoneira de aproximadamente 3mm para reforço estrutural; revestimento do topo com piso emborrachado de aproximadamente 15mm de espessura; estrutura galvanizada a quente e pintura a fogo em poliéster. Dimensões aproximadas de cada STEP: 0,30m x 0,50m x 0,50m; 0,40m x 0,50m x 0,50m; 0,50m x 0,50m x 0,50m. Inclui placa informativa com aproximadamente 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm. Estrutura galvanizada a quente e pintura a poliéster com textura.	VECO BR	R\$ 2.990,00	15.873,35	14.950,00	923,35	5,82%



8	VCONCEPT - COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECEREATIVOS, E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI	UND	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM INFORMATIVO, EM METALON. Complemento: Fornecimento e instalação de TOTEM INFORMATIVO, composto por dois postes verticais em metalon de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm e dois horizontais 40mm x 40mm x 3mm, placa em acrílico 2mm com aproximadamente 800mm x 600mm adesivada nos dois lados com identificação e informações que descrevem o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercicios e outros esclarecimentos. Estrutura galvanizada a quente e pintura a fogo em poliéster com execução de base em concreto. Dimensões aproximadas: 1,8m x 1,00m x 0,1m.	VECO BR	R\$ 1.550,00	8.075,00	7.750,00	325,00	4,02%
						TOTAIS	265.963,30	258.850,00	7.113,30	

SUB-TOTAIS ----->
VLR NÃO ADQUIRIDO----->

Vr. Estimado	Vr. Contratado	Diferença	Economia (%)
265.963,30	258.850,00	7.113,30	2,67%
0,00			

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)


Igor José Araújo Bezerra
Secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer de Sobral



7