



LEGENDA DE MATERIAIS

ITEM	REPRESENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES GERAIS	QUANTITATIVO TOTAL (m ² und.)
01		PISO EM BLOCOS DE CONCRETO (INTERTRAVADO) d=10cm x 20cm, 35 MPA NA COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA	283,19 m ²
02		PISO EM BLOCOS DE CONCRETO (INTERTRAVADO) d=10cm x 20cm, 35 MPA NA COR GRAFITE, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA	35,13 m ²
03		PISO EM BLOCOS DE CONCRETO (INTERTRAVADO) d=10cm x 20cm, 35 MPA NA COR TERRACOTA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA	316,30 m ²
04		PISO PROPOSTO EM PEDRA TIPO CARIRI d=30cm x 30cm	67,77 m ²
05		GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	74,43 m ²
06		PISO PODOTÁTIL DE ALERTA 25cmx25cm EM CONCRETO NA COR VERMELHA, Fck=25Mpa	144,43 m ²
07		A DEFINIR	35 und
08		RAMPAS EM CONCRETO POROSO COM ACAB. EM TINTA EPOXI - NA COR NATURAL - VER DETALHE PRANCHA 03	10 und.
09		RAMPAS EM CONCRETO POROSO COM ACAB. EM TINTA EPOXI - NA COR NATURAL	02 und.
10		BANCO EM MADEIRA E BASES EM FERRO FUNDIDO - VER DETALHAMENTO NA PRANCHA 03	13 und.
12		POSTES DE ILUMINAÇÃO PROPOSTOS H= 10m COM 02 PÉTALAS	15 und.

1 MASTERPLAN CANTEIRO CENTRAL
S/ ESCALA

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

01 _ TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CANTEIRO 01	265,65m ²
ÁREA CANTEIRO 02	180,15m ²
ÁREA CANTEIRO 03	189,15m ²
ÁREA CANTEIRO 04	153,15m ²
ÁREA CANTEIRO 05	265,65m ²
ÁREA CANTEIRO 06	153,15m ²
ÁREA TOTAL CANTEIROS	1.206,90m ²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	7.413,39m ²

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROJETO: **PROJETO URBANÍSTICO
PROJETO DE CANTEIRO CENTRAL**

INTERESSADO:
PREFEITURA DE SOBRAL

AUTOR:
PAULO VALE

ENDEREÇO:
RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES - BAIRRO PADRE IBIAPINA

CO-AUTOR:
GUILHERME C. AUSTREGÉSIO

MUNICÍPIO:
SOBRAL



DESENHOS DA PRANCHA: MASTERPLAN CANTEIRO CENTRAL
ESCALA: S/ESCALA

DATA: SETEMBRO/2019

REVISÃO: 02

ARQUIVO

ARQ
01/03