



**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**

OBJETO: REFORMA CRAS DOM JOSÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 31/01/2023

COMP.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		%			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,3400	14.514,4600	4.934,9200
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS	0,3400	4.523,0900	1.537,8500
18617	VIGIA	HxMÊS	0,3400	2.946,8400	1.001,9300
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,3400	5.868,9200	1.995,4300
Total:					9.470,1300
<b>Total Simples/100:</b>					<b>94,70</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSOS</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>25,09</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>119,79</b>

COMP.03 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA		UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SEFAZ-CE	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UFIRCE	150,0000	5,4923	823,8500
Total:					823,8500
<b>Total Simples:</b>					<b>823,85</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>218,24</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>1.042,09</b>

COMP.04 TORRE COM ESCORREGADOR - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 100 X 25 MM, LATERAIS EM PLASTICO ROTOMOLDADO. COBERTURA EM TELHADO DE 4 ÁGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPONENTES DE UNIÃO COM PARATUSOS COM TRATAMENTO UV. ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUARIOS. COR: VARIAS; MEDINDO 5000 X 3100; Nº DE UTILIZADORES: 03; ALTURA DA QUEDA: 1300MM		UN			
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO	TORRE COM ESCORREGADOR - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 100 X 25 MM, LATERAIS EM PLASTICO ROTOMOLDADO. COBERTURA EM TELHADO DE 4 ÁGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPONENTES DE UNIÃO COM PARATUSOS COM TRATAMENTO UV. ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUARIOS. COR: VARIAS; MEDINDO 5000 X 3100; Nº DE UTILIZADORES: 03; ALTURA DA QUEDA: 1300MM	UN	1,0000	16.068,73	16.068,7300
Total:					16.068,7300
<b>Total Simples:</b>					<b>16.068,73</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>1.783,63</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>17.852,36</b>

COMP.05 GANGORRA - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM - FIGURAS EM POLIETILENO DE 19 MM - PUNHOS EM POLIETILENO - BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO, DIMENSÕES (2,50 M X 0,30 M X 0,80 M)		UN			
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO	GANGORRA - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM - FIGURAS EM POLIETILENO DE 19 MM - PUNHOS EM POLIETILENO - BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO, DIMENSÕES (2,50 M X 0,30 M X 0,80 M)	UN	1,0000	6.301,40	6.301,4000
Total:					6.301,4000
<b>Total Simples:</b>					<b>6.301,40</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>699,46</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>7.000,86</b>

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: REFORMA CRAS DOM JOSÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 31/01/2023

COMP.06	BALANCO DUPLO - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM- TRAVE SUPERIOR SEÇÃO 140 X 50 X 3 MM-ROLAMENTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO - CADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR CORRENTE DE 8 MM GALVANIZADAS. DIMENSÕES: (3,50M A 2,35 M)	UN			
EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO	BALANCO DUPLO - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM-TRAVE SUPERIOR SEÇÃO 140 X 50 X 3 MM-ROLAMENTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO - CADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR CORRENTE DE 8 MM GALVANIZADAS. DIMENSÕES: (3,50M A 2,35 M)	UN	1,0000	10.092,33	10.092,3300
					Total: 10.092,3300
					<b>Total Simples: 10.092,33</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI: 1.120,25</b>
					<b>Valor Geral: 11.212,58</b>

COMP.07	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO C/ PEDRA PORTUGUESA	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,5000	15,5500	7,7800
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3900
					Total: 18,1700
SERVIÇOS					
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,6500	30,8400	20,0500
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	M2	0,6500	16,7100	10,8600
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	0,6000	104,7900	62,8700
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	0,6500	6,1800	4,0200
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0900	41,2100	3,7100
C1864	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	M2	0,6500	145,7000	94,7100
					Total: 196,2200
MATERIAIS					
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000	130,8300	130,8300
					Total: 130,8300
					<b>Total Simples: 345,22</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI: 92,69</b>
					<b>Valor Geral: 437,91</b>

  
Wisley Guimarães Camilo Parente  
Gerente de Orçamento de Obras  
Secretaria da Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Sobral