

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA


LOCAL: BAIRRO SINHÁ SABÓIA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 26/08/2022

COMP.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	90,2900	4.514,5000
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	24,2600	3.639,0000
Total:					8.153,5000
Total Simples/100:					81,54
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					21,89
Valor Geral:					103,43

COMP.02 MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO)		UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	3,32	59,8200	198,6000
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,32	6,1800	20,5200
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	3,32	41,5700	138,0100
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	3,32	14,4800	48,0700
C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0,64	305,6100	195,5900
C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0,64	370,5400	237,1500
Total:					837,9400
Total Simples:					837,94
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					224,99
Valor Geral:					1.062,93

COMP.03 LIXEIRA EM FERRO COM CHAPA FUNDIDA		UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7700	21,5300	124,2300
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7700	20,7100	119,5000
Total:					243,7300
MATERIAIS					
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	40,7100	7,3900	300,8500
Total:					300,8500
Total Simples:					544,58
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					146,22
Valor Geral:					690,80



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA

LOCAL: BAIRRO SINHÁ SABÓIA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 26/08/2022

COMP.04	MESA DE FUTMESA EM PLACA ECOLÓGICA	UN			
MATERIAL		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO	MESA DE FUTMESA EM PLACA ECOLÓGICA	UN	1,0000	3.760,8333	3.760,8300
COTAÇÃO	FRETE COMERCIAL	UN	1,0000	377,8800	377,8800
				Total:	4.138,7100
				Total Simples:	4.138,71
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	689,51
				Valor Geral:	4.828,22



Yan Frota Farias Marques
Engenheiro Civil
CREA/CE: 333596