

Órgão / Local de Origem: PROCEN/PROCEN - Protocolo Central da Prefeitura de Sobral	
Nº Processo : P189897/2022	Data Abertura : 16/03/2022 - 08:15
Tipo : Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto : Solicitação Diversa	
Nome do Interessado : Dinamica Empreendimentos E Serviços Eireli Me	
Observação : PROPOSTAS COMERCIAIS CP Nº 22006-SME	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEPLAG/CELIC	16/03/2022 - 08:15	Maria Da Conceição Sousa De Paula
2			
3			
4			
5			
6			

[Handwritten signature]



PROPOSTA DE PREÇOS

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22006 - SME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22006 - SME

Apresentamos a V.sas. Nossa proposta para execução das obras do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22006 - SME**, como discriminado a baixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO JUNCO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.	R\$ 9.545.275,25 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVO)
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL

Prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rafael de Sá Cruz, portador da carteira de Identidade Nº 2002009032646 SSP-CE e CPF Nº 014.815.983-41, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data de entrega das propostas.

A contar da data do primeiro dia útil seguinte, da abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Fortaleza - CE, 16 de Março de 2022.

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCÃO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCÃO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					325.589,00
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (INCLUSO COM ENCARGOS)	%	100,00	R\$ 2.574,03	R\$ 3.256,89	325.589,00
2		SERVÇOS PRELIMINARES					103.802,73
2.1		CANTEIRO DE OBRAS					53.578,48
2.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANVER	M2	12,00	R\$ 278,16	R\$ 351,84	4.222,08
2.1.2	C0373	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4	UN	1,00	R\$ 15.364,22	R\$ 19.434,20	19.434,20
2.1.3	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	76,12	R\$ 94,75	R\$ 119,84	9.122,22
2.1.4	C2936	REFEITÓRIOS	M2	30,60	R\$ 226,05	R\$ 285,93	8.749,45
2.1.5	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	20,00	R\$ 168,71	R\$ 213,40	4.268,00
2.1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 799,79	R\$ 1.011,65	1.011,65
2.1.7	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.043,28	R\$ 1.319,64	1.319,64
2.1.8	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	R\$ 1.851,54	R\$ 2.354,66	2.354,66
2.1.9	COMP.24	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN	1,00	R\$ 4.027,64	R\$ 5.094,56	5.094,56
2.2		LOCAÇÃO DA OBRA					23.944,27
2.2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	3906,08	R\$ 4,85	R\$ 6,13	23.944,27
2.9		PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA					24.282,00
2.3.1	C4584	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	900,00	R\$ 21,33	R\$ 26,98	24.282,00
3		IMPLANTACÃO					1.080.426,53
3.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					48.571,75
3.1.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	428,75	R\$ 4,41	R\$ 5,57	2.388,13
3.1.2	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	321,56	R\$ 6,01	R\$ 7,60	2.443,85
3.1.3	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	M3	311,56	R\$ 31,59	R\$ 39,95	12.846,32
3.1.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	750,31	R\$ 2,85	R\$ 3,60	2.701,11
3.1.5	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	321,56	R\$ 2,90	R\$ 3,66	1.176,90
3.1.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM) AF 07/2020	TXXM	803,90	R\$ 1,13	R\$ 1,42	1.142,53
3.1.7	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	321,56	R\$ 12,13	R\$ 15,34	4.932,73
3.1.8	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	550,36	R\$ 0,98	R\$ 1,23	676,94
3.1.9	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	550,36	R\$ 3,30	R\$ 4,17	2.295,90
3.1.10	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	550,36	R\$ 22,97	R\$ 29,05	15.987,95
3.1.11	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	550,36	R\$ 2,85	R\$ 3,60	1.981,29
3.2		URBANIZAÇÃO					325.129,87
3.2.1	C1803	MURETA C/ TUDOLO MACIO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	107,50	R\$ 269,13	R\$ 340,42	36.595,15
3.2.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	215,01	R\$ 15,17	R\$ 19,18	4.123,89
3.2.3	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	21,88	R\$ 394,37	R\$ 498,83	10.914,40
3.2.4	C4725	CERCA/GRADIL NYLOR FIO 2,43mm, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00mm, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	268,76	R\$ 284,56	R\$ 359,93	96.734,78
3.2.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	53,75	R\$ 88,88	R\$ 112,42	6.042,57
3.2.6	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/ TINTA ACRÍLICA	M	54,22	R\$ 23,64	R\$ 29,90	1.621,17
3.2.7	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	4,50	R\$ 20,68	R\$ 26,15	117,67
3.2.8	C0367	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00mX25x0,15m)	M	316,00	R\$ 31,96	R\$ 40,42	12.772,72
3.2.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1012,62	R\$ 32,56	R\$ 41,18	41.699,69
3.2.10	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	204,35	R\$ 84,64	R\$ 107,06	21.877,71
3.2.11	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	349,76	R\$ 66,16	R\$ 83,68	29.267,91
3.2.12	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	559,31	R\$ 13,79	R\$ 17,44	9.754,36
3.2.13	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	15,00	R\$ 51,92	R\$ 64,91	973,65
3.2.14	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DEMODADA MAIOR QUE 2,00M E MENOR DO IGUAL A 4,00M. AF_05/2018	UN	30,00	R\$ 138,31	R\$ 174,84	5.248,20
3.2.15	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,56	R\$ 90,03	R\$ 113,87	1.817,36
3.2.16	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	42,31	R\$ 225,47	R\$ 285,19	12.066,38
3.2.17	C2477	TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	50,77	R\$ 8,14	R\$ 10,29	522,42
3.2.18	C0854	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 2.973,51	R\$ 3.761,19	3.761,19
3.2.19	C4620	GUIA DE BALZAMENTO EM ALVENARIA ESP. = 10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC	M	8,60	R\$ 129,39	R\$ 163,66	1.407,47
3.2.20	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	5,35	R\$ 251,43	R\$ 318,03	1.701,46
3.2.21	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	8,60	R\$ 420,91	R\$ 532,40	4.578,64
3.2.22	C5114	TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESURA 100 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO	M2	3,17	R\$ 13,26	R\$ 16,77	53,16
3.2.23	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	288,67	R\$ 20,25	R\$ 25,55	7.380,62
3.2.24	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=4CM	M2	277,99	R\$ 37,45	R\$ 47,37	13.168,38
3.2.25	C0729	CASA DE BOMBAS 1,5X1,5m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	R\$ 813,44	R\$ 1.028,92	1.028,92
3.3		CASA DE GÁS - GU					18.155,58
3.3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	4,48	R\$ 4,85	R\$ 6,13	27,46
3.3.2	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	3,91	R\$ 27,13	R\$ 34,31	134,49
3.3.3	C0074	ALVENARIA DE TUDOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	15,60	R\$ 83,57	R\$ 105,70	1.648,92
3.3.4	C0843	CONCRETO P/ARR. FCX 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,82	R\$ 340,05	R\$ 430,12	2.073,17
3.3.5	C1604	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	4,82	R\$ 107,53	R\$ 136,01	655,56
3.3.6	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	11,20	R\$ 52,78	R\$ 66,76	747,71
3.3.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	240,80	R\$ 10,80	R\$ 13,66	3.289,32
3.3.8	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	2,80	R\$ 21,53	R\$ 27,23	76,24
3.3.9	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	2,80	R\$ 59,01	R\$ 74,05	207,74
3.3.10	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	33,24	R\$ 2,81	R\$ 3,55	118,00
3.3.11	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	30,44	R\$ 21,42	R\$ 27,09	824,61
3.3.12	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	33,24	R\$ 34,49	R\$ 43,62	1.449,92
3.3.13	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUDOLHO	M2	2,88	R\$ 147,52	R\$ 186,59	537,37
3.3.14	100760	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5,76	R\$ 28,30	R\$ 35,79	206,15
3.3.15	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 32mm, INCLUI. POLIMENTO (INTERNO)	M2	3,12	R\$ 91,51	R\$ 115,75	361,24
3.3.16	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2,50cm	M2	4,48	R\$ 28,57	R\$ 36,13	161,86
3.3.17	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	30,44	R\$ 15,17	R\$ 19,18	583,83



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.3.18	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM TAPALUVA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 15,07	R\$ 19,06	R\$ 19,06
3.3.19	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,80	R\$ 6,32	R\$ 7,99	R\$ 22,37
3.3.20	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,80	R\$ 8,66	R\$ 10,95	R\$ 30,66
3.4		ELETRICA IMPLANTACAO					R\$ 269.056,21
3.4.1		IMPLANTACAO SUBESTACAO					R\$ 106.127,84
3.4.1.1	C4942	SUBESTACAO AEREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDICAO E PROTECCAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 31.919,05	R\$ 40.374,40	R\$ 40.374,40
3.4.1.2	C0519	CABO COBRE NU 25MM2	M	10,00	R\$ 19,91	R\$ 25,18	R\$ 251,80
3.4.1.3	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	22,00	R\$ 37,80	R\$ 47,81	R\$ 1.051,82
3.4.1.4	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	6,00	R\$ 103,74	R\$ 131,22	R\$ 787,32
3.4.1.5	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,54	R\$ 90,36	R\$ 114,29	R\$ 61,71
3.4.1.6	12352	HASTE DE ATERRAMENTO COFERVEL 5/8" x 2,40M	UN	6,00	R\$ 29,82	R\$ 37,71	R\$ 226,26
3.4.1.7	C3909	SOLDA EXOTERMICA	UN	6,00	R\$ 32,49	R\$ 41,09	R\$ 246,54
3.4.1.8	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	2,00	R\$ 354,33	R\$ 448,19	R\$ 896,38
3.4.1.9	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	8,40	R\$ 32,06	R\$ 41,56	R\$ 349,10
3.4.1.10	C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	8,40	R\$ 21,07	R\$ 26,65	R\$ 223,86
3.4.1.11	92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	495,00	R\$ 76,00	R\$ 96,13	R\$ 47.584,35
3.4.1.12	C1201	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D=110mm (4")	M	55,00	R\$ 68,99	R\$ 87,26	R\$ 4.799,30
3.4.1.13	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	34,52	R\$ 2,01	R\$ 2,54	R\$ 87,68
3.4.1.14	C2062	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - IUN DE MEDICAO	UN	1,00	R\$ 1.579,40	R\$ 1.997,78	R\$ 1.997,78
3.4.1.15	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 989,89	R\$ 1.252,11	R\$ 2.504,22
3.4.1.16	C1106	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. DATE 16 A	UN	1,00	R\$ 70,08	R\$ 88,64	R\$ 88,64
3.4.1.17	18930	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA BOOK, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	UN	1,00	R\$ 1.787,22	R\$ 2.260,65	R\$ 2.260,65
3.4.1.18	C2519	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A	UN	3,00	R\$ 115,95	R\$ 146,67	R\$ 440,01
3.4.1.19	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A	UN	4,00	R\$ 21,68	R\$ 27,42	R\$ 109,68
3.4.1.20	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECCAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS-1 - 40 KA/440V	UN	4,00	R\$ 94,98	R\$ 120,14	R\$ 480,56
3.4.1.21	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	2,00	R\$ 16,55	R\$ 20,93	R\$ 41,86
3.4.1.22	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	1,00	R\$ 68,02	R\$ 86,03	R\$ 86,03
3.4.1.23	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A	UN	4,00	R\$ 68,02	R\$ 86,03	R\$ 344,12
3.4.1.24	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A	UN	1,00	R\$ 68,02	R\$ 86,03	R\$ 86,03
3.4.1.25	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. DATE 63A	UN	1,00	R\$ 77,66	R\$ 98,23	R\$ 98,23
3.4.1.26	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 75A	UN	1,00	R\$ 98,60	R\$ 124,71	R\$ 124,71
3.4.1.27	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. DATE 160A	UN	2,00	R\$ 207,45	R\$ 262,40	R\$ 524,80
3.4.2		IMPLANTACAO ALIMENTADORES TERREO					R\$ 92.725,80
3.4.2.1	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	4,00	R\$ 103,74	R\$ 131,22	R\$ 524,88
3.4.2.2	3234	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	3,00	R\$ 312,30	R\$ 395,02	R\$ 1.185,06
3.4.2.3	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	1,11	R\$ 90,36	R\$ 114,29	R\$ 126,85
3.4.2.4	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	2,00	R\$ 354,33	R\$ 448,19	R\$ 896,38
3.4.2.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA FUSADA 200X200X100mm	UN	3,00	R\$ 58,39	R\$ 73,85	R\$ 221,55
3.4.2.6	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	1,00	R\$ 20,28	R\$ 25,65	R\$ 25,65
3.4.2.7	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	28,00	R\$ 32,06	R\$ 41,56	R\$ 1.163,68
3.4.2.8	C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	28,00	R\$ 21,07	R\$ 26,65	R\$ 746,20
3.4.2.9	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	200,00	R\$ 5,74	R\$ 7,26	R\$ 1.452,00
3.4.2.10	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	970,00	R\$ 7,76	R\$ 9,81	R\$ 9.515,70
3.4.2.11	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1000,00	R\$ 12,26	R\$ 15,50	R\$ 15.500,00
3.4.2.12	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	150,00	R\$ 18,70	R\$ 23,65	R\$ 3.547,50
3.4.2.13	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	200,00	R\$ 21,85	R\$ 27,63	R\$ 5.526,00
3.4.2.14	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	180,00	R\$ 41,80	R\$ 52,87	R\$ 9.516,60
3.4.2.15	92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	50,00	R\$ 57,46	R\$ 72,68	R\$ 3.634,00
3.4.2.16	92994	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	190,00	R\$ 98,50	R\$ 124,59	R\$ 23.672,10
3.4.2.17	C1136	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (1 1/4")	M	290,00	R\$ 12,05	R\$ 15,24	R\$ 4.419,60
3.4.2.18	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1 1/2")	M	120,00	R\$ 18,26	R\$ 23,09	R\$ 2.770,80
3.4.2.19	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 3/4")	M	25,00	R\$ 21,35	R\$ 27,00	R\$ 675,00
3.4.2.20	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (2")	M	75,00	R\$ 24,97	R\$ 31,58	R\$ 2.368,50
3.4.2.21	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	50,00	R\$ 43,67	R\$ 55,23	R\$ 2.761,50
3.4.2.22	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	12,00	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 19,32
3.4.2.23	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR	6,00	R\$ 2,20	R\$ 2,78	R\$ 16,68
3.4.2.24	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	6,00	R\$ 2,75	R\$ 3,47	R\$ 20,82
3.4.2.25	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	4,00	R\$ 4,34	R\$ 5,48	R\$ 21,92
3.4.2.26	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	3,00	R\$ 11,80	R\$ 14,92	R\$ 44,76
3.4.2.27	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	654,67	R\$ 2,01	R\$ 2,54	R\$ 1.662,85
3.4.2.28	C1248	ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=13,5MPa	M3	0,15	R\$ 543,80	R\$ 687,85	R\$ 103,17
3.4.2.29	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	210,00	R\$ 3,00	R\$ 3,79	R\$ 795,90
3.4.2.30	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 20mm (3/4")	M	54,46	R\$ 11,44	R\$ 14,47	R\$ 788,03
3.4.2.31	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	2,00	R\$ 1,10	R\$ 1,39	R\$ 2,78
3.4.3		IMPLANTACAO ILUMINACAO EXTERNA					R\$ 64.745,63
3.4.3.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	3,00	R\$ 369,64	R\$ 467,55	R\$ 1.402,65
3.4.3.2	COMP.27	POSTE DE CONCRETO H=8M, COM UMA PETÁLA COM LUMINÁRIA LED POTÊNCIA TOTAL 70W	UN	9,00	R\$ 1.722,63	R\$ 2.178,95	R\$ 19.610,55
3.4.3.3	COMP.28	POSTE DE CONCRETO H=8M, COM QUATRO PETÁLAS COM LUMINÁRIA LED POTÊNCIA TOTAL 70W	UN	1,00	R\$ 4.372,77	R\$ 5.531,11	R\$ 5.531,11
3.4.3.4	COMP.29	POSTE DE CONCRETO H=8M, COM DUAS PETÁLAS COM LUMINÁRIA LED POTÊNCIA TOTAL 70W	UN	4,00	R\$ 2.633,77	R\$ 3.331,45	R\$ 13.325,80
3.4.3.5	101881	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.001,78	R\$ 1.267,15	R\$ 1.267,15
3.4.3.6	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	1,00	R\$ 68,02	R\$ 86,03	R\$ 86,03
3.4.3.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A	UN	4,00	R\$ 16,55	R\$ 20,93	R\$ 83,72
3.4.3.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	9,00	R\$ 16,55	R\$ 20,93	R\$ 188,37
3.4.3.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECCAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS-1 - 40 KA/440V	UN	4,00	R\$ 94,98	R\$ 120,14	R\$ 480,56
3.4.3.10	18875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	UN	1,00	R\$ 125,39	R\$ 158,60	R\$ 158,60
3.4.3.11	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	17,00	R\$ 103,74	R\$ 131,22	R\$ 2.230,74



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.4.3.12	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EMBRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	R\$ 327,14	R\$ 413,79	R\$ 1.241,37
3.4.3.13	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	3,00	R\$ 90,36	R\$ 114,29	R\$ 342,87
3.4.3.14	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	48,00	R\$ 32,86	R\$ 41,56	R\$ 1.994,88
3.4.3.15	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	47,50	R\$ 21,07	R\$ 26,65	R\$ 1.265,87
3.4.3.16	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,65	R\$ 17,42	R\$ 22,03	R\$ 14,31
3.4.3.17	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM	M3	0,65	R\$ 19,14	R\$ 24,21	R\$ 15,73
3.4.3.18	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	0,65	R\$ 12,13	R\$ 15,34	R\$ 9,97
3.4.3.19	C1248	ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa	M3	0,50	R\$ 543,50	R\$ 587,85	R\$ 343,92
3.4.3.20	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1500,00	R\$ 4,07	R\$ 5,14	R\$ 7.710,00
3.4.3.21	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,58 mm ²	M	160,00	R\$ 6,44	R\$ 8,14	R\$ 1.302,40
3.4.3.22	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	16,00	R\$ 11,44	R\$ 14,47	R\$ 231,52
3.4.3.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (1 1/4")	M	263,91	R\$ 12,05	R\$ 15,24	R\$ 3.991,50
3.4.3.24	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1 1/2")	M	50,00	R\$ 18,26	R\$ 23,09	R\$ 1.154,50
3.4.3.25	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR	2,00	R\$ 2,70	R\$ 2,78	R\$ 5,56
3.4.3.26	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA FISCAL	M	297,62	R\$ 2,01	R\$ 2,54	R\$ 755,95
3.4.4		IMPLANTAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 4.466,94
3.4.4.1	C4970	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00m, PESO APROXIMADO 845KG	UN	1,00	R\$ 835,78	R\$ 1.057,17	R\$ 1.057,17
3.4.4.2	6387	CAIXA DE PASSAGEM CP-080 (60X60X80CM)	UN	4,00	R\$ 356,01	R\$ 450,31	R\$ 1.801,24
3.4.4.3	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MADRÕES ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	1,00	R\$ 103,74	R\$ 131,22	R\$ 131,22
3.4.4.4	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	1,53	R\$ 90,36	R\$ 114,29	R\$ 174,86
3.4.4.5	I2352	MASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,00	R\$ 29,82	R\$ 37,71	R\$ 37,71
3.4.4.6	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,00	R\$ 32,49	R\$ 41,09	R\$ 41,09
3.4.4.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	14,00	R\$ 7,76	R\$ 9,81	R\$ 137,34
3.4.4.8	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	2,00	R\$ 24,97	R\$ 31,58	R\$ 63,16
3.4.4.9	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	15,00	R\$ 32,86	R\$ 41,56	R\$ 623,40
3.4.4.10	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	15,00	R\$ 21,07	R\$ 26,65	R\$ 399,75
3.5		OSTERIA - CONCRETO ARMADO					R\$ 43.755,27
3.5.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARARITO	M2	39,96	R\$ 4,85	R\$ 6,13	R\$ 244,95
3.5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	63,36	R\$ 36,33	R\$ 45,95	R\$ 2.911,39
3.5.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	22,05	R\$ 21,07	R\$ 26,65	R\$ 587,63
3.5.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,59	R\$ 364,38	R\$ 460,90	R\$ 5.802,73
3.5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	12,59	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 1.712,36
3.5.6	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÃO UTIL. 5 X	M2	87,83	R\$ 52,78	R\$ 66,76	R\$ 5.863,53
3.5.7	C0216	ARMADURA CA-SGA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1355,00	R\$ 11,26	R\$ 14,24	R\$ 19.295,20
3.5.8	C0215	ARMADURA CA-SGA GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	284,00	R\$ 11,94	R\$ 15,10	R\$ 4.288,40
3.5.9	C3320	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m	M2	45,60	R\$ 29,69	R\$ 37,25	R\$ 1.842,48
3.5.10	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2,50cm	M2	47,00	R\$ 25,04	R\$ 31,67	R\$ 1.488,49
3.5.11	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2,50cm	M2	47,00	R\$ 28,57	R\$ 36,13	R\$ 1.698,11
3.6		CONTEINER					R\$ 322.293,55
3.6.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	333,68	R\$ 5,93	R\$ 7,50	R\$ 2.502,60
3.6.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	333,68	R\$ 2,56	R\$ 3,23	R\$ 1.077,78
3.6.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	333,68	R\$ 22,97	R\$ 29,05	R\$ 9.653,40
3.6.4	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	333,68	R\$ 12,13	R\$ 15,34	R\$ 5.118,65
3.6.5	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	869,02	R\$ 46,70	R\$ 59,07	R\$ 51.333,01
3.6.6	91	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PAIOLOS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	611,74	R\$ 323,41	R\$ 409,08	R\$ 250.250,59
3.6.7	C4562	BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (810N RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	349,00	R\$ 5,25	R\$ 6,64	R\$ 2.317,36
3.7		ACESSIBILIDADE					R\$ 56.354,46
3.7.1		RAMPAS					R\$ 32.489,41
3.7.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	4,09	R\$ 5,93	R\$ 7,50	R\$ 30,67
3.7.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,09	R\$ 17,95	R\$ 22,70	R\$ 92,84
3.7.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	38,76	R\$ 0,98	R\$ 1,23	R\$ 47,67
3.7.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	38,76	R\$ 3,30	R\$ 4,17	R\$ 161,62
3.7.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	38,76	R\$ 22,97	R\$ 29,05	R\$ 1.125,97
3.7.1.6	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	38,76	R\$ 2,85	R\$ 3,60	R\$ 139,53
3.7.1.7	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	4,09	R\$ 352,16	R\$ 445,44	R\$ 1.821,84
3.7.1.8	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2,8)	M2	51,19	R\$ 47,70	R\$ 60,33	R\$ 3.088,29
3.7.1.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	29,32	R\$ 4,92	R\$ 6,22	R\$ 182,37
3.7.1.10	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	29,32	R\$ 32,33	R\$ 40,89	R\$ 1.198,89
3.7.1.11	C2333	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	29,32	R\$ 20,36	R\$ 25,75	R\$ 754,99
3.7.1.12	C4611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	85,70	R\$ 30,28	R\$ 38,30	R\$ 3.282,31
3.7.1.13	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	85,70	R\$ 7,82	R\$ 9,89	R\$ 847,57
3.7.1.14	C3506	GUARDA CORPO C/ CORIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	49,04	R\$ 251,43	R\$ 318,01	R\$ 15.596,19
3.7.1.15	C0915	CORIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	36,24	R\$ 89,85	R\$ 113,65	R\$ 4.118,67
3.7.2		ESCADAS					R\$ 23.855,04
3.7.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1,19	R\$ 5,93	R\$ 7,50	R\$ 8,92
3.7.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,19	R\$ 17,95	R\$ 22,70	R\$ 27,01
3.7.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	75,34	R\$ 0,98	R\$ 1,23	R\$ 92,66
3.7.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	75,34	R\$ 3,30	R\$ 4,17	R\$ 314,16
3.7.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	75,34	R\$ 22,97	R\$ 29,05	R\$ 2.188,62
3.7.2.6	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	75,34	R\$ 2,85	R\$ 3,60	R\$ 271,22
3.7.2.7	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1,19	R\$ 352,16	R\$ 445,44	R\$ 530,07
3.7.2.8	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2,8)	M2	29,86	R\$ 47,70	R\$ 60,33	R\$ 1.801,45
3.7.2.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	29,38	R\$ 4,92	R\$ 6,22	R\$ 182,74
3.7.2.10	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	29,38	R\$ 32,33	R\$ 40,89	R\$ 1.201,34
3.7.2.11	C2333	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	29,38	R\$ 20,36	R\$ 25,75	R\$ 756,53
3.7.2.12	C4611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	81,49	R\$ 30,28	R\$ 38,30	R\$ 3.120,68
3.7.2.13	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,85	R\$ 332,34	R\$ 420,37	R\$ 1.198,05
3.7.2.14	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	2,85	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 387,62
3.7.2.15	C4351	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	228,00	R\$ 10,80	R\$ 13,66	R\$ 3.114,48
3.7.2.16	C3506	GUARDA CORPO C/ CORIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	27,26	R\$ 251,43	R\$ 318,01	R\$ 8.665,49
4		SERVIÇOS AUXILIARES					R\$ 46.845,74
4.1	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	2512,95	R\$ 6,45	R\$ 8,15	R\$ 20.480,54
4.2	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	3110,03	R\$ 4,79	R\$ 6,05	R\$ 18.811,68
4.3	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	1130,85	R\$ 5,14	R\$ 6,50	R\$ 7.350,52
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 1.648.168,93
5.1		INFRAESTRUTURA					R\$ 282.298,93
5.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	591,43	R\$ 5,93	R\$ 7,50	R\$ 4.415,72
5.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	512,79	R\$ 21,07	R\$ 26,65	R\$ 13.565,85
5.1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	591,43	R\$ 3,82	R\$ 4,83	R\$ 2.856,60
5.1.4	C0054	ALVENARIA DE ENSAZAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,12	R\$ 337,48	R\$ 426,87	R\$ 478,09



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.1.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TULO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,25	R\$ 488,07	R\$ 617,35	R\$ 771,68
5.1.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO	M2	0,12	R\$ 564,35	R\$ 713,84	R\$ 85,66
5.1.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	167,72	R\$ 30,28	R\$ 38,30	R\$ 6.423,67
5.1.8	C0844	CONCRETO PAVIBR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	118,81	R\$ 364,38	R\$ 460,90	R\$ 54.759,52
5.1.9	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. SX	M2	658,41	R\$ 52,78	R\$ 66,76	R\$ 43.955,45
5.1.10	C4351	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	8777,76	R\$ 10,80	R\$ 13,66	R\$ 119.904,20
5.1.11	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	118,81	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 16.159,34
5.1.12	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	60,00	R\$ 75,10	R\$ 94,99	R\$ 5.699,40
5.1.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m	M2	413,76	R\$ 25,04	R\$ 31,67	R\$ 13.103,77
5.2		SUPERESTRUTURA					R\$ 1.383.869,88
5.2.1	C0844	CONCRETO PAVIBR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	529,28	R\$ 364,38	R\$ 460,90	R\$ 243.945,15
5.2.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 32mm UTIL. SX	M2	4421,35	R\$ 76,48	R\$ 96,73	R\$ 427.677,18
5.2.3	C4351	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	35499,79	R\$ 10,80	R\$ 13,66	R\$ 484.927,13
5.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	158,78	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 21.595,66
5.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	370,50	R\$ 182,02	R\$ 230,23	R\$ 85.300,21
5.2.6	C4766	LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM N=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO	M2XCM	2145,50	R\$ 16,92	R\$ 21,40	R\$ 48.053,70
5.2.7	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLANTE	M2	2145,50	R\$ 17,29	R\$ 21,87	R\$ 49.109,08
5.2.8	C4782	LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS	M2XMESES	2145,50	R\$ 8,90	R\$ 11,25	R\$ 25.261,87
6		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 221.088,36
6.1		ALVENARIA					R\$ 205.918,12
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	2906,60	R\$ 47,70	R\$ 60,33	R\$ 175.355,17
6.1.2	C0074	ALVENARIA DE TULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20cm	M2	223,02	R\$ 83,57	R\$ 105,70	R\$ 23.573,21
6.1.3	C0805	COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	59,21	R\$ 93,33	R\$ 118,05	R\$ 6.989,74
6.2		VERGA, CONTRAVERGA E CHAPIM					R\$ 11.168,24
6.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,54	R\$ 1.328,73	R\$ 1.680,71	R\$ 10.991,84
6.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	37,15	R\$ 88,88	R\$ 112,42	R\$ 4.176,40
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 291.667,77
7.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 105.440,15
7.1.1	90844	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	40,00	R\$ 798,70	R\$ 1.010,27	R\$ 40.410,80
7.1.2	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO 6mm e MOLDEIRA DE MADEIRA	M2	3,20	R\$ 300,29	R\$ 379,83	R\$ 1.215,45
7.1.3	COMP.02	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90MX 2,10M COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, MACANETA TIPO ALAVANCA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	6,00	R\$ 861,85	R\$ 1.090,15	R\$ 6.540,90
7.1.4	90841	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7,00	R\$ 695,86	R\$ 880,19	R\$ 6.161,33
7.1.5	90788	RIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	21,00	R\$ 652,30	R\$ 825,09	R\$ 17.326,89
7.1.6	12032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUIROS, EM LATÃO CROMADO, 50 X 50" MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	JG	21,00	R\$ 43,44	R\$ 54,94	R\$ 1.153,74
7.1.7	COMP.03	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60MX2,10M COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E VISOR DE VIDRO 6MM (PUXADOR HORIZONTAL E FECHADURA)	UN	1,00	R\$ 1.456,48	R\$ 1.842,30	R\$ 1.842,30
7.1.8	COMP.04	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90M X 2,10M REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO COM BARRAS ANTI-PÂNICO	UN	1,00	R\$ 2.576,58	R\$ 3.259,24	R\$ 3.259,24
7.1.9	COMP.05	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60MX 2,10M COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	1,00	R\$ 1.508,82	R\$ 1.908,50	R\$ 1.908,50
7.1.10	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO CILINDRO	UN	45,00	R\$ 117,90	R\$ 149,13	R\$ 6.859,88
7.1.11	COMP.06	QUADRO EM COMPENSADO DE 18MM REVESTIDO COM FÓRMICA, C/ MOLDEIRA ENVERNIZADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	M2	85,80	R\$ 172,87	R\$ 218,66	R\$ 18.761,02
7.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 94.914,48
7.2.1	C4513	ANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,21	R\$ 194,99	R\$ 246,64	R\$ 273,77
7.2.2	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,08	R\$ 254,98	R\$ 322,52	R\$ 3.251,00
7.2.3	C4890	ANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	215,43	R\$ 335,38	R\$ 424,22	R\$ 91.389,71
7.3		ESQUADRIAS DE VIDRO					R\$ 4.282,93
7.3.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)mm E=10mm	CJ	1,00	R\$ 2.937,68	R\$ 3.715,87	R\$ 3.715,87
7.3.2	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	1,00	R\$ 448,29	R\$ 567,04	R\$ 567,04
7.4		OUTROS ELEMENTOS					R\$ 89.020,23
7.4.1	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	127,82	R\$ 420,91	R\$ 532,40	R\$ 68.051,36
7.4.2	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	53,80	R\$ 251,43	R\$ 318,03	R\$ 17.110,01
7.4.3	C5114	TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 100 MICRAS DE FILÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO	M2	181,62	R\$ 13,25	R\$ 16,77	R\$ 3.045,76
7.4.4	COMP.07	MOLDEIRA EM GRANITO CINZA L=23CM	M2	2,67	R\$ 243,72	R\$ 308,28	R\$ 823,10
8		VIDROS					R\$ 58.721,31
8.1	C4949	VIDRO TEMPERADO IN-COLOR C/ MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	216,54	R\$ 214,39	R\$ 271,18	R\$ 58.721,31
9		COBERTURA					R\$ 942.504,70
9.1	C1321	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 25m	M2	617,56	R\$ 172,57	R\$ 218,28	R\$ 134.800,99
9.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e=0,7mm	M2	617,56	R\$ 43,12	R\$ 54,54	R\$ 33.681,72
9.3	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	556,52	R\$ 119,42	R\$ 151,05	R\$ 84.062,34
9.4	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MILO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	556,52	R\$ 100,72	R\$ 127,40	R\$ 70.900,64
9.5	C1002	CUMEEIRA TERMOCÚSTICA	M	29,00	R\$ 48,99	R\$ 61,89	R\$ 1.775,91
9.6	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 25 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	166,10	R\$ 27,13	R\$ 34,31	R\$ 5.698,89
9.7	COMP.08	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO 80CM	M	66,40	R\$ 143,64	R\$ 181,69	R\$ 12.064,21
10		IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 119.729,29
10.1		IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA					R\$ 72.038,85
10.1.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2,50cm	M2	336,73	R\$ 28,57	R\$ 36,13	R\$ 12.166,05
10.1.2	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	336,73	R\$ 53,01	R\$ 67,05	R\$ 22.577,74
10.1.3	COMP.09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS C/ ARGAMASSA RÍGIDA E DE IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIPLÁSTICA C/ ASFALTO MODIFICADO E ESTRUTURADO	M2	167,19	R\$ 154,83	R\$ 195,84	R\$ 32.742,48
10.1.4	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	167,19	R\$ 21,53	R\$ 27,23	R\$ 4.552,58
10.2		IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA					R\$ 47.697,44
10.2.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2,50cm	M2	365,75	R\$ 28,57	R\$ 36,13	R\$ 13.214,54
10.2.2	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	365,75	R\$ 53,01	R\$ 67,05	R\$ 24.523,53
10.2.3	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	365,75	R\$ 21,53	R\$ 27,23	R\$ 9.959,37
11		REVESTIMENTOS					R\$ 1.337.381,05
11.1		REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS					R\$ 509.877,52



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 25,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	5782,28	R\$ 4,92	R\$ 6,22	35.955,78
11.1.2	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	2309,61	R\$ 25,51	R\$ 32,26	74.508,01
11.1.3	C1408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	3473,67	R\$ 27,54	R\$ 34,83	120.587,92
11.1.4	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	M	512,12	R\$ 25,05	R\$ 31,68	16.223,56
11.1.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	576,63	R\$ 60,55	R\$ 76,58	44.158,32
11.1.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	576,63	R\$ 6,45	R\$ 8,15	4.699,53
11.1.7	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	1042,80	R\$ 56,56	R\$ 71,54	74.601,91
11.1.8	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	1042,80	R\$ 11,38	R\$ 14,39	15.005,89
11.1.9	C4411	PASTILHA 15x5cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	639,14	R\$ 100,95	R\$ 127,69	81.611,78
11.1.10	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	639,14	R\$ 11,38	R\$ 14,39	9.197,22
11.1.11	C2243	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	211,53	R\$ 18,29	R\$ 23,13	4.892,68
11.1.12	C1513	ISOLAMENTO TÉRMICO C/ VERMICULITA AGLOMERADA C/ CIMENTO E AREIA ESP. = 2,5cm	M2	150,71	R\$ 140,84	R\$ 178,14	26.847,47
11.1.13	C4505	RODAPE VINILICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	54,90	R\$ 16,95	R\$ 21,44	1.177,05
11.2		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS					R\$ 534.642,37
11.2.1	COMP.10	BRISA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO COLUMÉIA 100X100MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	195,79	R\$ 466,76	R\$ 590,40	116.184,81
11.2.2	COMP.11	PLACA CIMENTÍCIA ESP=10MM EM FACHADAS FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	125,72	R\$ 81,11	R\$ 102,59	13.000,20
11.2.3	COMP.12	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO PERFURADO E=4MM C/ FUROS DE 12,7MM, COR PRETO FÓSSO FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	539,00	R\$ 594,71	R\$ 752,24	405.457,36
11.3		REVESTIMENTO DE FORRO					R\$ 292.861,18
11.3.1	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	M	2954,27	R\$ 18,42	R\$ 23,29	68.804,94
11.3.2	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2598,18	R\$ 44,97	R\$ 56,88	147.784,47
11.3.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	2598,18	R\$ 16,57	R\$ 20,95	54.431,87
11.3.4	C4479	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRAMINERAL C/ PERFIL "T" E MACA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	179,55	R\$ 96,16	R\$ 121,63	21.839,88
12		PISOS					R\$ 496.714,22
12.1		PISOS INTERNOS					R\$ 496.714,22
12.1.1	C0328	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	249,41	R\$ 71,36	R\$ 90,26	22.511,74
12.1.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	113,78	R\$ 418,14	R\$ 528,90	60.178,24
12.1.3	C1179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	2569,28	R\$ 17,81	R\$ 22,52	60.112,18
12.1.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	196,95	R\$ 57,07	R\$ 72,18	14.215,85
12.1.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	196,95	R\$ 6,45	R\$ 8,15	1.605,14
12.1.6	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	2312,34	R\$ 93,51	R\$ 115,75	267.653,35
12.1.7	C4504	PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	182,33	R\$ 69,72	R\$ 88,18	16.077,85
12.1.8	COMP.13	GRANITO CINZA SEM POLIMENTO E=2CM, PEÇAS 50X50CM	M2	29,48	R\$ 243,72	R\$ 308,28	9.088,09
12.1.9	COMP.14	FILETE DE GRANITO COM LARGURA DE 10CM	M	233,64	R\$ 28,79	R\$ 36,41	8.506,83
12.1.10	COMP.15	OGRAU EM GRANITO CINZA L=32CM COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE	M	77,52	R\$ 84,51	R\$ 106,89	8.286,11
12.1.11	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 35cm	M	70,55	R\$ 62,86	R\$ 79,51	5.609,43
12.1.12	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 35 cm	M	256,14	R\$ 67,94	R\$ 85,93	22.859,84
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO					R\$ 512.505,84
13.1		BOMBA DE RECÁLQUE					R\$ 4.187,24
13.1.1	C0444	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	2,00	R\$ 928,27	R\$ 1.174,16	2.348,32
13.1.2	C2629	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	M	4,20	R\$ 41,90	R\$ 52,99	222,55
13.1.3	C2627	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	6,50	R\$ 26,53	R\$ 33,55	218,07
13.1.4	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/4")	UN	3,00	R\$ 75,45	R\$ 95,43	286,29
13.1.5	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00	R\$ 65,00	R\$ 82,21	246,63
13.1.6	C2710	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	R\$ 126,67	R\$ 160,12	486,66
13.1.7	C2658	UNION PVC SÓLID. MARROM D= 50mm (2")	UN	4,00	R\$ 25,35	R\$ 32,06	128,24
13.1.8	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (2")	UN	5,00	R\$ 7,56	R\$ 9,56	47,80
13.1.9	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	3,00	R\$ 6,93	R\$ 8,76	26,28
13.1.10	C2384	TÉ PVC SÓLID. MARROM D= 50mm (2")	UN	2,00	R\$ 16,39	R\$ 20,73	41,46
13.1.11	C0956	COTOVELO PVC SÓLID. MARROM D= 50mm (2")	UN	4,00	R\$ 12,57	R\$ 15,89	63,56
13.1.12	C2383	TÉ PVC SÓLID. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	4,00	R\$ 15,40	R\$ 19,47	77,88
13.2		CAIXA D'ÁGUA - BARRILETE					R\$ 42.619,80
13.2.1	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00	R\$ 58,80	R\$ 74,37	148,74
13.2.2	C2632	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 85mm (3")	M	8,00	R\$ 70,73	R\$ 89,46	715,68
13.2.3	C2631	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	8,00	R\$ 62,09	R\$ 78,53	628,24
13.2.4	C2629	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	M	20,00	R\$ 41,90	R\$ 52,99	1.059,80
13.2.5	C2627	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	79,00	R\$ 26,53	R\$ 33,55	2.650,45
13.2.6	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	2,00	R\$ 209,23	R\$ 264,68	529,36
13.2.7	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	5,00	R\$ 178,79	R\$ 221,15	1.105,75
13.2.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	3,00	R\$ 95,15	R\$ 120,35	361,05
13.2.9	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/4")	UN	2,00	R\$ 75,45	R\$ 95,43	190,86
13.2.10	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00	R\$ 65,00	R\$ 82,21	246,63
13.2.11	C0017	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3")	UN	4,00	R\$ 25,24	R\$ 31,92	127,68
13.2.12	C0016	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2")	UN	10,00	R\$ 12,90	R\$ 16,34	163,40
13.2.13	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	6,00	R\$ 12,66	R\$ 16,01	96,06
13.2.14	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	4,00	R\$ 7,56	R\$ 9,56	38,24
13.2.15	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	6,00	R\$ 6,93	R\$ 8,76	52,56
13.2.16	COMP.26	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO D=3,00M (ALTURA 12,00M), COM CAIXA D'ÁGUA DE 22.000 LITROS E CISTERNA DE 25.000 LITROS, COMPLETA COM GUARDA-CORPO, ESCADA METÁLICA COM PROTEÇÃO, PORTA METÁLICA PARA ACESSO AO BARRILETE	UN	1,00	R\$ 27.209,51	R\$ 34.417,30	34.417,30
13.3		INSTALAÇÕES GÁS					R\$ 10.449,26
13.3.1	C2560	TUBO AÇO GALV. C/ JOI S/ COSTURA D=25mm (1")	M	2,52	R\$ 36,97	R\$ 46,76	117,83
13.3.2	C2565	TUBO COBRE D= 15mm (1/2") CLASSE E	M	8,00	R\$ 20,36	R\$ 25,75	206,00
13.3.3	C2567	TUBO COBRE D= 28mm (1") CLASSE E	M	12,00	R\$ 42,13	R\$ 53,29	639,48
13.3.4	C2566	TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E	M	34,30	R\$ 34,08	R\$ 43,10	1.478,33
13.3.5	C3873	GRELHA DE INSULAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 109,61	R\$ 138,64	138,64
13.3.6	C3875	GRELHA DE INSULAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 193,43	R\$ 244,66	244,66
13.3.7	C4123	REDE DE INSULAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE UGAÇÃO ETC.	KG	100,80	R\$ 9,59	R\$ 12,13	1.222,70
13.3.8	C2323	TÉ AÇO GALV. D=25mm (1")	UN	5,00	R\$ 26,60	R\$ 33,64	168,20
13.3.9	C3307	TAMPÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 9,08	R\$ 11,48	22,96
13.3.10	C1892	PETOLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	UN	4,00	R\$ 37,08	R\$ 46,90	187,60
13.3.11	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28MM, 90GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	8,00	R\$ 24,29	R\$ 30,72	245,76
13.3.12	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15MM, 90GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 9,20	R\$ 11,63	58,15
13.3.13	C5103	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 8" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE	UN	1,00	R\$ 1.024,52	R\$ 1.295,91	1.295,91
13.3.14	101937	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm²), D= 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	8,00	R\$ 93,79	R\$ 118,63	949,04

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 5 de 228



Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333
contato@dinamicaempreendimentos.com.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SINRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.3.15	C2176	REGISTRO GLOBO / RECHO RÁPIDO DE 1"	UN	2,00	49,80	62,90	125,80
13.3.16	C2177	REGISTRO GLOBO / RECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	39,25	49,64	99,28
13.3.17	COMP.16	MEDIDOR DE GÁS GLP, CLASSE 300, D=28MM	UN	1,00	301,71	381,63	381,63
13.3.18	COMP.30	REGULADOR TIPO FISHER COBRE DE BADA PRESSÃO D=28MM, CLASSE 300 - 2" ESTÁGIO	UN	5,00	463,30	586,02	2.930,10
13.4		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					68.879,31
13.4.1	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TUOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	357,43	452,11	4.068,99
13.4.2	C0612	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APLACAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	9,00	57,42	72,63	653,67
13.4.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	139,20	32,86	41,56	5.785,15
13.4.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	118,32	21,07	26,65	3.153,22
13.4.5	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,04	14,52	18,36	569,89
13.4.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	31,04	19,14	24,21	751,47
13.4.7	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	31,04	12,13	15,34	476,15
13.4.8	C2631	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	M	31,00	62,09	78,53	2.434,43
13.4.9	C2629	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=60mm (2")	M	43,00	41,90	52,99	2.278,57
13.4.10	C2628	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=50mm (1 1/2")	M	88,00	30,32	38,35	3.374,80
13.4.11	C2627	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	32,00	26,53	33,55	1.073,60
13.4.12	C2626	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=32mm (1 1/4")	M	244,00	21,38	27,04	6.597,76
13.4.13	C2625	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=25mm (1")	M	257,00	15,68	19,83	5.096,31
13.4.14	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1 1/2" A 1")	M	257,00	12,74	16,11	4.140,27
13.4.15	C2099	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	364,00	19,85	25,10	9.136,40
13.4.16	C2100	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	74,00	28,16	35,61	2.635,14
13.4.17	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1 1/2" A 1")	M	257,00	3,77	4,75	1.223,27
13.4.18	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	364,00	3,28	4,15	1.511,60
13.4.19	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	74,00	8,42	10,65	788,10
13.4.20	C3505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	8,00	45,48	57,85	462,80
13.4.21	C4197	TORNEIRA DE BÓIA D=20mm (3/4")	UN	2,00	29,11	36,39	72,78
13.4.22	C3163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2")	UN	4,00	95,15	120,35	481,40
13.4.23	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (1 1/2")	UN	8,00	75,45	94,33	754,64
13.4.24	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm (1")	UN	3,00	45,24	56,55	171,66
13.4.25	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4")	UN	21,00	34,55	43,70	917,70
13.4.26	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D=20mm (3/4")	UN	9,00	63,08	79,78	718,02
13.4.27	C3585	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	24,00	256,16	324,61	7.776,24
13.4.28	C3557	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	8,00	12,66	16,01	128,08
13.4.29	C3556	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	48,00	7,56	9,56	458,88
13.4.30	C3554	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	6,00	4,08	5,16	30,96
13.4.31	C3553	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	45,00	3,38	4,27	192,15
13.4.32	C1729	LUNA PVC SÓLID. MARROM D=25mm (3/4")	UN	9,00	3,59	4,54	40,86
13.5		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					63.665,12
13.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	158,20	32,86	41,56	6.574,79
13.5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	134,47	21,07	26,65	3.581,62
13.5.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,85	14,52	18,36	566,40
13.5.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30,85	19,14	24,21	746,87
13.5.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	30,85	12,13	15,34	473,23
13.5.6	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	19,00	339,13	428,96	8.150,24
13.5.7	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	330,00	25,54	32,30	10.659,00
13.5.8	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3")	M	102,00	23,35	29,53	3.012,06
13.5.9	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	324,00	14,92	18,87	6.113,88
13.5.10	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	35,00	10,66	13,45	471,80
13.5.11	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4")	UN	24,00	22,52	28,45	683,52
13.5.12	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3")	UN	28,00	17,36	21,95	614,60
13.5.13	C2271	SIFÃO CROMADO 1" x 1 1/2" (INSTALADO)	UN	58,00	126,85	160,45	9.306,10
13.5.14	C3552	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2")	UN	104,00	10,99	13,90	1.445,60
13.5.15	C2359	TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SÓLID.	UN	54,00	14,63	18,48	997,92
13.5.16	C3551	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	113,00	10,22	12,92	1.459,96
13.5.17	C3551	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	28,00	9,33	11,80	332,60
13.5.18	C4832	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	7,00	12,25	15,49	108,43
13.5.19	C4833	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	1,00	12,25	15,49	15,49
13.5.20	C3904	UNIÃO PVC BRANCO 50 x 50 MM (2" x 2")	UN	9,00	18,90	23,90	215,10
13.5.21	C2356	TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SÓLID.	UN	3,00	28,49	37,30	111,90
13.5.22	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 100x50mm (4"x3")-C/ANÉIS	UN	12,00	31,30	39,59	475,08
13.5.23	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4")	UN	24,00	22,52	28,45	683,52
13.5.24	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	30,00	10,22	12,92	387,60
13.5.25	C0677	CAP (TAMPA) OU PLUG (BUÍO) PVC P/ ESGOTO D=100mm C/ANÉIS	UN	4,00	11,91	15,06	60,24
13.5.26	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ ESGOTO D=100mm (4")	UN	12,00	30,88	39,06	468,72
13.5.27	C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75x50mm (3"x2")	UN	7,00	9,64	12,19	85,33
13.5.28	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	31,00	38,71	48,96	1.517,76
13.5.29	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	4,00	243,85	308,44	1.233,76
13.5.30	C2359	TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100x50mm (4"x3")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	12,00	30,70	38,83	465,96
13.5.31	C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75x50mm (3"x2")	UN	1,00	9,64	12,19	12,19
13.5.32	C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ ESG. D=100x50mm - JUNTA C/ANÉIS	UN	5,00	81,51	99,85	499,25
13.5.33	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	11,00	23,82	30,12	331,32
13.5.34	C1575	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS	UN	2,00	27,82	35,18	70,36
13.5.35	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3")	UN	1,00	17,36	21,95	21,95
13.5.36	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	M	14,00	113,26	143,26	2.005,64
13.6		LOUÇAS E METAIS					184.191,74
13.6.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	17,86	359,26	454,42	8.115,94
13.6.2	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	19,00	35,72	45,18	858,42
13.6.3	C3533	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	81,34	102,88	102,88
13.6.4	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	26,00	309,91	392,00	10.192,00
13.6.5	COMP.17	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, C/ DIÂMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE DE SOCM, C/VÁLVULA E SIFÃO	UN	9,00	263,47	333,26	2.999,34
13.6.6	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	479,56	606,59	606,59
13.6.7	C2312	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	UN	4,00	501,51	634,35	2.537,40
13.6.8	COMP.18	TANQUE EM AÇO INOX TIPO CUBA INDUSTRIAL (85X80X50)MM C/ACCESSÓRIOS	UN	1,00	80,68	1.016,57	1.016,57
13.6.9	COMP.19	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (45X40X30)CM C/VÁLVULA E SIFÃO	UN	8,00	392,49	496,46	3.971,68
13.6.10	COMP.20	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (57X55X50)CM C/VÁLVULA E SIFÃO	UN	2,00	283,54	358,64	717,28
13.6.11	C1351	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	29,00	55,47	70,16	2.034,64
13.6.12	C1792	MICRODOR DE LOUÇA BRANCA	UN	8,00	399,84	505,75	4.046,00
13.6.13	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO, D=50mm (1 1/2")	UN	8,00	128,30	162,78	1.302,24
13.6.14	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	23,00	24,64	31,16	716,68
13.6.15	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UN	6,00	51,36	64,96	389,76
13.6.16	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSIER) EM ABS	UN	19,00	42,06	53,20	1.010,80
13.6.17	B6909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	10,00	75,24	95,17	951,70
13.6.18	B6910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	14,00	74,04	93,85	1.313,10
13.6.19	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	33,00	45,48	57,52	1.889,16
13.6.20	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	80,22	101,47	101,47
13.6.21	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	6,00	817,74	1.034,35	6.206,10

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 6 de 228



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCÃO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCÃO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.6.22	C4638	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 413,18	R\$ 531,36	531,36
13.6.23	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUMNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	R\$ 361,40	R\$ 457,13	2.742,78
13.6.24	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	R\$ 591,29	R\$ 747,92	3.739,60
13.6.25	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	18,00	R\$ 260,73	R\$ 329,79	5.936,22
13.6.26	C2686	VALVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/ REGISTRO ACOPLADO, D=50mm (1 1/2")	UN	16,00	R\$ 128,30	R\$ 162,38	2.598,08
13.6.27	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,50m	UN	3,00	R\$ 1.524,60	R\$ 1.928,46	5.785,38
13.6.28	C1898	PECAS DE APOIO DE C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	16,20	R\$ 179,83	R\$ 227,54	3.686,14
13.6.29	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	11,49	R\$ 686,27	R\$ 868,06	9.974,00
13.6.30	COMP.21	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM FERRO GALVANIZADO, C/ AÇIONAMENTO MANUAL DE CHUVEIRO E DUPLO AÇIONAMENTO DO LAVA-OLHOS, MANUAL OU POR PEDAL, ACESSÓRIOS EM PLÁSTICO ABS	UN	1,00	R\$ 1.281,90	R\$ 1.621,47	1.621,47
13.6.31	COMP.22	SABONETEIRA DISPENSADOR LÍQUIDO EM ABS	UN	24,00	R\$ 50,47	R\$ 63,83	1.531,92
13.6.32	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	108,21	R\$ 351,18	R\$ 398,67	43.140,08
13.6.33	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. = 2cm	M2	6,85	R\$ 195,28	R\$ 248,27	1.700,64
13.6.34	C1901	PECAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. = 5cm	M2	35,82	R\$ 384,37	R\$ 486,18	17.414,96
13.6.35	C1437	GRELHA DE FERRO P/ CANALIZAS	M2	1,20	R\$ 194,09	R\$ 245,50	294,60
13.6.36	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA 64x64cm	M2	67,05	R\$ 382,30	R\$ 483,57	32.423,36
13.7		ÁGUAS PLUVIAIS					44.385,69
13.7.1	C2784	EXCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	181,36	R\$ 32,86	R\$ 41,56	7.529,00
13.7.2	C2921	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	176,50	R\$ 21,07	R\$ 26,65	4.703,72
13.7.3	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	18,00	R\$ 541,59	R\$ 685,05	12.330,90
13.7.4	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	UN	19,00	R\$ 44,50	R\$ 56,28	1.069,32
13.7.5	C1350	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ ANÉIS	UN	23,00	R\$ 23,82	R\$ 30,12	692,76
13.7.6	C13574	JUNÇÃO SIMPLES C/ INSPEÇÃO PVC P/ ESGOTO D=100mm (4") C/ ANÉIS	UN	3,00	R\$ 32,85	R\$ 41,56	124,58
13.7.7	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	20,00	R\$ 20,79	R\$ 26,29	525,80
13.7.8	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ ANÉIS	M	288,37	R\$ 25,54	R\$ 32,30	9.314,35
13.7.9	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	115,58	R\$ 40,08	R\$ 50,69	5.858,75
13.7.10	13065	TUBO PVC RÍGIDO DCRE E DN 200 (RBR-7362)	M	52,85	R\$ 25,49	R\$ 32,30	1.717,67
13.7.11	13180	TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100	M	14,00	R\$ 14,95	R\$ 18,91	264,74
13.8		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					94.128,18
13.8.1	8023	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, D=2 1/2", INCLUSIVE TAMPA COM CORRENTE	UN	10,00	R\$ 142,61	R\$ 180,38	1.803,80
13.8.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 541,59	R\$ 685,05	685,05
13.8.3	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	9,00	R\$ 1.161,77	R\$ 1.469,52	13.225,68
13.8.4	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	UN	3,00	R\$ 180,21	R\$ 227,94	683,82
13.8.5	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	13,00	R\$ 524,70	R\$ 663,69	8.627,97
13.8.6	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	13,00	R\$ 35,93	R\$ 45,44	590,72
13.8.7	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	39,00	R\$ 8,47	R\$ 10,71	417,69
13.8.8	C2713	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D=65mm (2 1/2")	UN	2,00	R\$ 261,22	R\$ 330,41	660,82
13.8.9	C2175	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	2,00	R\$ 69,76	R\$ 88,23	176,46
13.8.10	C4403	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"	UN	3,00	R\$ 153,35	R\$ 193,97	581,91
13.8.11	C0447	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.682,27	R\$ 2.127,90	4.255,80
13.8.12	C2275	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	9,00	R\$ 164,19	R\$ 207,68	1.869,12
13.8.13	C0010	AÇIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD. EUROTRON/SIMILAR	UN	9,00	R\$ 50,52	R\$ 63,90	575,10
13.8.14	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	42,00	R\$ 209,37	R\$ 264,83	11.122,86
13.8.15	C2553	TUBO AÇO GALV. C/ OU S/ COST. INCL. CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	M	174,00	R\$ 152,02	R\$ 192,79	33.458,46
13.8.16	6631	CHAVE DE FLUXO DE 1, MODELO AT-2013 ITALIAN OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 392,19	R\$ 496,08	496,08
13.8.17	C4057	CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 343,78	R\$ 434,84	434,84
13.8.18	C4622	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	160,00	R\$ 33,78	R\$ 42,72	6.835,20
13.8.19	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	206,00	R\$ 18,35	R\$ 23,21	4.781,26
13.8.20	98288	CAPO TELEFÔNICO CO-50 2 PARES, SEM BUNDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	412,00	R\$ 1,51	R\$ 1,90	782,80
13.8.21	8980	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4 BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 120,85	R\$ 152,86	152,86
13.8.22	C2784	EXCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	28,00	R\$ 31,86	R\$ 40,56	1.163,68
13.8.23	C2921	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	28,00	R\$ 21,07	R\$ 26,65	746,20
14		REDES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA					708.455,53
14.1		ALIMENTADORES 1" PAVIMENTO 2" PAVIMENTO E BARRILETE					74.459,67
14.1.1	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	8,00	R\$ 59,39	R\$ 73,85	590,80
14.1.2	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	6,00	R\$ 20,28	R\$ 25,65	153,90
14.1.3	91931	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	450,00	R\$ 7,76	R\$ 9,81	4.414,50
14.1.4	91933	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	715,00	R\$ 12,26	R\$ 15,50	11.082,50
14.1.5	91935	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	130,00	R\$ 18,70	R\$ 23,65	3.074,50
14.1.6	92990	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	80,00	R\$ 57,46	R\$ 72,68	5.814,40
14.1.7	92994	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300,00	R\$ 98,50	R\$ 124,59	37.377,00
14.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M	90,00	R\$ 11,05	R\$ 14,24	1.271,60
14.1.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1 1/4")	M	95,00	R\$ 18,26	R\$ 23,09	2.193,55
14.1.10	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/2")	M	20,00	R\$ 21,35	R\$ 27,00	540,00
14.1.11	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 75mm (3 1/2")	M	43,00	R\$ 43,67	R\$ 55,23	2.374,89
14.1.12	11767	BUCHA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=1	UN	35,00	R\$ 1,16	R\$ 1,46	51,10
14.1.13	9925	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	16,00	R\$ 1,50	R\$ 1,89	30,24
14.1.14	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	2,00	R\$ 2,75	R\$ 3,47	6,94
14.1.15	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	12,00	R\$ 11,80	R\$ 14,92	179,04
14.1.16	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	357,15	R\$ 2,01	R\$ 2,54	907,16
14.1.17	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	82,80	R\$ 38,94	R\$ 49,25	4.077,90
14.1.18	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	9,00	R\$ 21,86	R\$ 27,65	248,85
14.2		ELETRODUTO E CONEXÕES					102.356,29
14.2.1	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 20mm (3/4")	M	2030,00	R\$ 11,44	R\$ 14,47	29.374,86
14.2.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M	123,00	R\$ 12,05	R\$ 15,24	1.874,52
14.2.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1 1/4")	M	150,00	R\$ 18,26	R\$ 23,09	3.463,50
14.2.4	C2098	RASGO EM CONCRETO P/ TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	2153,06	R\$ 12,74	R\$ 16,11	34.685,79
14.2.5	C2099	RASGO EM CONCRETO P/ TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	150,00	R\$ 19,85	R\$ 25,10	3.765,00
14.2.6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	2153,06	R\$ 3,77	R\$ 4,76	10.248,56
14.2.7	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	150,00	R\$ 5,28	R\$ 6,67	1.000,50
14.2.8	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	133,75	R\$ 38,94	R\$ 49,25	6.587,18
14.2.9	C1165	DUTO PERFURADO - PERILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	223,69	R\$ 35,23	R\$ 45,85	10.256,18
14.2.10	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	18,00	R\$ 14,23	R\$ 17,99	323,82
14.2.11	389	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE 3/4"	UN	12,00	R\$ 17,90	R\$ 22,64	271,68
14.2.12	390	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	3,00	R\$ 17,90	R\$ 22,64	67,92
14.2.13	381	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 1"	UN	4,00	R\$ 23,55	R\$ 29,78	119,12
14.2.14	9434	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 1"	UN	4,00	R\$ 26,15	R\$ 33,07	132,28
14.2.15	391	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4"	UN	8,00	R\$ 18,31	R\$ 23,16	185,28
14.3		QUADROS E CAIXAS					22.033,93



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO \$/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.3.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2019	UN	4,00	R\$ 601,00	R\$ 760,20	R\$ 3.040,80
14.3.2	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	R\$ 690,87	R\$ 873,88	R\$ 4.369,40
14.3.3	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	R\$ 572,48	R\$ 724,12	R\$ 3.620,50
14.3.4	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	3,00	R\$ 276,86	R\$ 350,20	R\$ 1.050,60
14.3.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA USADA 200X200X100mm	UN	25,00	R\$ 58,39	R\$ 73,85	R\$ 1.846,25
14.3.6	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	498,00	R\$ 7,25	R\$ 9,17	R\$ 4.566,56
14.3.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	422,00	R\$ 5,88	R\$ 7,43	R\$ 3.135,46
14.3.8	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x4"	UN	34,00	R\$ 6,20	R\$ 7,84	R\$ 266,56
14.3.9	380	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" TIPO "X" "T" "R" "B" E "C"	UN	5,00	R\$ 21,76	R\$ 27,52	R\$ 137,60
14.4		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					R\$ 106.096,33
14.4.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15188,77	R\$ 4,07	R\$ 5,14	R\$ 78.070,27
14.4.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3025,00	R\$ 5,74	R\$ 7,26	R\$ 21.961,50
14.4.3	C4558	CABO COORDPLAST (CABO PPI) 3 x 2,50mm²	M	182,00	R\$ 6,44	R\$ 8,14	R\$ 1.481,48
14.4.4	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	72,18	R\$ 7,76	R\$ 9,81	R\$ 708,08
14.4.5	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250,00	R\$ 12,26	R\$ 15,50	R\$ 3.875,00
14.5		BASES, CHAVES E DISJUNTORES					R\$ 17.612,32
14.5.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	194,00	R\$ 16,55	R\$ 20,93	R\$ 4.060,42
14.5.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	21,00	R\$ 16,55	R\$ 20,93	R\$ 439,53
14.5.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	R\$ 16,55	R\$ 20,93	R\$ 62,79
14.5.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	5,00	R\$ 16,55	R\$ 20,93	R\$ 104,65
14.5.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	7,00	R\$ 21,68	R\$ 27,42	R\$ 191,94
14.5.6	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇIONAMENTO NA PORTA DO D.D.ATE 63A	UN	1,00	R\$ 77,66	R\$ 98,23	R\$ 98,23
14.5.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	9,00	R\$ 68,02	R\$ 86,03	R\$ 774,27
14.5.8	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	R\$ 68,02	R\$ 86,03	R\$ 430,15
14.5.9	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	20,00	R\$ 68,02	R\$ 86,03	R\$ 1.720,60
14.5.10	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	R\$ 98,60	R\$ 124,71	R\$ 124,71
14.5.11	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00	R\$ 68,02	R\$ 86,03	R\$ 344,12
14.5.12	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 68,02	R\$ 86,03	R\$ 86,03
14.5.13	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇIONAMENTO NA PORTA DO D.D.ATE 160A	UN	2,00	R\$ 207,45	R\$ 262,40	R\$ 524,80
14.5.14	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/840V	UN	72,00	R\$ 94,98	R\$ 120,14	R\$ 8.650,08
14.6		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					R\$ 14.519,17
14.6.1	C1494	INTERRUPTOR LUMINA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	52,00	R\$ 12,34	R\$ 15,60	R\$ 811,20
14.6.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	15,00	R\$ 21,77	R\$ 27,53	R\$ 412,95
14.6.3	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	21,00	R\$ 30,74	R\$ 38,88	R\$ 816,48
14.6.4	18875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	UN	38,00	R\$ 125,39	R\$ 158,60	R\$ 6.026,80
14.6.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	290,00	R\$ 15,39	R\$ 19,45	R\$ 5.643,40
14.6.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V	UN	21,00	R\$ 18,98	R\$ 24,00	R\$ 508,00
14.6.7	C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	3,00	R\$ 52,17	R\$ 65,98	R\$ 197,94
14.6.8	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"	UN	70,00	R\$ 3,58	R\$ 4,52	R\$ 316,40
14.7		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					R\$ 222.929,59
14.7.1	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUITR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES TS DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	84,00	R\$ 391,81	R\$ 495,60	R\$ 41.630,40
14.7.2	C4803	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUITR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES TS DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	301,00	R\$ 391,81	R\$ 495,60	R\$ 149.175,60
14.7.3	C4804	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUITR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULARES TS DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	21,00	R\$ 391,81	R\$ 495,60	R\$ 10.407,60
14.7.4	C4807	PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA	UN	6,00	R\$ 143,58	R\$ 181,61	R\$ 1.089,66
14.7.5	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUITR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	UN	18,00	R\$ 235,30	R\$ 297,63	R\$ 5.357,34
14.7.6	C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (-60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	UN	9,00	R\$ 402,80	R\$ 509,50	R\$ 4.585,50
14.7.7	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	24,00	R\$ 338,38	R\$ 428,01	R\$ 10.272,24
14.7.8	C5175	CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	UN	5,00	R\$ 25,34	R\$ 32,05	R\$ 160,25
14.7.9	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	5,00	R\$ 39,69	R\$ 50,20	R\$ 251,00
14.8		INSTALAÇÃO TELEFÔNICA / TV / INTERFONE / INFORMÁTICA - CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 84.937,67
14.8.1	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES Ø=20mm (1/2")	M	355,00	R\$ 11,44	R\$ 14,47	R\$ 5.136,85
14.8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES Ø=25mm (3/4")	M	175,00	R\$ 12,05	R\$ 15,24	R\$ 2.667,00
14.8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES Ø=32mm (1")	M	23,00	R\$ 18,26	R\$ 23,09	R\$ 531,07
14.8.4	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES Ø=40mm (1 1/4")	M	107,00	R\$ 21,35	R\$ 27,00	R\$ 2.889,00
14.8.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES Ø=50mm (1 1/2")	M	15,00	R\$ 24,97	R\$ 31,58	R\$ 473,70
14.8.6	98257	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	105,00	R\$ 8,72	R\$ 11,02	R\$ 1.157,10
14.8.7	98258	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	25,00	R\$ 14,79	R\$ 18,70	R\$ 467,50
14.8.8	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	4,00	R\$ 32,20	R\$ 40,72	R\$ 162,88
14.8.9	C3751	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES	M	125,00	R\$ 6,19	R\$ 7,82	R\$ 977,50
14.8.10	C4533	CABO LÓGICO 8 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	3850,00	R\$ 9,39	R\$ 11,87	R\$ 45.699,50
14.8.11	C1161	DUITO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	M	45,00	R\$ 42,65	R\$ 53,94	R\$ 2.421,24
14.8.12	C1154	DUITO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	34,50	R\$ 69,14	R\$ 87,45	R\$ 3.017,02
14.8.13	C1165	DUITO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (18X38)mm	M	74,75	R\$ 36,25	R\$ 45,85	R\$ 3.427,28
14.8.14	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESSCA	M	669,64	R\$ 2,01	R\$ 2,54	R\$ 1.700,88
14.8.15	7877	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	R\$ 20,95	R\$ 26,49	R\$ 26,49
14.8.16	14153	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGF	UN	19,23	R\$ 43,91	R\$ 55,54	R\$ 734,79
14.8.17	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. Ø=50mm (2")	PAR	300,00	R\$ 4,34	R\$ 5,48	R\$ 1.644,00
14.8.18	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA USADA 200X200X100mm	UN	23,00	R\$ 58,39	R\$ 73,85	R\$ 1.698,55
14.8.19	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA USADA 400X400X150mm	UN	3,00	R\$ 126,10	R\$ 159,50	R\$ 478,50
14.8.20	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	R\$ 5,88	R\$ 7,43	R\$ 14,86
14.8.21	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	17,00	R\$ 7,25	R\$ 9,17	R\$ 155,89
14.8.22	7792	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X4, EMBUTIR, COMPLETA	UN	50,00	R\$ 89,91	R\$ 113,72	R\$ 5.686,00
14.8.23	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	24,00	R\$ 41,78	R\$ 52,84	R\$ 1.268,16
14.8.23a	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	24,00	R\$ 7,25	R\$ 9,17	R\$ 220,08
14.8.24	C2087	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELERBAS 800X800X120mm	UN	1,00	R\$ 249,17	R\$ 315,17	R\$ 315,17
14.8.25	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	19,01	R\$ 32,85	R\$ 41,56	R\$ 790,05

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-CE-42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 8 de 228

Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333
contato@dinamicaemprendimentos.com.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SINRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.8.26	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	19,01	R\$ 21,07	R\$ 26,65	R\$ 506,61
14.8		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					R\$ 64.198,58
14.9.1	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	39,00	R\$ 9,41	R\$ 11,90	R\$ 464,10
14.9.2	C2453	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	15,00	R\$ 8,63	R\$ 10,91	R\$ 163,65
14.9.3	10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	2,00	R\$ 5,15	R\$ 6,51	R\$ 13,02
14.9.4	17551	BARRA CHATA ALUM. 1" ESP. 1/4 COM 6m	UN	41,67	R\$ 46,91	R\$ 59,33	R\$ 2.472,28
14.9.5	C4208	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$ 2.194,41	R\$ 2.775,70	R\$ 5.551,40
14.9.6	C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PARA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	UN	2,00	R\$ 652,23	R\$ 825,00	R\$ 1.650,00
14.9.7	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	130,00	R\$ 14,38	R\$ 18,18	R\$ 2.363,40
14.9.8	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	550,00	R\$ 26,77	R\$ 33,85	R\$ 18.623,00
14.9.9	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	570,00	R\$ 37,80	R\$ 47,81	R\$ 27.251,70
14.9.10	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	9,00	R\$ 103,74	R\$ 131,22	R\$ 1.180,98
14.9.11	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,81	R\$ 90,36	R\$ 114,29	R\$ 92,57
14.9.12	12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	28,00	R\$ 29,82	R\$ 37,71	R\$ 1.055,88
14.9.13	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	56,00	R\$ 32,49	R\$ 41,09	R\$ 2.301,04
14.9.14	9051	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPÔR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 235,12	R\$ 297,40	R\$ 297,40
14.9.15	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	2,00	R\$ 20,28	R\$ 25,65	R\$ 51,30
14.9.16	18518	CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm4P	UN	2,00	R\$ 13,73	R\$ 17,36	R\$ 34,72
14.9.17	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	M	6,00	R\$ 21,80	R\$ 27,57	R\$ 165,42
14.9.18	16700	ABRACADERAS EM FERRO BARRA CHATA 1/8" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	10,00	R\$ 32,00	R\$ 40,47	R\$ 404,70
15		PINTURA					R\$ 190.155,40
15.1		PINTURA EM PAREDES INTERNAS					R\$ 86.775,01
15.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	1915,26	R\$ 6,32	R\$ 7,99	R\$ 15.302,92
15.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1915,26	R\$ 8,66	R\$ 10,95	R\$ 20.972,09
15.2		PINTURA EM PAREDES EXTERNAS					R\$ 28.201,69
15.2.1	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF 06/2014	M2	1470,37	R\$ 15,17	R\$ 19,18	R\$ 28.201,69
15.3		PINTURA EM PÓRTO					R\$ 52.101,43
15.3.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	2755,62	R\$ 6,32	R\$ 7,99	R\$ 22.017,40
15.3.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	2755,62	R\$ 8,66	R\$ 10,95	R\$ 30.174,03
15.4		PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 10.119,47
15.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	268,35	R\$ 13,29	R\$ 16,81	R\$ 4.510,95
15.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	268,35	R\$ 16,53	R\$ 20,90	R\$ 5.608,51
15.5		PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO					R\$ 83.407,80
15.5.1	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	259,64	R\$ 13,15	R\$ 16,63	R\$ 4.317,81
15.5.2	2311	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	24,60	R\$ 18,05	R\$ 22,83	R\$ 561,61
15.5.3	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	1174,09	R\$ 28,30	R\$ 35,79	R\$ 42.020,68
15.5.4	2314	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	1174,09	R\$ 11,12	R\$ 14,06	R\$ 16.507,70
16		SISTEMA DE AR CONDICIONADO					R\$ 150.879,49
16.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	7,26	R\$ 31,69	R\$ 40,08	R\$ 290,98
16.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	86,79	R\$ 32,26	R\$ 40,80	R\$ 3.541,03
16.3	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	448,36	R\$ 40,58	R\$ 51,32	R\$ 23.009,83
16.4	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	65,89	R\$ 47,53	R\$ 60,12	R\$ 3.961,10
16.5	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	41,03	R\$ 55,18	R\$ 69,79	R\$ 2.863,48
16.6	C4781	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	165,22	R\$ 66,84	R\$ 84,54	R\$ 13.967,69
16.7	C4785	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	255,75	R\$ 83,25	R\$ 105,30	R\$ 26.930,47
16.8	11412	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	537,35	R\$ 12,71	R\$ 16,07	R\$ 8.635,21
16.9	C2625	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	141,90	R\$ 15,68	R\$ 19,83	R\$ 2.813,87
16.10	C2626	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	39,27	R\$ 21,38	R\$ 27,04	R\$ 1.061,86
16.11	C2612	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4"(110mm)	M	537,35	R\$ 92,33	R\$ 116,78	R\$ 62.751,73
16.12	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 206,75	R\$ 261,51	R\$ 1.046,04
17		GUARDA-CORTEA COM VESTIÁRIO					R\$ 1.868.567,78
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.609,27
17.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARITO	M2	914,40	R\$ 4,85	R\$ 6,13	R\$ 5.605,27
17.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 7.013,63
17.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	245,97	R\$ 5,93	R\$ 7,50	R\$ 1.844,77
17.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	132,50	R\$ 17,95	R\$ 22,70	R\$ 3.016,83
17.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	34,98	R\$ 17,42	R\$ 22,03	R\$ 770,60
17.2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	34,98	R\$ 19,74	R\$ 24,21	R\$ 866,86
17.2.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	34,98	R\$ 12,13	R\$ 15,34	R\$ 536,59
17.3		INFRAESTRUTURA					R\$ 47.425,91
17.3.1		SAPATAS					R\$ 35.519,02
17.3.1.1	C1631	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM	M2	62,93	R\$ 30,28	R\$ 38,30	R\$ 2.410,21
17.3.1.2	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	59,58	R\$ 92,82	R\$ 117,40	R\$ 6.994,69
17.3.1.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26,03	R\$ 340,05	R\$ 430,12	R\$ 11.196,02
17.3.1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	26,03	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 3.540,34
17.3.1.5	C0216	ARMADURA CA-SQA MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	799,00	R\$ 11,26	R\$ 14,24	R\$ 11.377,76
17.3.2		VIGAS E BALDRAMES					R\$ 11.907,89
17.3.2.1	C0689	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMADURA EM FERRO	M3	0,78	R\$ 564,35	R\$ 713,84	R\$ 556,79
17.3.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	6,99	R\$ 337,48	R\$ 426,87	R\$ 2.983,82
17.3.2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4,97	R\$ 488,07	R\$ 617,35	R\$ 3.068,22
17.3.2.4	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO	M2	84,48	R\$ 31,60	R\$ 39,97	R\$ 3.376,66
17.3.2.5	C0218	ARMADURA CA-SQA MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	135,00	R\$ 11,26	R\$ 14,24	R\$ 1.932,40
17.4		SUPERESTRUTURA					R\$ 144.821,11
17.4.1		PILARES					R\$ 42.770,50
17.4.1.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	95,31	R\$ 92,82	R\$ 117,40	R\$ 11.306,79
17.4.1.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,49	R\$ 340,05	R\$ 430,12	R\$ 3.651,71
17.4.1.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	8,49	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 1.154,72
17.4.1.4	C0216	ARMADURA CA-SQA MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	571,00	R\$ 11,26	R\$ 14,24	R\$ 8.131,04
17.4.1.5	C0215	ARMADURA CA-SQA GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	1058,00	R\$ 11,94	R\$ 15,10	R\$ 15.975,80
17.4.1.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	201,00	R\$ 9,84	R\$ 12,44	R\$ 2.500,44
17.4.2		VIGAS					R\$ 42.553,74

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-CE. 42082-D
CPF: 000.850.823-54
Página 9 de 228



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17.4.2.1	C1425	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	169,79	R\$ 92,82	R\$ 117,40	19.933,34
17.4.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCX 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,73	R\$ 340,05	R\$ 430,12	4.615,18
17.4.2.3	C1504	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	10,73	R\$ 107,53	R\$ 136,01	1.459,38
17.4.2.4	C0216	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	468,00	R\$ 11,26	R\$ 14,24	6.664,32
17.4.2.5	C0215	ARMADURA CA-SOA GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	516,00	R\$ 11,94	R\$ 15,10	7.791,60
17.4.2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	168,00	R\$ 9,84	R\$ 12,44	2.089,92
17.4.3		LAJE PRÉ-MOLDADA					59.546,87
17.4.3.1	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	167,83	R\$ 96,07	R\$ 121,51	20.393,02
17.4.3.2	9089	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ESP=10CM DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	M2	62,92	R\$ 491,96	R\$ 622,28	39.153,85
17.5		PAREDES E PAINÉIS					87.226,79
17.5.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	354,51	R\$ 29,01	R\$ 36,69	13.006,97
17.5.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	222,30	R\$ 83,57	R\$ 105,70	23.497,11
17.5.3	C1566	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	R\$ 1.328,73	R\$ 1.680,71	722,70
17.6		COBERTURA					422.168,27
17.6.1	C1328	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	965,20	R\$ 129,34	R\$ 163,60	157.906,72
17.6.2	12725	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLÉS, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOSTE OU SIMILAR	M2	1089,43	R\$ 169,52	R\$ 214,42	233.595,58
17.6.3	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1089,43	R\$ 8,69	R\$ 10,99	11.972,83
17.6.4	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	124,23	R\$ 48,59	R\$ 61,46	7.635,17
17.6.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	19,20	R\$ 59,16	R\$ 73,56	1.412,35
17.6.6	C0993	CUMEIRA DE ALUMÍNIO F=0,8mm	M	19,20	R\$ 44,25	R\$ 55,97	1.074,62
17.6.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	78,02	R\$ 88,88	R\$ 112,42	8.771,00
17.7		ESQUADRIAS					86.344,87
17.7.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	14,32	R\$ 335,38	R\$ 424,23	6.074,83
17.7.2	C1672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=6mm, COLOCADO	M2	14,32	R\$ 173,23	R\$ 219,11	3.137,65
17.7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	7,00	R\$ 101,74	R\$ 128,69	900,83
17.7.4	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (REVE O MÉDIA), 90X120CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 356,14	R\$ 450,48	900,96
17.7.5	COMP.02	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90MX2,10M COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, MACETADA TIPO ALAVANCA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	1,00	R\$ 861,85	R\$ 1.090,15	1.090,15
17.7.6	COMP.03	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60MX2,10M COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E VISOR DE VIDRO 6MM, (PUXADOR HORIZONTAL E FECHADURA)	UN	38,00	R\$ 1.456,48	R\$ 1.842,30	70.007,40
17.7.7	12032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM Furos, EM LATÃO CROMADO, "50 X 50" MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	JG	38,00	R\$ 43,44	R\$ 54,94	2.087,72
17.7.8	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PETIOLIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,72	R\$ 254,98	R\$ 322,52	2.167,33
17.8		IMPERMEABILIZAÇÃO					8.582,43
17.8.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2,50cm	M2	67,70	R\$ 28,57	R\$ 36,13	2.446,00
17.8.2	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASS B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO B, E=4MM	M2	67,70	R\$ 49,81	R\$ 63,00	4.265,10
17.8.3	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	67,70	R\$ 26,53	R\$ 33,55	2.273,33
17.9		REVESTIMENTO DE PAREDE					133.858,89
17.9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CORNER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	1089,40	R\$ 2,81	R\$ 3,55	3.867,37
17.9.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	437,75	R\$ 21,42	R\$ 27,09	11.858,64
17.9.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	651,65	R\$ 18,40	R\$ 23,27	15.163,89
17.9.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	232,85	R\$ 60,55	R\$ 76,58	17.831,65
17.9.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	232,85	R\$ 6,45	R\$ 8,15	1.897,72
17.9.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	224,55	R\$ 56,56	R\$ 71,54	16.064,30
17.9.7	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	224,55	R\$ 11,38	R\$ 14,39	3.231,27
17.9.8	C4431	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	194,25	R\$ 100,95	R\$ 127,69	24.803,78
17.9.9	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	194,25	R\$ 11,38	R\$ 14,39	2.795,25
17.10	COMP.10	BRISSE EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO COLMÉIA 100X100MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	61,56	R\$ 466,76	R\$ 590,40	36.345,02
17.10		REVESTIMENTO DE FORRO					15.064,71
17.10.1	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	M	170,93	R\$ 18,42	R\$ 23,29	3.980,95
17.10.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	157,44	R\$ 10,69	R\$ 13,52	2.128,58
17.10.3	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	157,44	R\$ 44,97	R\$ 56,88	8.955,18
17.11		PISOS					804.308,78
17.11.1	C0320	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ ADUSIÇÃO	M3	213,18	R\$ 74,48	R\$ 94,20	20.081,55
17.11.2	C2862	CASTRO DE BRITA	M3	60,37	R\$ 94,67	R\$ 119,74	7.218,70
17.11.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCX 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,43	R\$ 340,05	R\$ 430,12	31.153,59
17.11.4	C1504	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	72,43	R\$ 107,53	R\$ 136,01	9.851,20
17.11.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	13,03	R\$ 92,82	R\$ 117,40	1.412,32
17.11.6	C0270	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-600	KG	2131,48	R\$ 18,58	R\$ 23,50	49.629,18
17.11.7	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	806,34	R\$ 12,33	R\$ 15,59	12.570,84
17.11.8	10354	TRELÇADA RG	M	784,39	R\$ 9,17	R\$ 11,59	9.091,08
17.11.9	C0216	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	24,79	R\$ 11,26	R\$ 14,24	353,00
17.11.10	C1025	PISO MORTO CONCRETO FCX=13,5 MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,46	R\$ 418,14	R\$ 528,90	6.590,09
17.11.11	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 22mm, INCLUSIVE POLIMENTO (INTERNO)	M2	781,73	R\$ 91,51	R\$ 115,75	90.485,24
17.11.12	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	157,44	R\$ 27,13	R\$ 34,31	5.401,76
17.11.13	C1247	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINÇAS P/ RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm	M	157,44	R\$ 5,43	R\$ 6,86	1.080,03
17.11.14	COMP.25	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL, PROF.=5 CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM FUNGENBAND	M	200,90	R\$ 64,72	R\$ 81,86	16.445,67
17.11.15	C3792	JUNTA DE DILATAÇÃO A BASE DE MASTIQUE (1,00x1,00cm)	M	621,60	R\$ 30,86	R\$ 39,03	24.261,04
17.11.16	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	126,81	R\$ 60,55	R\$ 76,58	9.711,10
17.11.17	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2,50cm	M2	126,81	R\$ 28,57	R\$ 36,13	4.581,64
17.11.18	C284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	6,25	R\$ 62,86	R\$ 79,51	496,93
17.11.19	C1869	PETIOLIL DE GRANITO L= 15 cm	M	31,75	R\$ 67,94	R\$ 85,93	2.728,27
17.11.20	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	M	25,02	R\$ 25,05	R\$ 31,68	792,63
17.11.21	C2243	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	15,69	R\$ 18,29	R\$ 23,13	362,90
17.12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL					138.794,41



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BD: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17.12.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					36.792,97
17.12.1.1	C1784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	44,80	R\$ 32,86	R\$ 41,56	1.861,88
17.12.1.2	C1921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	38,68	R\$ 21,07	R\$ 26,65	1.014,83
17.12.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,74	R\$ 17,42	R\$ 22,03	192,54
17.12.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	8,74	R\$ 19,14	R\$ 24,21	211,59
17.12.1.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	8,74	R\$ 12,13	R\$ 15,34	134,07
17.12.1.6	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	36,00	R\$ 3,38	R\$ 4,27	153,72
17.12.1.7	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	8,00	R\$ 4,08	R\$ 5,16	41,28
17.12.1.8	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	4,00	R\$ 12,66	R\$ 16,01	64,04
17.12.1.9	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	28,00	R\$ 7,56	R\$ 9,58	267,68
17.12.1.10	C0016	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (3")	UN	6,00	R\$ 17,80	R\$ 22,64	135,84
17.12.1.11	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	4,00	R\$ 6,93	R\$ 8,76	35,04
17.12.1.12	C1727	LUBA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4"	UN	32,00	R\$ 7,29	R\$ 9,22	295,04
17.12.1.13	I2166	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2"	UN	11,00	R\$ 173,01	R\$ 218,84	2.407,24
17.12.1.14	C2690	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PE C/CRIVO D=25mm (1")	UN	1,00	R\$ 50,64	R\$ 64,05	64,05
17.12.1.15	C2656	UNÃO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	4,00	R\$ 12,76	R\$ 16,14	64,56
17.12.1.16	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	4,00	R\$ 58,80	R\$ 74,37	297,48
17.12.1.17	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25mm (1")	UN	3,00	R\$ 73,18	R\$ 92,56	277,68
17.12.1.18	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=32mm (1 1/4")	UN	2,00	R\$ 104,72	R\$ 132,46	264,92
17.12.1.19	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4")	UN	2,00	R\$ 65,00	R\$ 82,21	164,42
17.12.1.20	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2")	UN	3,00	R\$ 95,15	R\$ 120,35	361,05
17.12.1.21	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65mm (2 1/2")	UN	3,00	R\$ 178,79	R\$ 226,15	678,45
17.12.1.22	C2699	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. VERT. D=25mm (1")	UN	2,00	R\$ 83,83	R\$ 106,03	212,06
17.12.1.23	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=20mm (3/4")	UN	32,00	R\$ 63,08	R\$ 79,78	2.552,95
17.12.1.24	C1172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=20mm (3/4")	UN	32,00	R\$ 60,53	R\$ 76,56	2.449,92
17.12.1.25	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=25mm (3/4")	M	54,00	R\$ 15,48	R\$ 19,83	1.070,82
17.12.1.26	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=32mm (1")	M	27,00	R\$ 21,38	R\$ 27,04	730,08
17.12.1.27	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	16,00	R\$ 26,53	R\$ 33,65	538,40
17.12.1.28	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=50mm (1 1/2")	M	39,00	R\$ 30,32	R\$ 38,35	1.495,65
17.12.1.29	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=60mm (2")	M	68,00	R\$ 43,90	R\$ 55,99	3.803,12
17.12.1.30	C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	M	30,00	R\$ 62,09	R\$ 78,53	1.570,60
17.12.1.31	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	28,00	R\$ 194,09	R\$ 245,50	6.874,00
17.12.1.32	C2024	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 3 FACES	M2	5,58	R\$ 214,54	R\$ 271,37	1.514,24
17.12.1.33	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	28,00	R\$ 146,69	R\$ 185,54	5.195,12
17.12.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					80.933,38
17.12.2.1	C2554	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	28,00	R\$ 50,32	R\$ 63,64	1.781,92
17.12.2.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	11,00	R\$ 45,48	R\$ 57,52	632,72
17.12.2.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00	R\$ 24,64	R\$ 31,16	311,60
17.12.2.4	COMP.32	SABONETEIRA DISPENSADOR LÍQUIDO EM ABS	UN	8,00	R\$ 50,47	R\$ 63,83	510,64
17.12.2.5	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	7,00	R\$ 42,06	R\$ 53,20	372,40
17.12.2.6	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	11,00	R\$ 309,91	R\$ 392,00	4.312,00
17.12.2.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	28,00	R\$ 81,34	R\$ 102,88	2.880,64
17.12.2.8	C1956	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	25,00	R\$ 35,72	R\$ 45,18	1.129,50
17.12.2.9	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	10,06	R\$ 359,26	R\$ 454,42	4.571,45
17.12.2.10	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) (ESP. = 2cm) (COLOCADO)	M2	9,36	R\$ 315,18	R\$ 398,67	3.731,55
17.12.2.11	C1858	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/WC'S	M	6,49	R\$ 179,89	R\$ 227,54	1.476,73
17.12.2.12	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA F=3cm	M2	91,34	R\$ 382,30	R\$ 483,57	44.169,28
17.12.2.13	C1792	MICRÔRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	R\$ 399,84	R\$ 506,75	1.520,25
17.12.2.14	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	13,00	R\$ 256,16	R\$ 324,01	4.212,13
17.12.2.15	C4633	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00	R\$ 817,74	R\$ 1.034,35	3.103,05
17.12.2.16	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	3,00	R\$ 486,23	R\$ 615,03	1.845,09
17.12.2.17	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 412,18	R\$ 521,36	1.564,08
17.12.2.18	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	10,00	R\$ 250,73	R\$ 325,99	3.259,90
17.12.2.19	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UN	2,00	R\$ 1.524,60	R\$ 1.928,46	3.856,92
17.12.3		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					21.066,06
17.12.3.1	C1784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	32,60	R\$ 32,86	R\$ 41,56	1.354,85
17.12.3.2	C1921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	27,71	R\$ 21,07	R\$ 26,65	738,47
17.12.3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,36	R\$ 17,42	R\$ 22,03	140,11
17.12.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	6,36	R\$ 19,14	R\$ 24,21	153,97
17.12.3.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	6,36	R\$ 12,13	R\$ 15,34	97,58
17.12.3.6	C0609	CADIA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 339,13	R\$ 428,96	2.573,76
17.12.3.7	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	6,00	R\$ 25,06	R\$ 31,69	190,14
17.12.3.8	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	6,00	R\$ 38,71	R\$ 48,96	293,76
17.12.3.9	C0601	CADIA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	6,00	R\$ 243,85	R\$ 308,44	1.850,64
17.12.3.10	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	4,00	R\$ 23,82	R\$ 30,12	120,48
17.12.3.11	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	12,00	R\$ 126,85	R\$ 160,45	1.925,40
17.12.3.12	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	14,00	R\$ 16,99	R\$ 21,42	300,18
17.12.3.13	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	9,00	R\$ 11,84	R\$ 14,77	132,93
17.12.3.14	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	R\$ 13,27	R\$ 16,78	16,78
17.12.3.15	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	6,00	R\$ 20,79	R\$ 26,25	157,74
17.12.3.16	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4")	UN	11,00	R\$ 22,52	R\$ 28,48	313,28
17.12.3.17	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3")	UN	10,00	R\$ 17,36	R\$ 21,95	219,50
17.12.3.18	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	30,00	R\$ 10,22	R\$ 12,92	387,60
17.12.3.19	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2")	UN	10,00	R\$ 10,99	R\$ 13,90	139,00
17.12.3.20	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ ESGOTO D=100mm (4")	UN	12,00	R\$ 30,88	R\$ 39,06	468,72
17.12.3.21	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 100X50mm (4"x3")	UN	6,00	R\$ 28,13	R\$ 35,58	213,48
17.12.3.22	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	8,00	R\$ 18,80	R\$ 23,90	191,20
17.12.3.23	C2360	TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	11,00	R\$ 17,11	R\$ 21,64	238,04
17.12.3.24	C2353	TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100X50mm (4"x2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	4,00	R\$ 30,70	R\$ 38,83	155,32
17.12.3.25	C2358	TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	R\$ 11,73	R\$ 14,83	14,83
17.12.3.26	C2355	TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	7,00	R\$ 31,43	R\$ 39,75	278,25
17.12.3.27	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	3,00	R\$ 9,33	R\$ 11,80	35,40
17.12.3.28	C2353	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")	M	52,00	R\$ 26,26	R\$ 33,21	1.726,92
17.12.3.29	C2358	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3")	M	47,00	R\$ 33,55	R\$ 42,53	1.987,91
17.12.3.30	C2358	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	14,00	R\$ 10,66	R\$ 13,48	188,72
17.12.3.31	C2396	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2")	M	50,00	R\$ 14,84	R\$ 18,77	938,50
17.12.3.32	C2053	RAIO SECO PVC RÍGIDO	M	7,00	R\$ 36,26	R\$ 45,86	321,02
17.12.3.33	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	7,12	R\$ 194,09	R\$ 245,50	1.747,96
17.12.3.34	C2364	TUBO AÇO GALV. C/OU S/ COSTURA D=80mm (3")	M	12,40	R\$ 124,58	R\$ 157,58	1.953,59
17.12.3.35	85879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,74	R\$ 5,02	R\$ 6,34	61,75
17.13		DRENAGEM PLUVIAL					99.474,78
17.13.1	C1784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	33,38	R\$ 32,86	R\$ 41,56	1.397,27
17.13.2	C1921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	18,55	R\$ 21,07	R\$ 26,65	494,35
17.13.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,23	R\$ 17,42	R\$ 22,03	357,54
17.13.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	16,23	R\$ 19,14	R\$ 24,21	392,92
17.13.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	16,23	R\$ 12,13	R\$ 15,34	248,96
17.13.6	C0607	CADIA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 541,59	R\$ 685,05	1.370,10
17.13.7	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	UN	4,00	R\$ 44,50	R\$ 56,28	225,12
17.13.8	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	39,06	R\$ 25,54	R\$ 32,30	1.261,63
17.13.9	I065	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7162)	M	27,98	R\$ 29,49	R\$ 37,30	1.043,65

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE. 42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 11 de 228

Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333
contato@dinamicaempreendimentos.com.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17.13.10	C1558	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO Ø=100mm (4") - JUNTA C/ANIS	UN	8,00	23,82	30,12	240,96
17.13.11	C4890	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO Ø=100mm (4")	UN	2,00	20,79	26,29	52,58
17.13.12	C3066	DISCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	76,40	133,23	169,52	12.874,92
17.13.13	4736	CAIXA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M	M	76,40	202,04	255,36	19.524,78
17.14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					79.873,70
17.14.1	391	CONDUTETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4"	UN	5,00	18,31	23,16	115,80
17.14.2	390	CONDUTETE EM ALUMÍNIO 3/4" TIPO "T" "L" "B" E "C"	UN	11,00	21,76	27,52	853,12
17.14.3	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	10,00	58,39	73,85	738,50
17.14.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	21,00	5,88	7,43	156,03
17.14.5	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	22,00	7,25	9,17	201,74
17.14.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	190,00	4,07	5,14	976,60
17.14.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	3752,95	5,74	7,26	27.246,48
17.14.8	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	14,00	10,70	23,65	331,10
17.14.9	92505	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	41,00	29,68	37,54	1.539,14
17.14.10	C0518	CABO COBRE NU 16MM²	M	14,00	14,38	18,18	254,52
17.14.11	C0520	CABO COBRE NU 35MM²	M	41,00	26,77	33,85	1.388,26
17.14.12	C3484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	12,00	15,39	19,45	233,52
17.14.13	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	1,00	18,98	24,40	24,40
17.14.14	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UN	1,00	25,34	32,05	32,05
17.14.15	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	1,00	39,69	50,20	50,20
17.14.16	C2494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	13,34	15,60	93,60
17.14.17	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	30,74	38,88	77,76
17.14.18	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	18,00	16,55	20,53	376,74
17.14.19	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	68,02	85,03	86,03
17.14.20	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	9,00	185,12	234,15	2.107,35
17.14.21	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	690,87	871,88	1.747,76
17.14.22	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES Ø= 32mm (1")	M	252,00	18,26	23,09	5.818,68
17.14.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES Ø= 25mm (3/4")	M	62,00	12,05	15,24	944,88
17.14.24	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES Ø= 50mm (1 1/2")	M	264,00	24,97	31,58	8.337,12
17.14.25	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES Ø= 20mm (3/4")	M	127,40	11,44	14,47	1.843,47
17.14.26	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	M	17,00	21,80	27,57	468,69
17.14.27	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	M	34,00	35,98	45,51	1.547,34
17.14.28	C4804	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR TS DE 10W, TONALIDADE	UN	12,00	391,81	495,60	5.947,20
17.14.29	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES TS DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA	UN	16,00	391,81	495,60	7.929,60
17.14.30	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W EM MÁXIMA 210W	UN	6,00	610,15	771,77	4.630,62
17.14.31	C1161	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	M	70,00	42,65	53,94	3.775,80
17.15		PINTURA					88.546,85
17.15.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA Acrílica	M	282,70	23,64	29,90	8.452,73
17.15.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	130,30	8,66	10,95	1.426,78
17.15.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	130,30	10,69	13,52	1.761,65
17.15.4	C2041	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	1380,00	9,77	12,35	17.043,00
17.15.5	2314	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	1380,00	11,12	14,06	19.402,80
17.15.6	C1524	JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES	M2	1380,00	9,39	11,87	16.380,60
17.15.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUIDO PRIMER EPOXI, AF_05/2021	M2	378,00	34,82	44,04	16.647,12
17.15.8	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF_06/2014	M2	307,45	15,17	19,18	5.896,89
17.15.9	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_03/2021	M2	15,30	9,55	12,07	184,87
17.15.10	2311	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃO DE TINTA ESMALTE	M2	59,36	18,05	22,83	1.350,62
17.16		ARGUINCADA DA QUADRA					128.789,89
17.16.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	21,28	32,86	41,56	884,39
17.16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	87,75	17,42	22,03	1.933,13
17.16.3	C0074	ALVENARIA DE TUBOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	118,46	83,57	105,70	12.521,22
17.16.4	C0073	ALVENARIA DE TUBOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	51,78	47,70	60,33	3.123,88
17.16.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	203,49	2,81	3,55	722,38
17.16.6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	288,93	21,42	27,09	7.827,11
17.16.7	88432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS, AF_06/2014	M2	151,71	12,28	15,53	2.356,05
17.16.8	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,88	88,88	112,42	436,18
17.16.9	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	M	12,84	267,85	339,20	4.350,19
17.16.10	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO, 2 DEMÃO	M2	137,22	15,67	19,82	2.719,70
17.16.11	2314	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	5,94	11,12	14,06	83,51
17.16.12	C4452	LATE PRÉ-FABRICADA TRILUCADA P/PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	85,44	105,68	133,67	11.420,76
17.16.13	C0843	CONCRETO P/VIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	31,97	340,05	430,12	14.611,17
17.16.14	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	31,97	107,53	136,01	4.620,25
17.16.15	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP=12mm UTIL. 3 X	M2	271,25	92,82	117,40	31.844,75
17.16.16	C0217	ARMADURA CA-60/FINA Ø=3,60 A 6,40mm	KG	306,70	9,84	12,44	3.815,34
17.16.17	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA Ø=6,3 A 10,0mm	KG	1050,50	11,26	14,24	14.959,12
17.16.18	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	112,11	74,48	94,20	10.560,76
17.17		SERVIÇOS DIVERSOS					143.544,40
17.17.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	381,40	228,69	289,25	110.313,76
17.17.2	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	10,08	1.062,91	1.344,47	13.552,25
17.17.3	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	12,24	420,91	532,40	6.516,57
17.17.4	C3440	BANCO EM "U" S/ENCOSTO PADRÃO	M	15,00	225,47	285,19	4.277,85



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17.17.5	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO	CJ	1,00	R\$ 2.537,31	R\$ 3.209,44	R\$ 3.209,44
17.17.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA	CJ	1,00	R\$ 2.796,40	R\$ 3.537,16	R\$ 3.537,16
17.17.7	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE	CJ	1,00	R\$ 1.697,66	R\$ 2.147,37	R\$ 2.147,37
17.18		EXECUÇÃO MURO QUADRA - Cx21,71m, h=4,00m					R\$ 35.478,09
17.18.1		INFRAESTRUTURA					R\$ 11.334,15
17.18.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	30,28	R\$ 32,85	R\$ 41,56	R\$ 1.258,43
17.18.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	15,08	R\$ 30,28	R\$ 38,30	R\$ 577,56
17.18.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	18,99	R\$ 9,84	R\$ 12,44	R\$ 236,23
17.18.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	254,89	R\$ 11,26	R\$ 14,24	R\$ 3.629,63
17.18.1.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	21,75	R\$ 52,78	R\$ 66,76	R\$ 1.452,03
17.18.1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,67	R\$ 364,38	R\$ 460,90	R\$ 2.613,30
17.18.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,67	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 771,17
17.18.1.8	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	25,39	R\$ 24,57	R\$ 31,07	R\$ 788,86
17.18.1.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM), AF 07/2020	TXXM	4,89	R\$ 1,13	R\$ 1,42	R\$ 6,94
17.18.2		SUPERESTRUTURA					R\$ 19.934,17
17.18.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	95,31	R\$ 92,82	R\$ 117,40	R\$ 11.189,39
17.18.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	144,36	R\$ 9,84	R\$ 12,44	R\$ 1.795,83
17.18.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	257,86	R\$ 11,26	R\$ 14,24	R\$ 3.671,92
17.18.2.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,49	R\$ 364,38	R\$ 460,90	R\$ 2.530,34
17.18.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,49	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 746,69
17.18.3		PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS					R\$ 5.209,77
17.18.3.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	194,25	R\$ 2,81	R\$ 3,55	R\$ 689,58
17.18.3.2	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	194,25	R\$ 18,40	R\$ 23,27	R\$ 4.520,19
18		EXECUÇÃO DA LINHEIRA					R\$ 14.527,81
18.1		INFRAESTRUTURA					R\$ 2.081,55
18.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	1,95	R\$ 32,85	R\$ 41,56	R\$ 81,04
18.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,08	R\$ 30,28	R\$ 38,30	R\$ 79,66
18.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,80	R\$ 9,84	R\$ 12,44	R\$ 196,55
18.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	25,25	R\$ 11,26	R\$ 14,24	R\$ 359,56
18.1.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	8,08	R\$ 92,82	R\$ 117,40	R\$ 948,59
18.1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,63	R\$ 364,38	R\$ 460,90	R\$ 230,36
18.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,63	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 85,68
18.1.8	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,26	R\$ 24,57	R\$ 31,07	R\$ 39,14
18.1.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM), AF 07/2020	M3	0,69	R\$ 1,13	R\$ 1,42	R\$ 0,97
18.2		SUPERESTRUTURA					R\$ 4.979,75
18.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	16,49	R\$ 92,82	R\$ 117,40	R\$ 1.935,92
18.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	34,62	R\$ 9,84	R\$ 12,44	R\$ 430,67
18.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	79,68	R\$ 11,26	R\$ 14,24	R\$ 1.134,54
18.2.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,48	R\$ 364,38	R\$ 460,90	R\$ 221,23
18.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,48	R\$ 107,53	R\$ 136,01	R\$ 65,28
18.2.6	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/FÓRRO - VÃO DE 2,21 A 3,90 m	M2	9,81	R\$ 96,07	R\$ 121,51	R\$ 1.192,01
18.3		PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS					R\$ 7.466,31
18.3.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	26,16	R\$ 54,68	R\$ 69,16	R\$ 1.809,22
18.3.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	66,96	R\$ 2,81	R\$ 3,55	R\$ 237,70
18.3.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	38,45	R\$ 21,42	R\$ 27,09	R\$ 1.041,61
18.3.4	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	23,68	R\$ 18,40	R\$ 23,27	R\$ 551,03
18.3.5	C0805	COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	2,52	R\$ 93,33	R\$ 118,05	R\$ 297,48
18.3.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,57	R\$ 418,14	R\$ 528,90	R\$ 301,47
18.3.7	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	8,14	R\$ 57,07	R\$ 72,18	R\$ 587,54
18.3.8	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	23,68	R\$ 60,55	R\$ 76,58	R\$ 1.813,41
18.3.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	M2	38,45	R\$ 6,32	R\$ 7,99	R\$ 307,21
18.3.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	38,45	R\$ 10,69	R\$ 13,52	R\$ 519,84
19		LIMPEZA FINAL					R\$ 5.813,77
19.1	2450	LIMPEZA GERAL	M2	2863,93	R\$ 1,61	R\$ 2,03	R\$ 5.813,77
VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO R\$ 9.545.275,28 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)							R\$ 9.545.275,25

FORTALEZA, CE, 16 DE MARÇO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF 014.815.983-41

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-CE-42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 13 de 228

Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333
contato@dinamicaempreendimentos.com.br

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (INCLUSO COM ENCARGOS)	%	100,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1		CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00
2.1.2	C0373	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4	UN	1,00
2.1.3	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	76,12
2.1.4	C2936	REFEITÓRIOS	M2	30,60
2.1.5	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	20,00
2.1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
2.1.7	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
2.1.8	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00
2.1.9	COMP.24	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN	1,00
2.2		LOCAÇÃO DA OBRA		
2.2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	3906,08
2.3		PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA		
2.3.1	C4584	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	900,00
3		IMPLANTAÇÃO		
3.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	428,75
3.1.2	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	321,56
3.1.3	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	M3	321,56
3.1.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	750,31
3.1.5	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	321,56
3.1.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKM). AF 07/2020	TKM	803,90
3.1.7	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	321,56
3.1.8	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	550,36
3.1.9	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	550,36
3.1.10	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	550,36
3.1.11	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	550,36
3.2		URBANIZAÇÃO		
3.2.1	C1803	MURETA C/TUOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	107,50
3.2.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	215,01
3.2.3	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	21,88
3.2.4	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	268,76
3.2.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	53,75
3.2.6	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	54,22
3.2.7	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	4,50
3.2.8	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	316,00
3.2.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1012,62
3.2.10	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	204,35
3.2.11	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	349,76
3.2.12	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	559,31
3.2.13	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF_05/2018	UN	15,00
3.2.14	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DEMUDAMAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	30,00
3.2.15	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,96
3.2.16	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	42,31
3.2.17	C2477	TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	50,77
3.2.18	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
3.2.19	C4620	GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP. = 10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC	M	8,60
3.2.20	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	5,35
3.2.21	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	8,60
3.2.22	C5114	TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESURA 100 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO	M2	3,17
3.2.23	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	288,87
3.2.24	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	277,99
3.2.25	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00
3.3		CASA DE GÁS - GLP		



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	4,48
3.3.2	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	3,92
3.3.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	15,60
3.3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,82
3.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	4,82
3.3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	11,20
3.3.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	240,80
3.3.8	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	2,80
3.3.9	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	2,80
3.3.10	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	33,24
3.3.11	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	30,44
3.3.12	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	33,24
3.3.13	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	2,88
3.3.14	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	5,76
3.3.15	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	3,12
3.3.16	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	M2	4,48
3.3.17	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	30,44
3.3.18	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITADUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
3.3.19	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	2,80
3.3.20	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2,80
3.4		ELÉTRICA IMPLANTAÇÃO		
3.4.1		IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO		
3.4.1.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00
3.4.1.2	C0519	CABO COBRE NU 25MM2	M	10,00
3.4.1.3	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	22,00
3.4.1.4	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	6,00
3.4.1.5	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,54
3.4.1.6	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	6,00
3.4.1.7	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	6,00
3.4.1.8	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	2,00
3.4.1.9	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,40
3.4.1.10	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	8,40
3.4.1.11	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	495,00
3.4.1.12	C1201	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4")	M	55,00
3.4.1.13	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	34,52
3.4.1.14	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00
3.4.1.15	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00
3.4.1.16	C1106	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A	UN	1,00
3.4.1.17	I8930	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	UN	1,00
3.4.1.18	C2519	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A	UN	3,00
3.4.1.19	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	4,00
3.4.1.20	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
3.4.1.21	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00
3.4.1.22	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
3.4.1.23	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00
3.4.1.24	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00
3.4.1.25	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	1,00
3.4.1.26	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00
3.4.1.27	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	2,00
3.4.2		IMPLANTAÇÃO ALIMENTADORES TÉRREO		
3.4.2.1	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	4,00
3.4.2.2	3234	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	3,00



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.4.2.3	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	1,11
3.4.2.4	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	2,00
3.4.2.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	3,00
3.4.2.6	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	1,00
3.4.2.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	28,00
3.4.2.8	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	28,00
3.4.2.9	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
3.4.2.10	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00
3.4.2.11	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
3.4.2.12	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
3.4.2.13	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
3.4.2.14	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
3.4.2.15	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
3.4.2.16	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
3.4.2.17	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	290,00
3.4.2.18	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	120,00
3.4.2.19	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	25,00
3.4.2.20	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	75,00
3.4.2.21	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	50,00
3.4.2.22	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	12,00
3.4.2.23	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR	6,00
3.4.2.24	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	6,00
3.4.2.25	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	4,00
3.4.2.26	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	3,00
3.4.2.27	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	654,67
3.4.2.28	C1248	ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa	M3	0,15
3.4.2.29	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00
3.4.2.30	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	54,46
3.4.2.31	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	2,00
3.4.3		IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA		
3.4.3.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	3,00
3.4.3.2	COMP.27	POSTE DE CONCRETO H=8M, COM UMA PETÁLA COM LUMINÁRIA LED POTÊNCIA TOTAL 70W	UN	9,00
3.4.3.3	COMP.28	POSTE DE CONCRETO H=8M, COM QUATRO PETÁLAS COM LUMINÁRIA LED POTÊNCIA TOTAL 70W	UN	1,00
3.4.3.4	COMP.29	POSTE DE CONCRETO H=8M, COM DUAS PETÁLAS COM LUMINÁRIA LED POTÊNCIA TOTAL 70W	UN	4,00
3.4.3.5	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.4.3.6	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
3.4.3.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00
3.4.3.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	9,00
3.4.3.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
3.4.3.10	I8875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	UN	1,00
3.4.3.11	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	17,00
3.4.3.12	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EMBRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00
3.4.3.13	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	3,00
3.4.3.14	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	48,00
3.4.3.15	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	47,50
3.4.3.16	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,65
3.4.3.17	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	0,65
3.4.3.18	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	0,65
3.4.3.19	C1248	ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa	M3	0,50
3.4.3.20	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500,00
3.4.3.21	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	160,00
3.4.3.22	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	16,00




PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.4.3.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	261,91
3.4.3.24	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	50,00
3.4.3.25	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR	2,00
3.4.3.26	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	297,62
3.4.4		IMPLANTAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO		
3.4.4.1	C4970	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	UN	1,00
3.4.4.2	6387	CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	UN	4,00
3.4.4.3	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	1,00
3.4.4.4	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	1,53
3.4.4.5	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,00
3.4.4.6	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,00
3.4.4.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	14,00
3.4.4.8	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	2,00
3.4.4.9	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	15,00
3.4.4.10	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	15,00
3.5		CISTERNA - CONCRETO ARMADO		
3.5.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	39,96
3.5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	63,36
3.5.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	22,05
3.5.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,59
3.5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	12,59
3.5.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	87,83
3.5.7	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1355,00
3.5.8	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	284,00
3.5.9	C3320	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	49,60
3.5.10	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m	M2	47,00
3.5.11	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	M2	47,00
3.6		CONTENÇÃO		
3.6.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	333,68
3.6.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	333,68
3.6.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	333,68
3.6.4	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	333,68
3.6.5	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	869,02
3.6.6	91	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	611,74
3.6.7	C4662	BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	349,00
3.7		ACESSIBILIDADE		
3.7.1		RAMPAS		
3.7.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	4,09
3.7.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,09
3.7.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	38,76
3.7.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	38,76
3.7.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	38,76
3.7.1.6	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	38,76
3.7.1.7	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	4,09
3.7.1.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,19
3.7.1.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	29,32
3.7.1.10	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	29,32
3.7.1.11	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	29,32
3.7.1.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	85,70
3.7.1.13	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	85,70
3.7.1.14	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	49,04
3.7.1.15	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	36,24
3.7.2		ESCADAS		
3.7.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1,19
3.7.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,19
3.7.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	75,34
3.7.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	75,34
3.7.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	75,34
3.7.2.6	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	75,34
3.7.2.7	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1,19



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.7.2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	29,86
3.7.2.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	29,38
3.7.2.10	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	29,38
3.7.2.11	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	29,38
3.7.2.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	81,48
3.7.2.13	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,85
3.7.2.14	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,85
3.7.2.15	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	228,00
3.7.2.16	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	27,26
4		SERVIÇOS AUXILIARES		
4.1	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	2512,95
4.2	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	3110,03
4.3	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	1130,85
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
5.1		INFRAESTRUTURA		
5.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	591,43
5.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	512,79
5.1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	591,43
5.1.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,12
5.1.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,25
5.1.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,12
5.1.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	167,72
5.1.8	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	118,81
5.1.9	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	658,41
5.1.10	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	8777,76
5.1.11	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	118,81
5.1.12	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	60,00
5.1.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m	M2	413,76
5.2		SUPERESTRUTURA		
5.2.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	529,28
5.2.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	4421,35
5.2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	35499,79
5.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	158,78
5.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	370,50
5.2.6	C4766	LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO	M2XMÉS	2245,50
5.2.7	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	M2	2245,50
5.2.8	C4782	LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS	M2XMÉS	2245,50
6		PAREDES E PAINÉIS		
6.1		ALVENARIA		
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	2906,60
6.1.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20cm	M2	223,02
6.1.3	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	59,21
6.2		VERGA, CONTRAVERGA E CHAPIM		
6.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	6,54
6.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	37,15
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS		
7.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
7.1.2	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	M2	3,20
7.1.3	COMP.02	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90MX 2,10MCOM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	6,00
7.1.4	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
7.1.5	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00
7.1.6	12032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUIROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	JG	21,00
7.1.7	COMP.03	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60MX2,10M COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E VISOR DE VIDRO 6MM, (PUXADOR HORIZONTAL E FECHADURA)	UN	1,00



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
7.1.8	COMP.04	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90M X 2,10M REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO COM BARRAS ANTI-PÂNICO	UN	1,00
7.1.9	COMP.05	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60MX 2,10M COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	1,00
7.1.10	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	UN	46,00
7.1.11	COMP.06	QUADRO EM COMPENSADO DE 18MM REVESTIDO COM FÓRMICA, C/ MOLDURA ENVERNIZADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	M2	85,80
7.2		ESQUADRIAS METÁLICAS		
7.2.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,11
7.2.2	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,08
7.2.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	215,43
7.3		ESQUADRIAS DE VIDRO		
7.3.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1,00
7.3.2	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	1,00
7.4		OUTROS ELEMENTOS		
7.4.1	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	127,82
7.4.2	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	53,80
7.4.3	CS114	TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESURA 100 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO	M2	181,62
7.4.4	COMP.07	MOLDURA EM GRANITO CINZA L=23CM	M2	2,67
8		VIDROS		
8.1	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	216,54
9		COBERTURA		
9.1	C1321	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 25m	M2	617,56
9.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	617,56
9.3	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	556,52
9.4	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	556,52
9.5	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	19,00
9.6	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	166,10
9.7	COMP.08	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO 80CM	M	66,40
10		IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1		IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA		
10.1.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	M2	336,73
10.1.2	CS020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	336,73
10.1.3	COMP.09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS C/ ARGAMASSA RÍGIDA E DE IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIPLÁSTICA C/ ASFALTO MODIFICADO E ESTRUTURADO	M2	167,19
10.1.4	CS025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	167,19
10.2		IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	M2	365,75
10.2.2	CS020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	365,75
10.2.3	CS025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	365,75
11		REVESTIMENTOS		
11.1		REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS		
11.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	5782,28
11.1.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	2309,61
11.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	3473,67
11.1.4	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	M	512,12
11.1.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	576,63
11.1.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	576,63
11.1.7	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	1042,80
11.1.8	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	1042,80
11.1.9	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	639,14
11.1.10	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	639,14
11.1.11	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	211,53
11.1.12	C1513	ISOLAMENTO TÉRMICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP.= 2,5cm	M2	150,71
11.1.13	C4505	RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	54,90
11.2		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
11.2.1	COMP.10	BRISE EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO COLMÉIA 100X100MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	196,79
11.2.2	COMP.11	PLACA CIMENTÍCIA ESP=10MM EM FACHADAS FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	126,72
11.2.3	COMP.12	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO PERFURADO E=4MM C/FUROS DE 12,7MM, COR PRETO FOSCO FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA- FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	539,00




PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
11.3		REVESTIMENTO DE FORRO		
11.3.1	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	M	2954,27
11.3.2	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2598,18
11.3.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	2598,18
11.3.4	C4479	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRAMINERAL C/PERFIL "T" EMAÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	179,56
12		PISOS		
12.1		PISOS INTERNOS		
12.1.1	C0328	PISO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	249,41
12.1.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	113,78
12.1.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 -ESP= 3cm	M2	2669,28
12.1.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) -PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	196,95
12.1.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	196,95
12.1.6	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	2312,34
12.1.7	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	182,33
12.1.8	COMP.13	GRANITO CINZA SEM POLIMENTO E=2CM, PEÇAS 50X50CM	M2	29,48
12.1.9	COMP.14	FILETE DE GRANITO COM LARGURA DE 10CM	M	233,64
12.1.10	COMP.15	DEGRAU EM GRANITO CINZA L=32CM COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE	M	77,52
12.1.11	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	70,55
12.1.12	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	266,14
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO		
13.1		BOMBA DE RECALQUE		
13.1.1	C0444	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	2,00
13.1.2	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	4,20
13.1.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	6,50
13.1.4	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	3,00
13.1.5	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00
13.1.6	C2710	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00
13.1.7	C2658	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	4,00
13.1.8	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	5,00
13.1.9	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	3,00
13.1.10	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	2,00
13.1.11	C0956	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	UN	4,00
13.1.12	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	4,00
13.2		CAIXA D'ÁGUA - BARRILETE		
13.2.1	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00
13.2.2	C2632	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=85MM(3")	M	8,00
13.2.3	C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	M	8,00
13.2.4	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	20,00
13.2.5	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	79,00
13.2.6	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	2,00
13.2.7	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	5,00
13.2.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	3,00
13.2.9	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	2,00
13.2.10	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00
13.2.11	C0017	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3")	UN	4,00
13.2.12	C0016	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2")	UN	10,00
13.2.13	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	6,00
13.2.14	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	4,00
13.2.15	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	6,00
13.2.16	COMP.26	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO D=3,00M (ALTURA 12,00M), COM CAIXA D'ÁGUA DE 22.000 LITROS E CISTERNA DE 25.000 LITROS, COMPLETA COM GUARDA-CORPO, ESCADA METÁLICA COM PROTEÇÃO, PORTA METÁLICA PARA ACESSO AO BARRILETE	UN	1,00
13.3		INSTALAÇÕES GÁS		
13.3.1	C2560	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1")	M	2,52
13.3.2	C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	M	8,00
13.3.3	C2567	TUBO COBRE D= 28mm (1") CLASSE E	M	12,00
13.3.4	C2566	TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E	M	34,30
13.3.5	C3873	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
13.3.6	C3875	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
13.3.7	C4123	REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEZAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	KG	100,80
13.3.8	C2323	TÊ AÇO GALV. D= 25mm (1")	UN	5,00
13.3.9	C2307	TAMPÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm(1")	UN	2,00



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
13.3.10	C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	UN	4,00
13.3.11	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28MM, 90GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
13.3.12	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15MM, 90GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
13.3.13	C5103	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 8" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE	UN	1,00
13.3.14	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM ²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00
13.3.15	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	UN	1,00
13.3.16	C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00
13.3.17	COMP.16	MEDIDOR DE GÁS GLP, CLASSE 300, D=28MM	UN	1,00
13.3.18	COMP.30	REGULADOR TIPO FISHER COBRE DE BAIXA PRESSÃO D=28MM, CLASSE 300 - 2" ESTÁGIO	UN	5,00
13.4		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.4.1	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00
13.4.2	C0612	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APOLOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	9,00
13.4.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	139,20
13.4.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	118,32
13.4.5	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,04
13.4.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	31,04
13.4.7	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	31,04
13.4.8	C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	M	31,00
13.4.9	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	43,00
13.4.10	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	88,00
13.4.11	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	32,00
13.4.12	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	244,00
13.4.13	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	257,00
13.4.14	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	257,00
13.4.15	C2099	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	364,00
13.4.16	C2100	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	74,00
13.4.17	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	257,00
13.4.18	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	364,00
13.4.19	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	74,00
13.4.20	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	8,00
13.4.21	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	2,00
13.4.22	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	4,00
13.4.23	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	8,00
13.4.24	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	3,00
13.4.25	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	21,00
13.4.26	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	9,00
13.4.27	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	24,00
13.4.28	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	8,00
13.4.29	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	48,00
13.4.30	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	6,00
13.4.31	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	45,00
13.4.32	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	9,00
13.5		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	158,20
13.5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	134,47
13.5.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,85
13.5.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30,85
13.5.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	30,85
13.5.6	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	19,00
13.5.7	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	330,00
13.5.8	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	102,00
13.5.9	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	324,00
13.5.10	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	35,00
13.5.11	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	24,00
13.5.12	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	28,00
13.5.13	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	58,00
13.5.14	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	104,00
13.5.15	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	54,00
13.5.16	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	113,00
13.5.17	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	28,00
13.5.18	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	7,00
13.5.19	C4823	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	1,00
13.5.20	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	9,00



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
13.5.21	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00
13.5.22	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	12,00
13.5.23	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	24,00
13.5.24	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	30,00
13.5.25	C0677	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS	UN	4,00
13.5.26	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	12,00
13.5.27	C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	7,00
13.5.28	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	31,00
13.5.29	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	4,00
13.5.30	C2353	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	12,00
13.5.31	C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	1,00
13.5.32	C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	UN	5,00
13.5.33	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	11,00
13.5.34	C1575	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS	UN	2,00
13.5.35	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	1,00
13.5.36	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	14,00
13.6		LOUÇAS E METAIS		
13.6.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	17,86
13.6.2	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	19,00
13.6.3	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00
13.6.4	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	26,00
13.6.5	COMP.17	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, C/ DIÂMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE DE 50CM, C/VÁLVULA E SIFÃO	UN	9,00
13.6.6	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00
13.6.7	C2312	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	UN	4,00
13.6.8	COMP.18	TANQUE EM AÇO INOX TIPO CUBA INDUSTRIAL (850X800X500)MM C/ACESSÓRIOS	UN	1,00
13.6.9	COMP.19	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (45X40X30)CM C/ VÁLVULA E SIFÃO	UN	8,00
13.6.10	COMP.20	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (57X50X50)CM C/ VÁLVULA E SIFÃO	UN	2,00
13.6.11	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	29,00
13.6.12	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	8,00
13.6.13	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	UN	8,00
13.6.14	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	23,00
13.6.15	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UN	6,00
13.6.16	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	19,00
13.6.17	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00
13.6.18	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00
13.6.19	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	33,00
13.6.20	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00
13.6.21	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	6,00
13.6.22	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00
13.6.23	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00
13.6.24	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00
13.6.25	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	18,00
13.6.26	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	UN	16,00
13.6.27	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UN	3,00
13.6.28	C1898	PEÇAS DE APOIO DECIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	16,20
13.6.29	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	11,49
13.6.30	COMP.21	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM FERRO GALVANIZADO, C/ ACIONAMENTO MANUAL DE CHUVEIRO E DUPLO ACIONAMENTO DO LAVA-OLHOS, MANUAL OU POR PEDAL, ACESSÓRIOS EM PLÁSTICO ABS	UN	1,00
13.6.31	COMP.22	SABONETEIRA DISPENSADOR LÍQUIDO EM ABS	UN	24,00
13.6.32	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	108,21
13.6.33	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. = 2CM	M2	6,85
13.6.34	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2	35,82
13.6.35	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	1,20
13.6.36	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	67,05
13.7		AGUAS PLUVIAIS		
13.7.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	181,16
13.7.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	176,50
13.7.3	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	18,00
13.7.4	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	UN	19,00
13.7.5	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	23,00
13.7.6	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	UN	3,00
13.7.7	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	20,00
13.7.8	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	288,37
13.7.9	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	115,58



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
13.7.10	I3065	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7362)	M	52,86
13.7.11	I3180	TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100	M	14,00
13.8		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
13.8.1	8023	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, D=2 1/2", INCLUSO TAMPÃO COM CORRENTE	UN	10,00
13.8.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
13.8.3	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	9,00
13.8.4	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	UN	3,00
13.8.5	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	13,00
13.8.6	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	13,00
13.8.7	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	39,00
13.8.8	C2713	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2")	UN	2,00
13.8.9	C2175	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	2,00
13.8.10	C4403	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"	UN	3,00
13.8.11	C0447	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	2,00
13.8.12	C2275	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	9,00
13.8.13	C0010	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR	UN	9,00
13.8.14	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	42,00
13.8.15	C2553	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	M	174,00
13.8.16	6631	CHAVE DE FLUXO DE 1, MODELO AT-2011 ITALAIR OU SIMILAR	un	1,00
13.8.17	C4057	CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO	UN	1,00
13.8.18	C4622	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	160,00
13.8.19	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	206,00
13.8.20	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	412,00
13.8.21	8980	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4 BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.8.22	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	28,00
13.8.23	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	28,00
14		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA		
14.1		ALIMENTADORES 1° PAVIMENTO 2° PAVIMENTO E BARRILETE		
14.1.1	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	8,00
14.1.2	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	6,00
14.1.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450,00
14.1.4	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	715,00
14.1.5	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	130,00
14.1.6	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
14.1.7	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
14.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	90,00
14.1.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	95,00
14.1.10	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	20,00
14.1.11	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	43,00
14.1.12	11767	BUCHA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=1	UN	15,00
14.1.13	9925	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4	UN	16,00
14.1.14	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	2,00
14.1.15	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	12,00
14.1.16	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	357,15
14.1.17	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	82,80
14.1.18	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	9,00
14.2		ELETRODUTO E CONEXÕES		
14.2.1	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	2030,06
14.2.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	123,00
14.2.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	150,00
14.2.4	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	2153,06
14.2.5	C2099	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	150,00
14.2.6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	2153,06
14.2.7	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	150,00
14.2.8	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	133,75
14.2.9	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	223,69
14.2.10	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	18,00



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
14.2.11	389	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE 3/4	UN	12,00
14.2.12	390	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4	UN	3,00
14.2.13	381	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 1	UN	4,00
14.2.14	9424	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 1	UN	4,00
14.2.15	391	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4	UN	8,00
14.3		QUADROS E CAIXAS		
14.3.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
14.3.2	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
14.3.3	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
14.3.4	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	3,00
14.3.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	25,00
14.3.6	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	498,00
14.3.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	422,00
14.3.8	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	34,00
14.3.9	380	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" TIPO "X" "T" "LR" "LB" E "C"	UN	5,00
14.4		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS		
14.4.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15188,77
14.4.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3025,00
14.4.3	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	182,00
14.4.4	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,18
14.4.5	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
14.5		BASES, CHAVES E DISJUNTORES		
14.5.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	194,00
14.5.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	21,00
14.5.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00
14.5.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	5,00
14.5.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	7,00
14.5.6	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	1,00
14.5.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	9,00
14.5.8	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00
14.5.9	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	20,00
14.5.10	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00
14.5.11	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00
14.5.12	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00
14.5.13	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	2,00
14.5.14	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	72,00
14.6		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS		
14.6.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	52,00
14.6.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	15,00
14.6.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	21,00
14.6.4	I8875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	UN	38,00
14.6.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	290,00
14.6.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	12,00
14.6.7	C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	3,00
14.6.8	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	70,00
14.7		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS		
14.7.1	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	84,00
14.7.2	C4803	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	301,00
14.7.3	C4804	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	21,00
14.7.4	C4807	PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA	UN	6,00
14.7.5	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	UN	18,00



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
14.7.6	C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	UN	9,00
14.7.7	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	24,00
14.7.8	C5175	CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	UN	5,00
14.7.9	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	5,00
14.8		INSTALAÇÃO TELEFÔNICA / TV / INTERFONE / INFORMÁTICA - CABEAMENTO ESTRUTURADO		
14.8.1	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	355,00
14.8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	175,00
14.8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	23,00
14.8.4	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	107,00
14.8.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	15,00
14.8.6	98267	CABO TELEFÔNICO CI-SO 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	105,00
14.8.7	98268	CABO TELEFÔNICO CI-SO 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	25,00
14.8.8	98270	CABO TELEFÔNICO CI-SO 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	4,00
14.8.9	C3751	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES	M	125,00
14.8.10	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	3850,00
14.8.11	C1161	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	M	46,00
14.8.12	C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	34,50
14.8.13	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	74,75
14.8.14	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	669,64
14.8.15	7877	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
14.8.16	14153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	13,23
14.8.17	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	300,00
14.8.18	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	23,00
14.8.19	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	3,00
14.8.20	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00
14.8.21	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	17,00
14.8.22	7792	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X4, EMBUTIR, COMPLETA	UN	50,00
14.8.23	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	24,00
14.8.23a	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	24,00
14.8.24	C2087	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 800X800X120mm	UN	1,00
14.8.25	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	19,01
14.8.26	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	19,01
14.9		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
14.9.1	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	39,00
14.9.2	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	15,00
14.9.3	I0846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	2,00
14.9.4	I7551	BARRA CHATA ALUM. 1" ESP. 1/4 COM 6m	UN	41,67
14.9.5	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00
14.9.6	C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	UN	2,00
14.9.7	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	130,00
14.9.8	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	550,00
14.9.9	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	570,00
14.9.10	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	9,00
14.9.11	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,81
14.9.12	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	28,00
14.9.13	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	56,00
14.9.14	9051	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,00
14.9.15	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	2,00
14.9.16	I8518	CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm 4P	UN	2,00
14.9.17	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	6,00
14.9.18	I6700	ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	10,00
15		PINTURA		
15.1		PINTURA EM PAREDES INTERNAS		
15.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1915,26
15.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1915,26
15.2		PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
15.2.1	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	M2	1470,37
15.3		PINTURA EM FORROS		




PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
15.3.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2755,62
15.3.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2755,62
15.4		PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
15.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	268,35
15.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	268,35
15.5		PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO		
15.5.1	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	259,64
15.5.2	2311	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	24,60
15.5.3	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1174,09
15.5.4	2314	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	1174,09
16		SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
16.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	7,26
16.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	86,79
16.3	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	448,36
16.4	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	65,89
16.5	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	41,03
16.6	C4781	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	165,22
16.7	C4785	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	255,75
16.8	11412	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	537,35
16.9	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	141,90
16.10	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	39,27
16.11	C2612	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4"(110mm)	M	537,35
16.12	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00
17		QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	914,40
17.2		MOVIMENTO DE TERRA		
17.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	245,97
17.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	132,90
17.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	34,98
17.2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	34,98
17.2.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	34,98
17.3		INFRAESTRUTURA		
17.3.1		SAPATAS		
17.3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	62,93
17.3.1.2	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	59,58
17.3.1.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26,03
17.3.1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	26,03
17.3.1.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	799,00
17.3.2		VIGAS E BALDRAMES		
17.3.2.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,78
17.3.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	6,99
17.3.2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4,97
17.3.2.4	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO	M2	84,48
17.3.2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	135,00
17.4		SUPERESTRUTURA		
17.4.1		PILARES		
17.4.1.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	96,31
17.4.1.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,49
17.4.1.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	8,49
17.4.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	571,00
17.4.1.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	1058,00
17.4.1.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	201,00
17.4.2		VIGAS		
17.4.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	169,79
17.4.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,73



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
17.4.2.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	10,73
17.4.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	468,00
17.4.2.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	516,00
17.4.2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	168,00
17.4.3		LAJE PRÉ-MOLDADA		
17.4.3.1	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	167,83
17.4.3.2	9089	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ESP=10CM DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	M2	62,92
17.5		PAREDES E PAINÉIS		
17.5.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	354,51
17.5.2	C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	222,30
17.5.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43
17.6		COBERTURA		
17.6.1	C1328	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	965,20
17.6.2	12725	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	M2	1089,43
17.6.3	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1089,43
17.6.4	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	124,23
17.6.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	19,20
17.6.6	C0993	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	M	19,20
17.6.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	78,02
17.7		ESQUADRIAS		
17.7.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	14,32
17.7.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	14,32
17.7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	7,00
17.7.4	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00
17.7.5	COMP.02	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90MX 2,10M COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	1,00
17.7.6	COMP.03	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60MX2,10M COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E VISOR DE VIDRO 6MM, (PUXADOR HORIZONTAL E FECHADURA)	UN	38,00
17.7.7	12032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FURO, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	JG	38,00
17.7.8	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,72
17.8		IMPERMEABILIZAÇÃO		
17.8.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	M2	67,70
17.8.2	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	67,70
17.8.3	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	67,70
17.9		REVESTIMENTO DE PAREDE		
17.9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	1089,40
17.9.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	437,75
17.9.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	651,65
17.9.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	232,85
17.9.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	232,85
17.9.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA -P/ PAREDE	M2	224,55
17.9.7	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	224,55
17.9.8	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	194,25
17.9.9	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	194,25
17.9.10	COMP.10	BRISSE EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO COLMÉIA 100X100MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	61,56
17.10		REVESTIMENTO DE FORRO		
17.10.1	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	M	170,93
17.10.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	157,44
17.10.3	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	157,44
17.11		PISOS		



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
17.11.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	213,18
17.11.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	60,37
17.11.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,43
17.11.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	72,43
17.11.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	12,03
17.11.6	C0220	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B	KG	2111,88
17.11.7	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	806,34
17.11.8	10354	TRELIÇA TG 8M	M	784,39
17.11.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	24,79
17.11.10	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,46
17.11.11	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	781,73
17.11.12	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	157,44
17.11.13	C1247	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm	M	157,44
17.11.14	COMP.25	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL, PROF.=5 CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM FUNGENBAND	M	200,90
17.11.15	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	M	621,60
17.11.16	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	126,81
17.11.17	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	M2	126,81
17.11.18	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	6,25
17.11.19	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	31,75
17.11.20	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" x 1 1/4"	M	25,02
17.11.21	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	15,69
17.12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
17.12.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
17.12.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	44,80
17.12.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	38,08
17.12.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,74
17.12.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	8,74
17.12.1.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	8,74
17.12.1.6	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	36,00
17.12.1.7	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	8,00
17.12.1.8	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	4,00
17.12.1.9	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	28,00
17.12.1.10	C0016	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2")	UN	6,00
17.12.1.11	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	4,00
17.12.1.12	C1727	LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4"	UN	32,00
17.12.1.13	I2266	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2"	UN	11,00
17.12.1.14	C2690	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1")	UN	1,00
17.12.1.15	C2656	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	4,00
17.12.1.16	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	4,00
17.12.1.17	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	3,00
17.12.1.18	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00
17.12.1.19	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00
17.12.1.20	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	3,00
17.12.1.21	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	3,00
17.12.1.22	C2699	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1")	UN	2,00
17.12.1.23	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	32,00
17.12.1.24	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	32,00
17.12.1.25	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	54,00
17.12.1.26	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	27,00
17.12.1.27	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	16,00
17.12.1.28	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	39,00
17.12.1.29	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	68,00
17.12.1.30	C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	M	20,00
17.12.1.31	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	28,00
17.12.1.32	C2024	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	5,58
17.12.1.33	C4026	CANAleta DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	28,00
17.12.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
17.12.2.1	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	28,00
17.12.2.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	11,00
17.12.2.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00
17.12.2.4	COMP.22	SABONETEIRA DISPENSADOR LÍQUIDO EM ABS	UN	8,00
17.12.2.5	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	7,00
17.12.2.6	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	11,00
17.12.2.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	28,00
17.12.2.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	25,00
17.12.2.9	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	10,06



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
17.12.2.10	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	9,36
17.12.2.11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	6,49
17.12.2.12	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	91,34
17.12.2.13	C1792	MICETÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00
17.12.2.14	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	13,00
17.12.2.15	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
17.12.2.16	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00
17.12.2.17	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00
17.12.2.18	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	10,00
17.12.2.19	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UN	2,00
17.12.3		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
17.12.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	32,60
17.12.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	27,71
17.12.3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,36
17.12.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	6,36
17.12.3.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	6,36
17.12.3.6	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
17.12.3.7	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	6,00
17.12.3.8	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	6,00
17.12.3.9	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	6,00
17.12.3.10	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	4,00
17.12.3.11	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	12,00
17.12.3.12	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	14,00
17.12.3.13	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	9,00
17.12.3.14	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00
17.12.3.15	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	6,00
17.12.3.16	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	11,00
17.12.3.17	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	10,00
17.12.3.18	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	30,00
17.12.3.19	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	10,00
17.12.3.20	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	12,00
17.12.3.21	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"x2")	UN	6,00
17.12.3.22	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	8,00
17.12.3.23	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	11,00
17.12.3.24	C2353	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"x2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	4,00
17.12.3.25	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00
17.12.3.26	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	7,00
17.12.3.27	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	3,00
17.12.3.28	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	52,00
17.12.3.29	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	47,00
17.12.3.30	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	14,00
17.12.3.31	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	50,00
17.12.3.32	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	7,00
17.12.3.33	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	7,12
17.12.3.34	C2564	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3")	M	12,40
17.12.3.35	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,74
17.13		DRENAGEM PLUVIAL		
17.13.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	33,38
17.13.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	18,55
17.13.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,23
17.13.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	16,23
17.13.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	16,23
17.13.6	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
17.13.7	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	UN	4,00
17.13.8	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	39,06
17.13.9	I3065	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7362)	M	27,98
17.13.10	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	8,00
17.13.11	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00
17.13.12	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	76,40
17.13.13	4736	CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M	M	76,40
17.14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
17.14.1	391	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4	UN	5,00
17.14.2	380	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" TIPO "X" "T" "LR" "LB" E "C"	UN	31,00
17.14.3	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	10,00
17.14.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	21,00



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
17.14.5	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	22,00
17.14.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	190,00
17.14.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3752,96
17.14.8	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14,00
17.14.9	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	41,00
17.14.10	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	14,00
17.14.11	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	41,00
17.14.12	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	12,00
17.14.13	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	1,00
17.14.14	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UN	1,00
17.14.15	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	1,00
17.14.16	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00
17.14.17	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
17.14.18	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	18,00
17.14.19	C1124	DISJUNTOR TRÍPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00
17.14.20	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	9,00
17.14.21	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E	UN	2,00
17.14.22	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	252,00
17.14.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	62,00
17.14.24	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	264,00
17.14.25	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	127,40
17.14.26	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM(1", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	17,00
17.14.27	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	34,00
17.14.28	C4804	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMINIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE	UN	12,00
17.14.29	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,	UN	16,00
17.14.30	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EMALUMINIO, POTÊNCIA MINIMA 200W EMÁXIMA 210W	UN	6,00
17.14.31	C1161	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	M	70,00
17.15		PINTURA		
17.15.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA Acrílica	M	282,70
17.15.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	130,30
17.15.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	130,30
17.15.4	C2041	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	1380,00
17.15.5	2314	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	1380,00
17.15.6	C1524	JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES	M2	1380,00
17.15.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	378,00
17.15.8	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	307,45
17.15.9	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	15,30
17.15.10	2311	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	59,16
17.16		ARQUIBANCADA DA QUADRA		
17.16.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	21,28
17.16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	87,75
17.16.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	118,46
17.16.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	51,78
17.16.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	203,49
17.16.6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	288,93
17.16.7	88432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF. 06/2014	M2	151,71
17.16.8	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,88




PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
17.16.9	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	M	12,84
17.16.10	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	137,22
17.16.11	2314	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	5,94
17.16.12	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	85,44
17.16.13	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	33,97
17.16.14	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	33,97
17.16.15	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	271,25
17.16.16	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	306,70
17.16.17	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1050,50
17.16.18	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	112,11
17.17		SERVIÇOS DIVERSOS		
17.17.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	381,40
17.17.2	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	10,08
17.17.3	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	12,24
17.17.4	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	15,00
17.17.5	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO	CJ	1,00
17.17.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA	CJ	1,00
17.17.7	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE	CJ	1,00
17.18		EXECUÇÃO MURO QUADRA - C=21,71m, h= 4,00m		
17.18.1		INFRAESTRUTURA		
17.18.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	30,28
17.18.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	15,08
17.18.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	18,99
17.18.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	254,89
17.18.1.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. S X	M2	21,75
17.18.1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,67
17.18.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,67
17.18.1.8	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	25,39
17.18.1.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	4,89
17.18.2		SUPERESTRUTURA		
17.18.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	95,31
17.18.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	144,36
17.18.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	257,86
17.18.2.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,49
17.18.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,49
17.18.3		PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS		
17.18.3.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 05/2014	M2	194,25
17.18.3.2	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	194,25
18		EXECUÇÃO DA LIXEIRA		
18.1		INFRAESTRUTURA		
18.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,95
18.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,08
18.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,80
18.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	25,25
18.1.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	8,08
18.1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,63
18.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,63
18.1.8	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,26
18.1.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	M3	0,69
18.2		SUPERESTRUTURA		
18.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	16,49
18.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	34,62
18.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	79,68
18.2.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,48
18.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,48
18.2.6	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	9,81
18.3		PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS		
18.3.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	26,16
18.3.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	66,96



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
18.3.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,45
18.3.4	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,68
18.3.5	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	2,52
18.3.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,57
18.3.7	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	8,14
18.3.8	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	23,68
18.3.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,45
18.3.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	38,45
19		LIMPEZA FINAL		
19.1	2450	LIMPEZA GERAL	M2	2863,93

FORTALEZA, CE, 16 DE MARÇO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 20,77	R\$ 49,69
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 20,77	R\$ 49,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 15,55	R\$ 37,20
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 136,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 19,56	R\$ 3,33
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 25,20	R\$ 4,28
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 39,28	R\$ 58,92
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,81	R\$ 69,81
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 136,33
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 419,39	R\$ 5,24
	TOTAL SERVICO:					R\$ 5,24
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 192,37
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 85,79
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 278,16
	VALOR BDI (28.49%):					R\$ 73,68
	VALOR COM BDI:					R\$ 351,84

	C0373 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	118,82750000	R\$ 20,77	R\$ 2.468,05
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	28,71000000	R\$ 20,77	R\$ 598,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	147,53750000	R\$ 15,55	R\$ 2.294,21
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 5.358,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 118,43	R\$ 236,86
10197	BARROTE DE 2x2"	SEINFRA	M	59,00000000	R\$ 4,31	R\$ 254,08
10198	PONTELETE / BARROTE DE 3x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	100,00000000	R\$ 13,82	R\$ 1.382,07
10400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 17,81	R\$ 53,42
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 28,31	R\$ 56,62
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 23,93	R\$ 47,85
10528	CHAPA COMPENSADA RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	103,00000000	R\$ 18,99	R\$ 1.955,81
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,11	R\$ 8,21
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 7,58	R\$ 22,73
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 2,79	R\$ 8,37
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,35	R\$ 8,69
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 77,29	R\$ 154,57
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 18,37	R\$ 36,75
11824	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	43,34000000	R\$ 1,08	R\$ 46,66
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,38	R\$ 28,61
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 11,45	R\$ 206,14
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 33,21	R\$ 166,04
12340	FIO DE COBRE ANTICAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	125,00000000	R\$ 1,08	R\$ 135,58
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 8,10	R\$ 64,82
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 2,43	R\$ 19,46
12379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,17	R\$ 42,17
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 13,36	R\$ 53,43
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,40	R\$ 29,40
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 13,09	R\$ 26,19
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	22,05000000	R\$ 22,90	R\$ 505,04
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 3,67	R\$ 29,35
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 15,66	R\$ 736,16
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 12,03	R\$ 60,17
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 11,24	R\$ 22,49
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 8,64	R\$ 51,87
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 5,30	R\$ 31,82
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 3,12	R\$ 18,71
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 6.500,16
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,85400000	R\$ 322,83	R\$ 278,92
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	94,20000000	R\$ 34,25	R\$ 3.226,60
	TOTAL SERVICO:					R\$ 3.505,52



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10.168,24
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5.205,98
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 15.374,22
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4.069,99
				VALOR COM BDI:		R\$ 19.434,20

	C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,81799576	R\$ 20,77	R\$ 16,99
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40895800	R\$ 20,77	R\$ 8,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02247475	R\$ 15,55	R\$ 15,90
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 41,38

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	R\$ 4,31	R\$ 2,72
I0198	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	R\$ 13,82	R\$ 23,63
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	R\$ 7,58	R\$ 0,78
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	R\$ 2,79	R\$ 0,29
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	R\$ 1,08	R\$ 3,48
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 8,10	R\$ 0,55
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	R\$ 2,43	R\$ 0,25
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10260000	R\$ 13,36	R\$ 1,37
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,10260000	R\$ 22,90	R\$ 2,35
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	R\$ 15,66	R\$ 10,71
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20480000	R\$ 12,03	R\$ 2,46
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 48,59

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	R\$ 322,83	R\$ 4,78
				TOTAL SERVICO:		R\$ 4,78
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 67,94
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 28,81
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 96,75
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 25,10
				VALOR COM BDI:		R\$ 119,84


	C2936 - REFEITÓRIOS (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96603404	R\$ 20,77	R\$ 40,83
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40894357	R\$ 20,77	R\$ 8,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99402430	R\$ 15,55	R\$ 31,01
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 80,33

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	1,00889715	R\$ 4,31	R\$ 4,35
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,85905435	R\$ 18,99	R\$ 35,30
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,13840932	R\$ 7,58	R\$ 1,04
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,27349035	R\$ 11,45	R\$ 3,13
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,12831067	R\$ 2,79	R\$ 0,36
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	0,05797401	R\$ 33,21	R\$ 1,92
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	SEINFRA	M	2,48194557	R\$ 1,08	R\$ 2,70
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,07725586	R\$ 8,10	R\$ 0,62
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,13210458	R\$ 2,43	R\$ 0,32
I0198	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70414638	R\$ 13,82	R\$ 23,55
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10796952	R\$ 13,36	R\$ 1,44
I1824	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	0,79830282	R\$ 1,08	R\$ 0,86
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,20509276	R\$ 22,90	R\$ 4,70
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	0,15636039	R\$ 3,67	R\$ 0,57
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,67919339	R\$ 15,66	R\$ 10,64
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,10856060	R\$ 12,03	R\$ 1,31
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 92,81

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01726984	R\$ 322,83	R\$ 5,57
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	1,38175572	R\$ 34,25	R\$ 47,33
				TOTAL SERVICO:		R\$ 52,91
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 148,40
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 77,65
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 226,05
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 59,88



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 285,93

C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,87246500	R\$ 20,77	R\$ 18,12
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21811625	R\$ 20,77	R\$ 4,53
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09058125	R\$ 15,55	R\$ 16,96
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 39,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	0,03420000	R\$ 118,43	R\$ 4,05
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,59620000	R\$ 4,31	R\$ 2,57
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,09400000	R\$ 13,82	R\$ 15,12
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	0,03420000	R\$ 28,31	R\$ 0,97
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 23,93	R\$ 1,64
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,59520000	R\$ 18,99	R\$ 30,29
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 4,11	R\$ 0,28
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	R\$ 2,79	R\$ 0,29
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	0,03420000	R\$ 4,35	R\$ 0,15
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	0,01710000	R\$ 77,29	R\$ 1,32
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	0,03420000	R\$ 18,37	R\$ 0,63
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	0,55660000	R\$ 1,08	R\$ 0,60
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	0,41030000	R\$ 2,38	R\$ 0,98
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,16670000	R\$ 11,45	R\$ 1,91
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	2,18000000	R\$ 1,08	R\$ 2,36
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 2,43	R\$ 0,17
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UNKG)	SEINFRA	KG	0,06840000	R\$ 13,36	R\$ 0,91
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 13,09	R\$ 0,90
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,09230000	R\$ 22,90	R\$ 2,11
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	0,10260000	R\$ 3,67	R\$ 0,38
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,35800000	R\$ 15,66	R\$ 5,62
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,01710000	R\$ 11,24	R\$ 0,19
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,20510000	R\$ 8,64	R\$ 1,77
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,20510000	R\$ 5,30	R\$ 1,09
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,20510000	R\$ 3,12	R\$ 0,64
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 76,92

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	R\$ 322,83	R\$ 4,78
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,38390000	R\$ 34,25	R\$ 47,40
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 52,18
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 116,36
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 52,36
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 168,71
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 44,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 213,40

C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,38000000	R\$ 20,77	R\$ 132,51
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,38000000	R\$ 15,55	R\$ 99,21
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 231,72

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,31	R\$ 12,31
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 63,00	R\$ 63,00
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 4,57	R\$ 45,70
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 237,58	R\$ 118,79
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 5,35	R\$ 21,40
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 21,36	R\$ 213,57
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 9,49	R\$ 47,45
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UNKG)	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 11,01	R\$ 5,50
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 527,73

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	R\$ 322,83	R\$ 40,35
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 40,35
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 645,85
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 153,95



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 799,79
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 211,66
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.011,65

	C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,63	R\$ 39,63
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 4,54	R\$ 272,27
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,39	R\$ 17,55
I0952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,45	R\$ 4,90
I1070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 4,35	R\$ 26,13
I1406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,97	R\$ 1,95
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,83	R\$ 29,83
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,31	R\$ 32,31
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (180/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG. H=9,00M. PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 401,51	R\$ 401,51
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 217,24	R\$ 217,24
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 1.043,29
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1.043,29
	VALOR ENCARGOS:					R\$ -
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.043,28
	VALOR BDI (26,49%):					R\$ 276,37
	VALOR COM BDI:					R\$ 1.319,64

	C2831 - FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 20,77	R\$ 9,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 15,55	R\$ 7,44
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 17,38

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,20000000	R\$ 47,71	R\$ 343,49
C0074	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	9,18000000	R\$ 83,57	R\$ 767,17
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,16960000	R\$ 352,48	R\$ 59,76
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	16,00000000	R\$ 11,27	R\$ 180,30
C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,14400000	R\$ 322,83	R\$ 46,49
C0840	CONCRETO PAVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,42200000	R\$ 315,44	R\$ 133,12
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,55000000	R\$ 32,86	R\$ 313,86
	TOTAL SERVIÇO:					R\$ 1.844,20
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1.166,97
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 694,57
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.861,54
	VALOR BDI (26,49%):					R\$ 493,12
	VALOR COM BDI:					R\$ 2.354,66

	G1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10367500	R\$ 20,77	R\$ 2,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10367500	R\$ 15,55	R\$ 1,61
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 3,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,52	R\$ 0,33
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 10,06	R\$ 0,40
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 12,39	R\$ 0,15
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 22,90	R\$ 0,21
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 1,08
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,51
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 2,34
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,85
	VALOR BDI (26,49%):					R\$ 1,28
	VALOR COM BDI:					R\$ 6,13

	C4584 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (UT)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2140	TRABALHO PROFISSIONAL	SEINFRA	UT	1,00000000	R\$ 26,75	R\$ 26,75
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 21,33



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,60
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,73
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,33
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,65
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,98

	C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00015637	R\$ 86,99	R\$ 0,01
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00766225	R\$ 282,41	R\$ 2,16
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00781863	R\$ 239,30	R\$ 1,87
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 4,05
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02345588	R\$ 15,55	R\$ 0,36
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,37
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,94
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,47
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,41
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,18
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,57

	C3209 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00143803	R\$ 86,99	R\$ 0,13
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00962367	R\$ 282,41	R\$ 2,72
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01106170	R\$ 239,30	R\$ 2,65
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 6,49
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03267224	R\$ 15,55	R\$ 0,51
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,51
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 8,34
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,01
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 7,60

	C5011 - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19401	ESCAVADORA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)	SEINFRA	H	0,08861111	R\$ 356,62	R\$ 31,60
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 31,60
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 30,32
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 31,59
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 8,37
				VALOR COM BDI:		R\$ 39,95

	C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00706909	R\$ 159,50	R\$ 1,12
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00215607	R\$ 55,88	R\$ 0,12
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00137847	R\$ 170,98	R\$ 0,24
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00283368	R\$ 4,08	R\$ 0,02
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00353454	R\$ 218,35	R\$ 0,77
10687	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00060088	R\$ 27,35	R\$ 0,02
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00293368	R\$ 97,44	R\$ 0,29
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 2,88
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01767272	R\$ 15,55	R\$ 0,27
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,27
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,43
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,41
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,85
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 0,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,60

	C0709 - CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00885225	R\$ 129,66	R\$ 1,15
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00885225	R\$ 167,60	R\$ 1,48
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 2,63
COEFICIENTE						TOTAL
MAO DE OBRA		FONTE	UNID		PREÇO UNITÁRIO	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,01770450	R\$ 15,55	R\$ 0,28
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,49
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,41
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,90
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 0,77
VALOR COM BDI:						R\$ 3,66

	97918 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 (TXKM)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
57826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 109,36	R\$ 1,02
57827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	R\$ 30,47	R\$ 0,12
TOTAL SERVICO:						R\$ 1,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,08
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,13
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 0,30
VALOR COM BDI:						R\$ 1,42


	C8186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,31900000	R\$ 15,55	R\$ 4,96
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110260	RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 7,18	R\$ 7,18
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,93
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,13
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,21
VALOR COM BDI:						R\$ 15,34

	C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 0,98	R\$ 0,98
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,98
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,98
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 0,26
VALOR COM BDI:						R\$ 1,23

	C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00005982	R\$ 86,99	R\$ 0,01
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00592194	R\$ 282,41	R\$ 1,67
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00598176	R\$ 239,30	R\$ 1,43
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 3,11
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,01196351	R\$ 15,55	R\$ 0,18
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,01
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,30
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 0,87
VALOR COM BDI:						R\$ 4,17



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,17720450	R\$ 129,66	R\$ 22,98
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 22,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 20,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,30
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,97
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 6,08
VALOR COM BDI:						R\$ 29,05

	C1803 - MURETA C/ TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,07835000	R\$ 20,77	R\$ 63,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,04020000	R\$ 15,55	R\$ 78,38
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 142,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	R\$ 53,83	R\$ 9,07
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	R\$ 0,88	R\$ 15,71
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	R\$ 0,45	R\$ 13,87
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	R\$ 52,68	R\$ 7,27
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	R\$ 0,48	R\$ 80,90
TOTAL MATERIAL:						R\$ 126,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 179,95
VALOR ENCARGOS:						R\$ 89,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 269,13
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 71,30
VALOR COM BDI:						R\$ 340,42


	55416 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 05/2014 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	R\$ 6,30	R\$ 12,21
TOTAL MATERIAL:						R\$ 12,21
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12042250	R\$ 20,97	R\$ 2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030500	R\$ 14,95	R\$ 0,45
TOTAL SERVICO:						R\$ 2,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,27
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,17
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,02
VALOR COM BDI:						R\$ 19,18

	C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,99997978	R\$ 394,38	R\$ 394,37
TOTAL MATERIAL:						R\$ 394,37
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 394,37
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 394,37
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 104,47
VALOR COM BDI:						R\$ 498,83

	C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 503,80	R\$ 201,52
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPÃO) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 96,72	R\$ 38,69
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,80000000	R\$ 4,39	R\$ 12,30
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,43000000	R\$ 13,19	R\$ 32,05

TOTAL MATERIAL:	R\$ 284,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 284,56
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 284,56
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 75,38
VALOR COM BDI:	R\$ 359,93

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01595000	R\$ 22,31	R\$ 0,36

TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 0,36
--------------------	----------

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,63800000	R\$ 20,77	R\$ 13,25
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,55825000	R\$ 20,77	R\$ 11,59
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 20,77	R\$ 4,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87725000	R\$ 15,55	R\$ 13,64

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 43,46
--------------------	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,01	R\$ 0,16
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 59,59	R\$ 2,38
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 7,58	R\$ 10,23
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 18,99	R\$ 18,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,45	R\$ 7,75
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 58,94	R\$ 5,30
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,39	R\$ 0,25

TOTAL MATERIAL:	R\$ 45,07
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 61,93
VALOR ENCARGOS:	R\$ 26,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 88,88
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 23,54
VALOR COM BDI:	R\$ 112,42

C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,69
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 20,77	R\$ 16,58

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 23,26
--------------------	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 13,08	R\$ 0,39

TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,39
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,55
VALOR ENCARGOS:	R\$ 14,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,64
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 6,26
VALOR COM BDI:	R\$ 29,90

C3236 - SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,01063333	R\$ 36,65	R\$ 0,39
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01240556	R\$ 69,92	R\$ 0,87
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00708889	R\$ 92,91	R\$ 0,66
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00531667	R\$ 151,95	R\$ 0,81

TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 2,73
--------------------	----------

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14177778	R\$ 15,55	R\$ 2,20

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 2,20
--------------------	----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	R\$ 4,55	R\$ 2,50
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 8,34	R\$ 0,33
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,68000000	R\$ 19,00	R\$ 12,92



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 15,76
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 18,84
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,85
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,68
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 5,48
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,15

	C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23919031	R\$ 20,77	R\$ 4,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31892041	R\$ 15,55	R\$ 4,96
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,93
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00299925	R\$ 57,65	R\$ 0,18
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00069983	R\$ 294,36	R\$ 0,21
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24993763	R\$ 3,59	R\$ 0,89
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	0,89975050	R\$ 19,97	R\$ 19,96
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03999002	R\$ 3,30	R\$ 0,14
C2764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01999501	R\$ 32,86	R\$ 0,65
				TOTAL SERVICO:		R\$ 22,93
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 16,90
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 16,05
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 31,96
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 8,46
				VALOR COM BDI:		R\$ 40,42

	C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	SEINFRA	H	0,06037075	R\$ 27,46	R\$ 1,66
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00326975	R\$ 42,16	R\$ 0,14
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 1,79
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,12720125	R\$ 20,77	R\$ 2,64
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12720125	R\$ 15,55	R\$ 1,98
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 53,83	R\$ 3,06
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 48,22	R\$ 0,31
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,45	R\$ 22,78
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 26,14
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 28,97
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 32,56
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 8,63
				VALOR COM BDI:		R\$ 41,18

	C2880 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03665231	R\$ 15,55	R\$ 16,12
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 16,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,14989165	R\$ 59,59	R\$ 68,52
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 68,52
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 74,22
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,42
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 84,64
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 22,42
				VALOR COM BDI:		R\$ 107,06

	C1089 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,49837742	R\$ 20,77	R\$ 10,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69772840	R\$ 15,55	R\$ 10,85
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 21,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,12511876	R\$ 59,59	R\$ 7,46
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,74954801	R\$ 0,45	R\$ 1,67
16201	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	SEINFRA	M2	1,04987344	R\$ 34,13	R\$ 35,83
TOTAL MATERIAL:						R\$ 44,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 52,91
VALOR ENCARGOS:						R\$ 13,25
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 66,16
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 17,53
VALOR COM BDI:						R\$ 83,68

	C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,16572050	R\$ 16,77	R\$ 2,78
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,78
MATERIAL		FONTE	UNID	CGEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 5,12	R\$ 4,61
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 85,44	R\$ 6,41
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 11,02
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 12,08
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,71
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 13,79
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,65
				VALOR COM BDI:		R\$ 17,44


98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 50 A 70 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 49,72	R\$ 49,72
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 49,72
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02033309	R\$ 19,34	R\$ 0,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08063944	R\$ 14,95	R\$ 1,20
				TOTAL SERVICO:		R\$ 1,60
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 50,84
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,48
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 51,32
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 13,60
				VALOR COM BDI:		R\$ 64,91

98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DEMUDADA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000359	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OITAVOEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 12 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 121,91	R\$ 121,91
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 121,91
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82947875	R\$ 14,95	R\$ 12,40
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20735000	R\$ 19,34	R\$ 4,01
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 16,41
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 133,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,86
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 138,31
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 36,84
				VALOR COM BDI:		R\$ 174,94

C4824 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,27588699	R\$ 20,77	R\$ 26,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99678671	R\$ 15,55	R\$ 15,50
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 42,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01819839	R\$ 53,83	R\$ 0,98
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,72975820	R\$ 0,88	R\$ 2,39
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,79975200	R\$ 0,45	R\$ 1,25
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,0990257	R\$ 39,46	R\$ 43,40
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 48,03



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 64,05
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 25,98
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 90,03
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 23,85
				VALOR COM BDI:		R\$ 113,87

	C3440 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 15,55	R\$ 6,20
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,49

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,34	R\$ 104,34
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 104,34

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 83,57	R\$ 50,14
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 4,93	R\$ 6,16
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 13,33	R\$ 16,66
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 24,59	R\$ 30,74
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 32,86	R\$ 2,96
				TOTAL SERVICO:		R\$ 106,67
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 169,16
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 56,32
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 225,47
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 59,73
				VALOR COM BDI:		R\$ 285,19

	C2477 - TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07975000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27912500	R\$ 20,77	R\$ 5,80
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 7,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 2,51	R\$ 1,00
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,82
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,32
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 8,14
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,15
				VALOR COM BDI:		R\$ 10,29


	C0864 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,67787500	R\$ 0,06	R\$ 0,04
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,86615000	R\$ 16,77	R\$ 31,30
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,79125000	R\$ 16,77	R\$ 46,81
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	2,79125000	R\$ 16,77	R\$ 46,81
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,86615000	R\$ 20,77	R\$ 38,76
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,79125000	R\$ 20,77	R\$ 57,97
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	4,38625000	R\$ 20,77	R\$ 91,10
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,52322500	R\$ 20,77	R\$ 31,64
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	9,96875000	R\$ 15,55	R\$ 155,01
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 499,42

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,59000000	R\$ 8,01	R\$ 4,73
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,50000000	R\$ 59,59	R\$ 29,79
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	33,50000000	R\$ 7,58	R\$ 253,80
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16000000	R\$ 60,76	R\$ 9,72
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,28000000	R\$ 0,88	R\$ 6,39
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	3,30000000	R\$ 23,58	R\$ 77,82
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	112,00000000	R\$ 0,45	R\$ 50,02
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	1,80000000	R\$ 5,86	R\$ 10,55



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,85000000	R\$ 14,51	R\$ 12,33
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,10000000	R\$ 19,93	R\$ 21,92
I1332	LADRILHO HIDRÁULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	4,35000000	R\$ 40,59	R\$ 176,58
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,10000000	R\$ 1,35	R\$ 2,83
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 58,94	R\$ 22,40
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 11,01	R\$ 4,95
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	2,25000000	R\$ 3,78	R\$ 8,51
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	11,00000000	R\$ 70,29	R\$ 773,21
I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	10,50000000	R\$ 94,59	R\$ 993,21
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,85000000	R\$ 18,01	R\$ 15,31

TOTAL MATERIAL:	R\$ 2.474,08
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.664,06
VALOR ENCARGOS:	R\$ 309,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.973,61
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 787,88
VALOR COM BDI:	R\$ 3.761,49

	C4620 - GUIA DE BALZAMENTO EM ALVENARIA ESP. = 10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC (M)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0.00319000	R\$ 22.31	R\$ 0.07

TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 0,07
--------------------	----------

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,09570000	R\$ 16,77	R\$ 1,60
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,12760000	R\$ 20,77	R\$ 2,65
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,11165000	R\$ 20,77	R\$ 2,32
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,22017500	R\$ 20,77	R\$ 25,34
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,14355000	R\$ 20,77	R\$ 2,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,61452400	R\$ 15,55	R\$ 40,66

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 75,56
--------------------	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 8,01	R\$ 0,03
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01420000	R\$ 59,59	R\$ 0,85
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02560000	R\$ 53,83	R\$ 1,38
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 7,58	R\$ 3,41
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00620000	R\$ 60,76	R\$ 0,38
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,76320000	R\$ 0,88	R\$ 3,30
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 18,99	R\$ 3,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,82120000	R\$ 0,45	R\$ 12,87
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02060000	R\$ 58,94	R\$ 1,21
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 12,39	R\$ 0,05
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,11400000	R\$ 10,62	R\$ 1,21
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,18500000	R\$ 6,08	R\$ 1,13
I2081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X18X19CM	SEINFRA	UN	3,75000000	R\$ 0,54	R\$ 2,03
I2082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	47,70000000	R\$ 0,46	R\$ 22,06
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00010000	R\$ 488,87	R\$ 0,05

TOTAL MATERIAL:	R\$ 53,77
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 62,92
VALOR ENCARGOS:	R\$ 47,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 129,39
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 34,28
VALOR COM BDI:	R\$ 163,66

	C3606 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,03671711	R\$ 20,77	R\$ 21,53
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,03671711	R\$ 20,77	R\$ 21,53


TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 43,07
--------------------	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,19999366	R\$ 30,03	R\$ 6,01
I6234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,39998731	R\$ 63,73	R\$ 25,49
I1850	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,55998097	R\$ 39,91	R\$ 23,95
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,69991436	R\$ 56,64	R\$ 152,92

TOTAL MATERIAL:	R\$ 208,36
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 228,51
VALOR ENCARGOS:	R\$ 25,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 254,43



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 66,61
				VALOR COM BDI:		R\$ 318,03

C4755 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,03675000	R\$ 20,77	R\$ 21,53
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,03675000	R\$ 20,77	R\$ 21,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 43,07
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0877	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3"	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 77,07	R\$ 15,41
I0897	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 115,30	R\$ 46,12
I1951	TE AÇO GALVANIZADO DE 3"	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 101,52	R\$ 60,91
I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3)	SEINFRA	M	2,70000000	R\$ 94,59	R\$ 255,40
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 377,85
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 394,99
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 26,92
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 420,91
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 111,60
				VALOR COM BDI:		R\$ 532,40


C5114 - TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESURA 100 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,11165000	R\$ 16,77	R\$ 1,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20735000	R\$ 20,77	R\$ 4,31
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,18
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0125	DILUENTE PARA TINTA EPOXI	SEINFRA	L	0,01790000	R\$ 49,81	R\$ 0,89
G0284	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 9CM	SEINFRA	UN	0,06000000	R\$ 7,85	R\$ 0,47
G0356	TINTA EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESURA (PETROBRAS N-2628)	SEINFRA	L	0,17860000	R\$ 31,01	R\$ 5,54
I2158	TRINCHA 2"	SEINFRA	UN	0,06000000	R\$ 3,05	R\$ 0,18
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 7,08
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,51
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,75
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 13,26
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,52
				VALOR COM BDI:		R\$ 16,77

98601 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 0,85	R\$ 1,43
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,43
SERVIÇO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 396,13	R\$ 12,28
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23765500	R\$ 19,97	R\$ 4,75
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11882750	R\$ 14,95	R\$ 1,78
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 18,81
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,61
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,20
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 5,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,55

C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31900000	R\$ 20,77	R\$ 6,63
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,92510000	R\$ 15,55	R\$ 14,39
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 21,01
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	R\$ 53,83	R\$ 2,19
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	R\$ 60,76	R\$ 3,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	R\$ 0,45	R\$ 5,81
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 4,38	R\$ 5,25
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 16,45



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 24,17
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 13,29
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 37,45
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 9,92
				VALOR COM BDI:		R\$ 47,37

	C0729 - CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,19625000	R\$ 16,77	R\$ 20,06
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,37375000	R\$ 20,77	R\$ 173,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,57000000	R\$ 15,55	R\$ 148,81
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 342,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 8,01	R\$ 3,61
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 59,59	R\$ 10,73
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	14,50000000	R\$ 7,58	R\$ 109,86
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16600000	R\$ 60,76	R\$ 11,30
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	13,50000000	R\$ 0,88	R\$ 11,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	85,00000000	R\$ 0,45	R\$ 37,96
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,35000000	R\$ 19,93	R\$ 26,90
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 78,65	R\$ 47,19
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 1,35	R\$ 0,67
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	225,00000000	R\$ 0,54	R\$ 122,02
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	119,50000000	R\$ 0,46	R\$ 55,27
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 2,51	R\$ 6,28
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	1,50000000	R\$ 18,01	R\$ 27,01

TOTAL MATERIAL:		R\$ 470,65
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 600,13
VALOR ENCARGOS:		R\$ 213,32
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 813,44
VALOR BDI (26.49%):		R\$ 215,48
VALOR COM BDI:		R\$ 1.028,92

	87640 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,43	R\$ 0,22
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 9,29	R\$ 1,95
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,17

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	R\$ 359,24	R\$ 19,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21612250	R\$ 19,97	R\$ 4,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10846000	R\$ 14,95	R\$ 1,62

TOTAL SERVIÇO:		R\$ 24,97
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 24,22
VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,91
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 27,13
VALOR BDI (26.49%):		R\$ 7,19
VALOR COM BDI:		R\$ 34,31

	C0074 - ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,19613585	R\$ 20,77	R\$ 24,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,46725997	R\$ 15,55	R\$ 22,82
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 47,66

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04129606	R\$ 53,83	R\$ 2,23
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,18031838	R\$ 0,88	R\$ 5,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,18940829	R\$ 0,45	R\$ 2,77
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,54	R\$ 25,49

TOTAL MATERIAL:		R\$ 35,90
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 53,85
VALOR ENCARGOS:		R\$ 29,71
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 83,57
VALOR BDI (26.49%):		R\$ 22,14



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM BDI:						R\$ 105,70

C0843 - CONCRETO P/MBR., FCK 28 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,56941500	R\$ 22,31	R\$ 12,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 12,70
MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,78500000	R\$ 15,55	R\$ 74,41
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 74,41
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 53,83	R\$ 46,67
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 60,76	R\$ 38,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,45	R\$ 155,86
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 58,94	R\$ 12,32
TOTAL MATERIAL:						R\$ 252,95
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 286,42
VALOR ENCARGOS:						R\$ 54,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 340,05
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 90,08
VALOR COM BDI:						R\$ 430,12

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,59488171	R\$ 20,77	R\$ 33,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,78464514	R\$ 15,55	R\$ 74,40
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 107,53
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 39,46
VALOR ENCARGOS:						R\$ 68,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 107,53
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 28,49
VALOR COM BDI:						R\$ 136,01

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 6 X (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,03675000	R\$ 16,77	R\$ 17,39
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,03675000	R\$ 20,77	R\$ 21,53
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 38,92
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,86	R\$ 2,34
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,01	R\$ 1,65
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,78	R\$ 1,89
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,98	R\$ 7,98
TOTAL MATERIAL:						R\$ 13,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ 23,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 52,78
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 13,98
VALOR COM BDI:						R\$ 66,76

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/50 (KG)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00637529	R\$ 126,29	R\$ 0,81
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,81
MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06375292	R\$ 16,77	R\$ 1,07
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06375292	R\$ 20,77	R\$ 1,32
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,39
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01998524	R\$ 8,01	R\$ 0,16
I7952	AÇO CA-50/50	SEINFRA	KG	1,04922509	R\$ 7,09	R\$ 7,44
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,60
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,80
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 2,86
VALOR COM BDI:						R\$ 13,66



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C5025 - PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)					
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 15,55	R\$ 6,20
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,48
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 352,48	R\$ 7,05
				TOTAL SERVICO:		R\$ 7,05
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,54
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,69
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,53
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,70
				VALOR COM BDI:		R\$ 27,23

	C5020 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (M2)					
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,63800000	R\$ 16,77	R\$ 10,70
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,31900000	R\$ 20,77	R\$ 6,63
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,33
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 5,09	R\$ 1,32
19506	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 27,73	R\$ 31,69
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,20	R\$ 2,48
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 35,70
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 42,43
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,58
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 53,01
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 14,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 67,05

	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)					
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SINAPI	M3	0,00420000	R\$ 388,35	R\$ 1,63
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05582500	R\$ 19,97	R\$ 1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00558250	R\$ 14,95	R\$ 0,08
				TOTAL SERVICO:		R\$ 2,83
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,28
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,63
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,81
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,75
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,56

	87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)					
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 315,85	R\$ 11,91
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37482500	R\$ 19,97	R\$ 7,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13637250	R\$ 14,95	R\$ 2,04
				TOTAL SERVICO:		R\$ 21,44
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,70
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,72
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,42
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,68
				VALOR COM BDI:		R\$ 27,89



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47800542	R\$ 20,77	R\$ 9,93
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,47838939	R\$ 15,55	R\$ 7,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,37
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02499422	R\$ 584,92	R\$ 17,12
				TOTAL SERVICO:		R\$ 17,12
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,19
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 17,30
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 34,49
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 9,14
				VALOR COM BDI:		R\$ 43,62

	C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIOJUNHO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 20,77	R\$ 16,56
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27912500	R\$ 20,77	R\$ 5,80
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,19937500	R\$ 15,55	R\$ 3,10
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 25,46
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 59,59	R\$ 0,03
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 15,73	R\$ 20,46
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,45	R\$ 0,07
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 18,08	R\$ 5,97
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 95,54	R\$ 95,54
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 122,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 132,05
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 15,47
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 147,52
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 39,08
				VALOR COM BDI:		R\$ 186,59

	I00760 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02550000	R\$ 14,98	R\$ 0,38
00007292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,25490000	R\$ 20,65	R\$ 5,26
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 5,65
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08133025	R\$ 20,97	R\$ 22,68
				TOTAL SERVICO:		R\$ 22,67
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 21,26
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 28,30
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 7,50
				VALOR COM BDI:		R\$ 35,79

	C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,15948610	R\$ 1,25	R\$ 0,20
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,63794440	R\$ 0,86	R\$ 0,55
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,75
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,19269004	R\$ 20,77	R\$ 24,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95691660	R\$ 20,77	R\$ 19,87
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,95691660	R\$ 15,55	R\$ 14,88
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 59,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	20,81066895	R\$ 0,38	R\$ 7,97
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03120189	R\$ 59,59	R\$ 1,86
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,14998693	R\$ 12,89	R\$ 1,93
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,41696928	R\$ 0,45	R\$ 11,80
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03548888	R\$ 14,52	R\$ 0,52
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10243627	R\$ 29,38	R\$ 3,01
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05255464	R\$ 28,05	R\$ 1,48



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,43456474	R\$ 1,10	R\$ 2,68
TOTAL MATERIAL:						R\$ 31,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 55,01
VALOR ENCARGOS:						R\$ 36,49
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 91,51
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 24,24
VALOR COM BDI:						R\$ 116,75

C2841 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm (M2)						
MAO DE OBRA:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,51040000	R\$ 15,55	R\$ 7,94
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 16,22
MATERIAL:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2421	SIKA 1	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 4,38	R\$ 2,19
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,19
SERVIÇO:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 406,52	R\$ 10,16
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 10,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,45
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,57
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 7,57
VALOR COM BDI:						R\$ 36,13

C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/VINIL APLICADO EM 1 FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
MAO DE OBRA:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01594156	R\$ 27,42	R\$ 0,44
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,03985391	R\$ 20,77	R\$ 0,83
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,03985391	R\$ 20,77	R\$ 0,83
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,11494596	R\$ 15,55	R\$ 1,79
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 3,88
MATERIAL:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,05169333	R\$ 92,15	R\$ 4,76
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,01859350	R\$ 19,93	R\$ 0,37
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,45028491	R\$ 1,45	R\$ 0,65
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01683067	R\$ 39,04	R\$ 0,65
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02498677	R\$ 0,57	R\$ 0,02
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,01324137	R\$ 9,67	R\$ 0,13
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01554302	R\$ 0,62	R\$ 0,01
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,05247222	R\$ 87,53	R\$ 4,59
TOTAL MATERIAL:						R\$ 11,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,41
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,07
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,99
VALOR COM BDI:						R\$ 19,06

88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014 (M2)						
MATERIAL:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 0,37	R\$ 0,02
00004047	EM PROCESSO DE DESATIVACAOI MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	GL	0,16400000	R\$ 8,44	R\$ 1,38
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,41
SERVIÇO:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18661500	R\$ 20,97	R\$ 3,91
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06858500	R\$ 14,95	R\$ 1,03
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 4,94
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,83
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,49
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,32
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 1,67
VALOR COM BDI:						R\$ 7,99



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004047	TEM PROCESSO DE DESATIVACAOI MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	GL	0,24382459	R\$ 8,44	R\$ 2,06
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,09972376	R\$ 0,37	R\$ 0,04
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 2,10
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24813265	R\$ 20,97	R\$ 5,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09066385	R\$ 14,95	R\$ 1,36
	TOTAL SERVICOS:					R\$ 6,56
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,54
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 2,01
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,56
	VALOR BDI (26,49%):					R\$ 2,29
	VALOR COM BDI:					R\$ 10,95
	C4942 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,18998804	R\$ 43,18	R\$ 137,74
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	9,56995411	R\$ 126,29	R\$ 1.208,59
	TOTAL EQUIPAMENTO:					R\$ 1.346,30
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	12,75995215	R\$ 16,77	R\$ 213,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	12,75995215	R\$ 20,77	R\$ 265,03
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	12,75995215	R\$ 27,14	R\$ 346,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,75995215	R\$ 15,55	R\$ 198,42
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 1.023,73
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 5,29	R\$ 31,72
18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 18,89	R\$ 56,66
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	24,99990625	R\$ 14,53	R\$ 363,26
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 223,33	R\$ 670,00
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 59,88	R\$ 299,38
19066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,76	R\$ 5,29
18076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,86	R\$ 19,98
11272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 57,32	R\$ 515,85
19067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 17,55	R\$ 157,91
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,44	R\$ 19,31
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 9,80	R\$ 29,69
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 149,99	R\$ 449,98
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	R\$ 8,74	R\$ 87,41
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 11,62	R\$ 46,48
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,65	R\$ 2,58
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 854,92	R\$ 854,92
11747	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 827,73	R\$ 827,73
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 503,22	R\$ 503,22
12146	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 225KV/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR-5448:2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13.532,78	R\$ 13.532,78
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 18.474,15
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	34,99965778	R\$ 37,80	R\$ 1.323,04
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,99999250	R\$ 12,11	R\$ 24,21
C0552	CABO EM PVC 1000V 240MM2	SEINFRA	M	39,99978971	R\$ 132,27	R\$ 5.290,91
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 125,50	R\$ 753,02
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 354,34	R\$ 354,34
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,16	R\$ 14,32
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,80	R\$ 17,61
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,34	R\$ 6,34
C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 63,82	R\$ 127,65
C4934	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.239,16	R\$ 1.239,16



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	8,99996625	R\$ 10,34	R\$ 93,09
C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	M	11,99995500	R\$ 60,00	R\$ 719,95
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 81,80	R\$ 490,80
C1606	LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,05999978	R\$ 85,32	R\$ 5,12
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,47	R\$ 9,89
C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 30,23	R\$ 181,35
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	R\$ 32,49	R\$ 227,43
C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 24,58	R\$ 196,63

TOTAL SERVIÇO:	R\$ 11.074,86
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 29.268,65
VALOR ENCARGOS:	R\$ 2.650,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31.919,05
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 8.465,36
VALOR COM BDI:	R\$ 40.374,40

MAO DE OBRA	C0519 - CABO COBRE NU 25MM2 (M)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13557500	R\$ 16,77	R\$ 2,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13557500	R\$ 20,77	R\$ 2,82
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 5,09

MATERIAL	CABO COBRE NU 25MM2	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 14,53	R\$ 14,82
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 14,82
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 16,81
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 3,10
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,91
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 5,27
	VALOR COM BDI:					R\$ 25,18

MAO DE OBRA	C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24722500	R\$ 16,77	R\$ 4,15
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24722500	R\$ 20,77	R\$ 5,13
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 9,28

MATERIAL	CABO COBRE NU 50MM2	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 27,96	R\$ 28,52
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 28,52
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 32,15
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 5,65
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 37,80
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 10,02
	VALOR COM BDI:					R\$ 47,81

SERVICO	S02815 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M (un)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,30600000	R\$ 70,58	R\$ 21,60
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03800000	R\$ 398,11	R\$ 15,13
S00141	Aço CA - 50 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,77000000	R\$ 11,52	R\$ 8,87
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,64000000	R\$ 62,72	R\$ 40,14
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12500000	R\$ 33,79	R\$ 4,22
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	R\$ 4,36	R\$ 2,09
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	R\$ 24,28	R\$ 11,66

TOTAL SERVIÇO:	R\$ 103,73
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 83,27
VALOR ENCARGOS:	R\$ 20,47
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 103,74
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 27,48
VALOR COM BDI:	R\$ 131,22

SERVICO	C4773 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 34,68	R\$ 2,77



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 10,15	R\$ 40,61
C0840	CONCRETO PM/BR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 315,44	R\$ 25,24
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,17200000	R\$ 76,49	R\$ 13,16
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 107,53	R\$ 8,60
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 90,38
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 70,46
VALOR ENCARGOS:						R\$ 19,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 90,36
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 23,94
VALOR COM BDI:						R\$ 114,29

I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M (UN)					
-------	--	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 29,82
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,82
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 7,90
VALOR COM BDI:	R\$ 37,71

C3009	SOLDA EXOTÉRMICA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06380000	R\$ 20,77	R\$ 1,33
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,06380000	R\$ 15,55	R\$ 0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,31

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,97	R\$ 20,97
I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,00	R\$ 3,00
I7379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	R\$ 155,26	R\$ 6,21
TOTAL MATERIAL:						R\$ 30,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 31,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 32,49
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 8,61
VALOR COM BDI:						R\$ 41,09


C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x80x80cm (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TUILO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,39989195	R\$ 95,96	R\$ 230,28
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,07990636	R\$ 10,15	R\$ 21,12
C0840	CONCRETO PM/BR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05999730	R\$ 315,44	R\$ 18,92
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,51197695	R\$ 32,86	R\$ 16,83
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,23998920	R\$ 52,79	R\$ 12,66
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,09599568	R\$ 94,68	R\$ 9,09
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	2,55988475	R\$ 17,74	R\$ 45,43
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 354,33
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 229,91
VALOR ENCARGOS:						R\$ 124,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 354,33
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 93,87
VALOR COM BDI:						R\$ 448,19

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,11299035	R\$ 15,55	R\$ 32,86
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 32,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,60
VALOR ENCARGOS:						R\$ 21,25
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 32,86
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 8,70
VALOR COM BDI:						R\$ 41,56

C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,35575000	R\$ 15,55	R\$ 21,08



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 21,09
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,44
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 13,64
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,07
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 5,58
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,65

92992 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 93 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000908	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,01458052	R\$ 71,26	R\$ 72,30
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01159457	R\$ 3,07	R\$ 0,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 72,33

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10204787	R\$ 15,81	R\$ 1,61
68264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10204787	R\$ 20,13	R\$ 2,06
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 3,67
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 74,88
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,15
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 76,00
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 20,13
				VALOR COM BDI:		R\$ 96,13


C1201 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") (M)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,95688938	R\$ 16,77	R\$ 16,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,95688938	R\$ 20,77	R\$ 19,87
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 35,92
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	SEINFRA	M	1,10013817	R\$ 30,06	R\$ 33,06
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 33,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 47,12
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 21,87
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 68,99
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 18,27
				VALOR COM BDI:		R\$ 87,26

C0111 - ARAME GALVANIZADO PARA PESCA (M)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07975000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,66
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 17,93	R\$ 0,36
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,36
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,02
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,01
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 0,53
				VALOR COM BDI:		R\$ 2,54

C2062 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACCESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,19000000	R\$ 16,77	R\$ 53,50
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	3,19000000	R\$ 27,14	R\$ 86,58
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,19000000	R\$ 20,77	R\$ 66,26
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 206,33
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,35	R\$ 81,35
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,11	R\$ 25,11
10546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 59,22	R\$ 118,44
11204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,67	R\$ 1,67
11476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,39	R\$ 19,16
11767	QUADRO METÁLICO PQGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 760,55	R\$ 760,55
12156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 92,21	R\$ 276,62
12263	VOLTIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 90,17	R\$ 90,17



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1.373,85
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1.487,36
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 122,85
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1.579,40
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 418,38
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.997,78

	101698 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 928,68	R\$ 928,68
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 7,77	R\$ 23,30

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 951,98
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05420913	R\$ 15,81	R\$ 16,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05482181	R\$ 20,13	R\$ 21,24
				TOTAL SERVICIO:		R\$ 37,91
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 977,97
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,91
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 989,89
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 262,22
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.252,11

	C1106 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79684296	R\$ 16,77	R\$ 13,37
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78731850	R\$ 20,77	R\$ 16,56

				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 29,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10993	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,15	R\$ 40,15
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 40,15
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 51,85
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 18,22
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 70,08
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 18,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 88,64

	10930 - MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 6A (UN)					
--	--	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.787,21
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.787,22
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 473,44
VALOR COM BDI:	R\$ 2.260,65

	C2519 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39872258	R\$ 16,77	R\$ 6,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39872258	R\$ 20,77	R\$ 8,28

				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12154	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 400 - 500/5A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 101,00	R\$ 101,00
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 101,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 106,85
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 115,96
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 30,72
				VALOR COM BDI:		R\$ 146,67

	C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 16,77	R\$ 4,01



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 20,77	R\$ 4,87
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,98
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,70	R\$ 12,70
TOTAL MATERIAL:						R\$ 12,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,22
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,68
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,74
VALOR COM BDI:						R\$ 27,42

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15442	C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,98	R\$ 94,98
TOTAL MATERIAL:						R\$ 94,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 94,98
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 94,99
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 25,16
VALOR COM BDI:						R\$ 120,14

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)	SEINFRA	H	0,23901951	R\$ 16,77	R\$ 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23901951	R\$ 20,77	R\$ 4,96
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,97
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,58	R\$ 7,58
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,09
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,55
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,39
VALOR COM BDI:						R\$ 20,93


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 16,77	R\$ 12,04
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 20,77	R\$ 14,91
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 26,94
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,08	R\$ 41,08
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 61,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 68,02
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 18,02
VALOR COM BDI:						R\$ 86,03

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 16,77	R\$ 12,04
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 20,77	R\$ 14,91
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 26,94
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,08	R\$ 41,08
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 61,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 68,02
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 18,02
VALOR COM BDI:						R\$ 86,03

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 16,77	R\$ 12,04



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 20,77	R\$ 14,91
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 26,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,08	R\$ 41,08
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 51,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 68,02
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 18,02
VALOR COM BDI:						R\$ 86,03

C1114 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 16,77	R\$ 13,37
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 20,77	R\$ 16,56
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 29,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0997	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,72	R\$ 47,72
TOTAL MATERIAL:						R\$ 47,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 59,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ 18,22
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 77,66
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 20,58
VALOR COM BDI:						R\$ 98,23

C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 16,77	R\$ 12,94
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 20,77	R\$ 14,91
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 26,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 71,66	R\$ 71,66
TOTAL MATERIAL:						R\$ 71,66
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 82,20
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 98,60
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 26,12
VALOR COM BDI:						R\$ 124,71

C1108 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,59440183	R\$ 16,77	R\$ 26,74
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,59487738	R\$ 20,77	R\$ 33,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 59,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0992	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 147,58	R\$ 147,58
TOTAL MATERIAL:						R\$ 147,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 171,01
VALOR ENCARGOS:						R\$ 36,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 207,45
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 54,96
VALOR COM BDI:						R\$ 262,40

603234 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (un)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02602	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 69,84	R\$ 69,84
TOTAL MATERIAL:						R\$ 69,84
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,60000000	R\$ 76,58	R\$ 42,35
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,07840000	R\$ 398,11	R\$ 31,21
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,80000000	R\$ 12,29	R\$ 34,41
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,44000000	R\$ 62,72	R\$ 90,32
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,20000000	R\$ 22,79	R\$ 27,35



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,34000000	R\$ 33,79	R\$ 11,49
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 05/2015	ORSE	m2	1,20000000	R\$ 4,36	R\$ 5,23
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 242,38
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 265,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 47,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 312,30
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 82,72
VALOR COM BDI:						R\$ 395,02

C0626 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,99687500	R\$ 16,77	R\$ 16,72
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,99687500	R\$ 20,77	R\$ 20,71
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 37,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,97	R\$ 20,97
TOTAL MATERIAL:						R\$ 20,97
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 35,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 22,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 58,39
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 15,47
VALOR COM BDI:						R\$ 73,85


C0865 - CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31887455	R\$ 16,77	R\$ 5,35
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31887455	R\$ 20,77	R\$ 6,62
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0837	CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,30	R\$ 8,30
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,99
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,28
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,37
VALOR COM BDI:						R\$ 25,65

91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,18504166	R\$ 3,85	R\$ 4,56
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01155990	R\$ 3,07	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,59
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03176708	R\$ 15,81	R\$ 0,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03176708	R\$ 20,13	R\$ 0,64
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,74
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 1,52
VALOR COM BDI:						R\$ 7,26

91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,19000000	R\$ 5,26	R\$ 6,26
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,07	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,28
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04147000	R\$ 15,81	R\$ 0,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04147000	R\$ 20,13	R\$ 0,83
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,31
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,76
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 2,06
VALOR COM BDI:						R\$ 9,81

91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	R\$ 8,44	R\$ 10,04
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,07	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,06
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06140750	R\$ 15,81	R\$ 0,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06140750	R\$ 20,13	R\$ 1,24
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 2,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,58
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,26
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,25
VALOR COM BDI:						R\$ 15,50

91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,19000000	R\$ 12,94	R\$ 15,40
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,07	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 15,42
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09171250	R\$ 15,81	R\$ 1,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09171250	R\$ 20,13	R\$ 1,85
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 17,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,70
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,95
VALOR COM BDI:						R\$ 23,65

92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000996	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01388869	R\$ 19,71	R\$ 19,98
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01158755	R\$ 3,07	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 20,01
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05098412	R\$ 15,81	R\$ 0,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05098412	R\$ 20,13	R\$ 1,03
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 21,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,85
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,78
VALOR COM BDI:						R\$ 27,63



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001016	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 38,72	R\$ 39,30
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,07	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 39,32
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06938250	R\$ 15,81	R\$ 1,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06938250	R\$ 20,13	R\$ 1,40
TOTAL SERVICO:						R\$ 2,50
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 41,03
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,80
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 11,08
VALOR COM BDI:						R\$ 52,87
	92990 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	M	1,01457744	R\$ 53,64	R\$ 54,42
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01159365	R\$ 3,07	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 54,45
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08370264	R\$ 15,81	R\$ 1,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08370264	R\$ 20,13	R\$ 1,68
TOTAL SERVICO:						R\$ 3,01
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 56,52
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,94
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 57,46
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 15,22
VALOR COM BDI:						R\$ 72,68
	92994 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001017	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 92,75	R\$ 94,14
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,07	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 94,16
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12122000	R\$ 15,81	R\$ 1,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12122000	R\$ 20,13	R\$ 2,44
TOTAL SERVICO:						R\$ 4,35
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 97,14
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 98,50
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 26,09
VALOR COM BDI:						R\$ 124,59
	C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 16,77	R\$ 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 20,77	R\$ 4,97
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 2,79	R\$ 3,07
TOTAL MATERIAL:						R\$ 3,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,05
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,19



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM BDI:						R\$ 15,24

	C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35887500	R\$ 16,77	R\$ 6,02
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35887500	R\$ 20,77	R\$ 7,45
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,35	R\$ 4,79
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,20
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,26
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,84
VALOR COM BDI:						R\$ 23,09

	C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,69
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 5,81	R\$ 6,39
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,39
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,35
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,65
VALOR COM BDI:						R\$ 27,00


	C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (1 1/2") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,47834722	R\$ 16,77	R\$ 8,02
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,47834722	R\$ 20,77	R\$ 9,94
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 17,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,09839879	R\$ 6,38	R\$ 7,01
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,01
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,04
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24,97
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 6,61
VALOR COM BDI:						R\$ 31,58

	C1200 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 16,77	R\$ 12,04
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 20,77	R\$ 14,91
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 26,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 15,21	R\$ 16,73
TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,73
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 27,27
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 43,67
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 11,57
VALOR COM BDI:						R\$ 55,23

	C0480 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00744992	R\$ 16,77	R\$ 0,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00792547	R\$ 20,77	R\$ 0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,98



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,09
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,18
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,28
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,33
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,61

	C0481 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02392500	R\$ 16,77	R\$ 0,40
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02392500	R\$ 20,77	R\$ 0,50
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,89
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
I0286	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,20
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,65
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,20
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,58
				VALOR COM BDI:		R\$ 2,78

	C0482 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03124006	R\$ 16,77	R\$ 0,53
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03171561	R\$ 20,77	R\$ 0,66
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,56
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,03
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,73
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,75
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,73
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,47

	C0483 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04785000	R\$ 16,77	R\$ 0,80
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04785000	R\$ 20,77	R\$ 0,99
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,80
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
I0290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,71	R\$ 1,71
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,55
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,26
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,08
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,34
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,15
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,48

	C0485 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14355000	R\$ 16,77	R\$ 2,41
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14355000	R\$ 20,77	R\$ 2,98
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,41	R\$ 2,41
I0292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,41
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,53
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,80
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 3,13
				VALOR COM BDI:		R\$ 14,92

	C1246 - ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa (M3)					
--	---	--	--	--	--	--



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EQUIPAMENTO						
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,56941500	R\$ 22,31	R\$ 12,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 12,70
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,98750000	R\$ 20,77	R\$ 82,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,29917500	R\$ 15,55	R\$ 222,35
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 305,17
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92220000	R\$ 53,83	R\$ 49,64
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 60,76	R\$ 50,80
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	281,00000000	R\$ 0,45	R\$ 125,49
TOTAL MATERIAL:						R\$ 225,93
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 343,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 200,20
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 643,80
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 144,05
VALOR COM BDI:						R\$ 687,85

91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)						
MATERIAL						
00000993	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,18053050	R\$ 1,94	R\$ 2,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00892838	R\$ 3,07	R\$ 0,02
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,31
SERVIÇO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01898769	R\$ 15,81	R\$ 0,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01898769	R\$ 20,13	R\$ 0,38
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,69
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,78
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,22
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,00
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 0,60
VALOR COM BDI:						R\$ 3,79

C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 16,77	R\$ 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 20,77	R\$ 4,97
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,98
MATERIAL						
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 2,24	R\$ 2,47
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,98
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,48
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,44
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,03
VALOR COM BDI:						R\$ 14,47

C0479 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") (PAR)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00744208	R\$ 16,77	R\$ 0,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00791763	R\$ 20,77	R\$ 0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,30
MATERIAL						
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,81
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,92
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,10
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 0,30
VALOR COM BDI:						R\$ 1,39



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,03675000	R\$ 16,77	R\$ 17,39
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,03675000	R\$ 20,77	R\$ 21,53
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,43550000	R\$ 20,77	R\$ 29,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,91400000	R\$ 15,55	R\$ 29,76
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 98,50
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 271,15	R\$ 271,15
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 271,15
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 308,77
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 60,88
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 369,64
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 97,92
				VALOR COM BDI:		R\$ 467,55

	101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012042	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 976,12	R\$ 976,12
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 976,12
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SINAPI	M3	0,01889985	R\$ 390,26	R\$ 7,38
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50851552	R\$ 15,81	R\$ 8,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50872377	R\$ 20,13	R\$ 10,24
				TOTAL SERVICO:		R\$ 25,66
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 995,30
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,48
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1.001,78
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 266,37
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.267,15


	C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23901951	R\$ 16,77	R\$ 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23901951	R\$ 20,77	R\$ 4,96
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,58	R\$ 7,58
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 7,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,09
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,46
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,55
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 4,39
				VALOR COM BDI:		R\$ 20,93

	C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23901951	R\$ 16,77	R\$ 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23901951	R\$ 20,77	R\$ 4,96
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10580	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,58	R\$ 7,58
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 7,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,09
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,46
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,55

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE. 42082-D
CPF: 006.650.823-54
Página 64 de 228



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,39
				VALOR COM BDI:		R\$ 20,93

	10575 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V (UN)					
--	--	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 125,39
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 125,39
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 33,22
VALOR COM BDI:	R\$ 158,60

	C0845 - CAXA EM ALVENARIA TUBO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EMBRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	3,65000000	R\$ 47,71	R\$ 174,13
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,80000000	R\$ 4,93	R\$ 18,73
C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 103,91	R\$ 8,31
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	3,80000000	R\$ 33,15	R\$ 125,98

TOTAL SERVICO:	R\$ 327,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 182,23
VALOR ENCARGOS:	R\$ 144,91
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 327,14
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 86,66
VALOR COM BDI:	R\$ 413,79

	C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,19131240	R\$ 44,39	R\$ 8,49
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57393721	R\$ 15,55	R\$ 8,92

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 8,92
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,16
VALOR ENCARGOS:	R\$ 8,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,42
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 4,62
VALOR COM BDI:	R\$ 22,03

	C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,14769700	R\$ 129,66	R\$ 19,15

TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 19,15
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,23
VALOR ENCARGOS:	R\$ 1,91
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,14
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 5,07
VALOR COM BDI:	R\$ 24,21

	91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	R\$ 2,69	R\$ 3,20
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,07	R\$ 0,03


TOTAL MATERIAL:	R\$ 3,22
-----------------	----------

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02392500	R\$ 15,81	R\$ 0,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02392500	R\$ 20,13	R\$ 0,48

TOTAL SERVICO:	R\$ 0,85
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,81
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,07



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,08
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,14

	C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2 (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08772500	R\$ 16,77	R\$ 1,47
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08772500	R\$ 20,77	R\$ 1,82
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,15	R\$ 3,15
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,15
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,44
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,44
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 8,14


	C4970 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG (UN)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,99685568	R\$ 126,29	R\$ 125,89
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 125,89
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99371196	R\$ 15,55	R\$ 31,00
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 31,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9467	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 492,65	R\$ 492,65
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 492,65
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,38999256	R\$ 322,83	R\$ 125,90
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,55998932	R\$ 32,86	R\$ 18,41
C1504	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38999256	R\$ 107,53	R\$ 41,94
				TOTAL SERVICO:		R\$ 186,25
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 733,05
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 102,73
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 835,78
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 221,40
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.057,17

	S06387 - CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM) (un)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,51000000	R\$ 89,27	R\$ 45,63
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,12800000	R\$ 398,11	R\$ 50,96
S00140	Aço CA - 50 Ø 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,53000000	R\$ 12,29	R\$ 31,09
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singelo), com argamassa traço 1:1-2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	2,32000000	R\$ 62,72	R\$ 145,52
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,69000000	R\$ 33,79	R\$ 23,32
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	2,21000000	R\$ 4,36	R\$ 9,64
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1-1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	2,21000000	R\$ 22,55	R\$ 49,83
				TOTAL SERVICO:		R\$ 356,89
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 283,50
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 72,51
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 356,01
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 94,30
				VALOR COM BDI:		R\$ 450,31

	C1266 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,33608521	R\$ 15,55	R\$ 36,33
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 36,33
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 12,82
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 23,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 36,33



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 9,63
				VALOR COM BDI:		R\$ 45,95
EQUIPAMENTO						
C0844 - CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,56941500	R\$ 22,31	R\$ 12,70
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 12,70
MAO DE OBRA						
I2543		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	4,78500000	R\$ 15,55	R\$ 74,41
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 74,41
MATERIAL						
I0109		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 53,83	R\$ 50,01
I0280		SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 60,76	R\$ 38,10
I0805		SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,45	R\$ 176,85
I1605		SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 58,94	R\$ 12,32
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 277,28
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 309,75
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 54,64
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 364,38
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 96,63
				VALOR COM BDI:		R\$ 460,90
C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
MAO DE OBRA						
I0040		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,06380000	R\$ 16,77	R\$ 1,07
I0121		SEINFRA	H	0,06380000	R\$ 20,77	R\$ 1,33
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,39
MATERIAL						
I0103		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,01	R\$ 0,16
I0163		SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,58	R\$ 8,71
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 8,88
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,81
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,46
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,26
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,98
				VALOR COM BDI:		R\$ 14,24
C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)						
MAO DE OBRA						
I0040		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,07969676	R\$ 16,77	R\$ 1,34
I0121		SEINFRA	H	0,07969676	R\$ 20,77	R\$ 1,66
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,00
MATERIAL						
I0103		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	KG	0,02997997	R\$ 8,01	R\$ 0,24
I0163		SEINFRA	KG	1,14817968	R\$ 7,58	R\$ 8,70
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 8,94
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,11
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,83
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,94
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,17
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,10
C3320 - CIMBRAMENTO DE MADEIRA (M3)						
MAO DE OBRA						
I0037		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,69
I0498		SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,98
MATERIAL						
I0188		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M	0,92000000	R\$ 13,82	R\$ 12,72
I2410		SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 11,01	R\$ 1,32
I2429		SEINFRA	M2	0,03000000	R\$ 22,90	R\$ 0,69
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 14,72
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 20,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 29,69
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 7,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 37,55



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	---------	-------------	----------------	-------

	C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 16,77	R\$ 2,67
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,67

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 11,19	R\$ 22,38
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 22,38
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 23,40
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,04
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,54
				VALOR COM BDI:		R\$ 31,67

	C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,04386250	R\$ 104,12	R\$ 4,57
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 4,57

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08772500	R\$ 15,55	R\$ 1,36
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,36
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,41
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,52
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,93
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 7,50

	C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00781550	R\$ 129,66	R\$ 1,01
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00781550	R\$ 167,60	R\$ 1,31
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 2,32

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01563100	R\$ 15,55	R\$ 0,24
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,24
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,19
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,37
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,56
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 0,68
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,23


	C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,95700000	R\$ 16,77	R\$ 16,05
10458	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,95700000	R\$ 20,77	R\$ 19,88
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 35,92

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 18,99	R\$ 3,80
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	R\$ 10,06	R\$ 4,32
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 11,01	R\$ 2,20
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 3,78	R\$ 0,45
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,77
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 24,83
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 21,88
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 46,70
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 12,37
				VALOR COM BDI:		R\$ 59,07

	S00091 - ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:6) - 1 SACO CIMENTO 60KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (m3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro	ORSE	h	4,78500000	R\$ 13,99	R\$ 66,94
106111S	Servente de obras	ORSE	h	4,78500000	R\$ 10,55	R\$ 50,48
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 117,42



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL						
104730S	Pedra de mão ou pedra rachada para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	ORSE	m3	1,20000000	R\$ 70,93	R\$ 85,12
TOTAL MATERIAL:						R\$ 85,12
SERVIÇO						
S01906	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pásolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,30000000	R\$ 290,43	R\$ 87,13
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,78500000	R\$ 3,56	R\$ 17,03
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	4,78500000	R\$ 3,47	R\$ 16,60
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 120,77
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 256,21
VALOR ENCARGOS:						R\$ 67,20
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 323,41
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 85,67
VALOR COM BDI:						R\$ 409,08

C4662 - BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN)						
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06380000	R\$ 15,55	R\$ 0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,99
MATERIAL						
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 60,76	R\$ 0,12
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 7,66	R\$ 3,83
I8653	GEOTÊXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)	SEINFRA	M2	0,09000000	R\$ 3,45	R\$ 0,31
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,26
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 1,40
VALOR COM BDI:						R\$ 6,64


C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
EQUIPAMENTO						
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02791250	R\$ 134,84	R\$ 3,76
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,02791250	R\$ 42,16	R\$ 1,18
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 4,94
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,83737500	R\$ 15,55	R\$ 13,02
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,02
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,86
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,95
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,76
VALOR COM BDI:						R\$ 22,70

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,98740968	R\$ 20,77	R\$ 82,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,58186069	R\$ 15,55	R\$ 85,80
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 169,62
MATERIAL						
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,14997395	R\$ 52,68	R\$ 60,59
TOTAL MATERIAL:						R\$ 60,59
SERVIÇO						
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,29999321	R\$ 406,52	R\$ 121,95
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 121,95
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 222,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ 130,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 352,16
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 93,28
VALOR COM BDI:						R\$ 445,44

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 20,77	R\$ 16,56
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,89320000	R\$ 15,55	R\$ 13,89
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 30,45

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 53,83	R\$ 0,81
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,88	R\$ 1,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,45	R\$ 0,97
I2081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,54	R\$ 13,56

TOTAL MATERIAL:	R\$ 17,25
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,75
VALOR ENCARGOS:	R\$ 18,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 47,70
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 12,64
VALOR COM BDI:	R\$ 60,33

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 6mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07962098	R\$ 20,77	R\$ 1,65
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,11943143	R\$ 15,55	R\$ 1,86
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 3,51

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00609013	R\$ 53,83	R\$ 0,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,42506797	R\$ 0,45	R\$ 1,08

TOTAL MATERIAL:	R\$ 1,41
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,73
VALOR ENCARGOS:	R\$ 2,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,92
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 1,30
VALOR COM BDI:	R\$ 6,22

C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 20,77	R\$ 9,94
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 15,55	R\$ 7,44
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 17,38

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 598,28	R\$ 14,96

TOTAL SERVIÇO:	R\$ 14,96
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,02
VALOR ENCARGOS:	R\$ 17,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,33
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 8,57
VALOR COM BDI:	R\$ 40,89

C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26317500	R\$ 16,77	R\$ 4,41
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,70

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 5,89	R\$ 7,66

TOTAL MATERIAL:	R\$ 7,66
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,66
VALOR ENCARGOS:	R\$ 7,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,36
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 5,39
VALOR COM BDI:	R\$ 25,75

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 6CM (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02870244	R\$ 22,31	R\$ 0,64
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,64

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31891598	R\$ 20,77	R\$ 6,63
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,87701896	R\$ 15,55	R\$ 13,64
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 20,26

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03319126	R\$ 53,83	R\$ 1,79
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04398841	R\$ 60,76	R\$ 2,67
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,99710293	R\$ 0,45	R\$ 4,91
TOTAL MATERIAL:						R\$ 9,37
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 17,14
VALOR ENCARGOS:						R\$ 13,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,28
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 8,02
VALOR COM BDI:						R\$ 38,30

C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,02390061	R\$ 16,77	R\$ 0,40
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02428458	R\$ 20,77	R\$ 0,50
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	0,99898063	R\$ 6,52	R\$ 6,51
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,91
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,27
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,82
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 2,07
VALOR COM BDI:						R\$ 9,89

C0925 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10864	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 89,85	R\$ 89,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 89,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 89,85
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 89,85
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 23,81
VALOR COM BDI:						R\$ 113,66

C0842 - CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,56941500	R\$ 22,31	R\$ 12,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 12,70
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,78500000	R\$ 15,55	R\$ 74,41
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 74,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 53,83	R\$ 45,90
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	338,00000000	R\$ 0,45	R\$ 150,06
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83500000	R\$ 58,94	R\$ 49,27
TOTAL MATERIAL:						R\$ 245,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 277,70
VALOR ENCARGOS:						R\$ 54,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 332,34
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 88,04
VALOR COM BDI:						R\$ 420,37

C0087 - ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07975000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,55	R\$ 2,48
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,13000000	R\$ 10,06	R\$ 1,31
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02800000	R\$ 12,39	R\$ 0,35
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,08300000	R\$ 7,98	R\$ 0,66
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,43
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 1,71
VALOR COM BDI:						R\$ 8,16



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PIFACHADAS - LOCAÇÃO MENSAL (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,06380000	R\$ 20,77	R\$ 1,33
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,12760000	R\$ 15,55	R\$ 1,98
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10068	ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 1,44	R\$ 1,49
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,48
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,71
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,08
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,79
				VALOR BDI (25,49%):		R\$ 1,27
				VALOR COM BDI:		R\$ 6,05

	C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03981318	R\$ 16,77	R\$ 0,67
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,12740217	R\$ 20,77	R\$ 2,65
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,32
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	SEINFRA	M3xMÊ	0,99408280	R\$ 2,29	R\$ 2,28
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,82
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,13
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,01
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,14
				VALOR BDI (25,49%):		R\$ 1,36
				VALOR COM BDI:		R\$ 6,50

	C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02950750	R\$ 129,66	R\$ 3,83
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 3,83
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,38
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,82
				VALOR BDI (25,49%):		R\$ 1,01
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,83

	C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,78500000	R\$ 20,77	R\$ 99,38
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,17750000	R\$ 15,55	R\$ 111,61
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 210,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 53,83	R\$ 19,64
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,45	R\$ 48,90
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 52,68	R\$ 57,95
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 126,49
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 205,47
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 132,02
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 337,48
				VALOR BDI (25,49%):		R\$ 89,40
				VALOR COM BDI:		R\$ 426,87

	C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,77853924	R\$ 20,77	R\$ 140,79
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,33688011	R\$ 15,55	R\$ 114,09
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 254,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,54	R\$ 127,44
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 127,44
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,29999510	R\$ 352,48	R\$ 105,74
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 105,74
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 305,45



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 182,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 488,07
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 129,29
				VALOR COM BDI:		R\$ 617,35

	C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,39246619	R\$ 20,77	R\$ 49,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,97488731	R\$ 15,55	R\$ 124,01
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 173,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61829126	R\$ 59,59	R\$ 36,84
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	17,99869303	R\$ 7,58	R\$ 136,38
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61499131	R\$ 60,76	R\$ 37,37
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,47693596	R\$ 0,45	R\$ 164,66
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26299628	R\$ 58,94	R\$ 15,50
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 390,65
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 454,22
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 110,13
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 564,35
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 149,50
				VALOR COM BDI:		R\$ 713,84

	C4768 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2140	TRABALHO PROFISSIONAL	SEINFRA	UT	2,36644870	R\$ 26,75	R\$ 63,30
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 60,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9071	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,62	R\$ 24,62
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 24,62
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 62,08
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 23,02
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 75,10
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 19,90
				VALOR COM BDI:		R\$ 94,99

	C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. 12mm UTIL. 6X (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,07651275	R\$ 16,77	R\$ 18,06
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,07651275	R\$ 20,77	R\$ 22,36
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 40,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,25997289	R\$ 23,58	R\$ 6,13
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,19987489	R\$ 10,06	R\$ 12,07
I1728	PREGO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,24997394	R\$ 11,01	R\$ 2,75
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,52773078	R\$ 3,78	R\$ 5,77
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,16987802	R\$ 7,98	R\$ 9,34
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 36,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 51,88
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 24,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 76,48
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 20,26
				VALOR COM BDI:		R\$ 96,73

	C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,98760000	R\$ 20,77	R\$ 82,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,38000000	R\$ 15,55	R\$ 99,21
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 182,03
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 68,00
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 114,03
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 182,02
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 48,22
				VALOR COM BDI:		R\$ 230,23



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4765 - LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO (M2XMÊS)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19070	LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO	SEINFRA	M2XMÊ	2,70000000	R\$ 7,86	R\$ 21,22
TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,92
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,92
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,48
VALOR COM BDI:						R\$ 21,40

	C4759 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,33495000	R\$ 16,77	R\$ 5,62
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,53432500	R\$ 20,77	R\$ 11,10
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 16,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 5,86	R\$ 0,59
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,16
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,14
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,29
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,59
VALOR COM BDI:						R\$ 21,87

	C4782 - LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS (M2XMÊS)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11095	ESCORIA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	0,79928379	R\$ 1,99	R\$ 1,59
19081	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS	SEINFRA	M2XMÊ	0,99910474	R\$ 9,18	R\$ 9,17
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,90
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,90
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,90
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 2,36
VALOR COM BDI:						R\$ 11,25

	C0805 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,59500000	R\$ 20,77	R\$ 33,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 15,55	R\$ 12,40
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 45,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10811	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 43,76	R\$ 43,76
TOTAL MATERIAL:						R\$ 43,76
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00590000	R\$ 684,92	R\$ 4,04
TOTAL SERVICO:						R\$ 4,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 63,83
VALOR ENCARGOS:						R\$ 29,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 93,33
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 24,72
VALOR COM BDI:						R\$ 118,05

	C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,56941500	R\$ 22,31	R\$ 12,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 12,70
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	9,80925000	R\$ 16,77	R\$ 164,50
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,82800000	R\$ 20,77	R\$ 79,51
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,98125000	R\$ 20,77	R\$ 124,23
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,59500000	R\$ 20,77	R\$ 33,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,57000000	R\$ 15,55	R\$ 148,81
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 650,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 8,01	R\$ 9,62
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 53,83	R\$ 33,56



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 7,58	R\$ 455,05
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 60,76	R\$ 53,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,45	R\$ 148,31
11691	PONTELETA / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 10,06	R\$ 6,03
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 11,01	R\$ 22,01
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 7,98	R\$ 39,91
TOTAL MATERIAL:						R\$ 765,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 981,89
VALOR ENCARGOS:						R\$ 346,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.328,73
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 351,98
VALOR COM BDI:						R\$ 1.680,71

SERVICO	90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,19773370	R\$ 7,37	R\$ 75,15
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,86	R\$ 250,86
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 116,54	R\$ 116,54
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 356,15	R\$ 356,15
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 798,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 744,84
VALOR ENCARGOS:						R\$ 53,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 798,70
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 211,58
VALOR COM BDI:						R\$ 1.010,27

MAO DE OBRA	C2680 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA (M2)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,19625000	R\$ 16,77	R\$ 20,06
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,93375000	R\$ 20,77	R\$ 41,41
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 61,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	R\$ 0,97	R\$ 3,02
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 6,71	R\$ 10,06
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 187,78	R\$ 187,78
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 9,49	R\$ 37,96
TOTAL MATERIAL:						R\$ 238,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 282,99
VALOR ENCARGOS:						R\$ 37,30
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 300,29
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 79,55
VALOR COM BDI:						R\$ 379,83

SERVICO	90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,86	R\$ 250,86
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 271,62	R\$ 271,62
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 102,65	R\$ 102,65
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	R\$ 7,37	R\$ 70,74



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 695,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 646,41
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 49,45
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 695,86
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 184,33
				VALOR COM BDI:		R\$ 880,19

	90788 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	R\$ 23,18	R\$ 8,95
00039490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADILHAS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 633,69	R\$ 633,69

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 642,64
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36685000	R\$ 18,92	R\$ 6,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18342500	R\$ 14,95	R\$ 2,74
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 9,68
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 649,28
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,02
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 652,30
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 172,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 825,09

	00012032 - JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FURROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO (JG)					
--	---	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 43,45
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,44
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 11,51
VALOR COM BDI:	R\$ 54,94

	C1785 - MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,69
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,69
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11526	MOLA P/ PORTA, TIPO "COIMBRA"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 111,12	R\$ 111,12
11588	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,10

TOTAL MATERIAL:	R\$ 111,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 113,77
VALOR ENCARGOS:	R\$ 4,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 117,90
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 31,23
VALOR COM BDI:	R\$ 149,13

	C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 195,00	R\$ 195,00

TOTAL MATERIAL:	R\$ 195,00
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 195,00
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 194,99
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 51,55
VALOR COM BDI:	R\$ 246,54



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4517 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	0,99996872	R\$ 254,98	R\$ 254,98

TOTAL MATERIAL:	R\$ 254,98
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 254,98
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 254,98
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 67,54
VALOR COM BDI:	R\$ 322,52

	C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,99375000	R\$ 20,77	R\$ 41,41
2543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,19625000	R\$ 15,55	R\$ 18,60

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 60,02
--------------------	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 260,99	R\$ 260,99

TOTAL MATERIAL:	R\$ 260,99
-----------------	------------

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	R\$ 684,92	R\$ 14,38

TOTAL SERVIÇO:	R\$ 14,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 292,97
VALOR ENCARGOS:	R\$ 42,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 335,38
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 88,84
VALOR COM BDI:	R\$ 424,22

	C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm (CJ)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 5,42	R\$ 14,10
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 3,49	R\$ 4,54
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 18,26	R\$ 23,74
11034	DOBRADICA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 28,08	R\$ 73,01
11036	DOBRADICA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 23,19	R\$ 60,30
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 86,03	R\$ 111,83
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 481,96	R\$ 1.253,10
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 9,59	R\$ 24,94
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 28,85	R\$ 75,00
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	R\$ 263,96	R\$ 1.297,12

TOTAL MATERIAL:	R\$ 2.937,68
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.937,69
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.937,68
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 778,19
VALOR COM BDI:	R\$ 3.715,87

	C1481 - GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,19622872	R\$ 16,77	R\$ 20,06
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,99371454	R\$ 20,77	R\$ 41,41


TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 61,46
--------------------	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,08994465	R\$ 0,97	R\$ 3,01
11515	MASSA IGAS PARA CADILHO DE ALUMÍNIO	SEINFRA	KG	1,50116238	R\$ 6,71	R\$ 10,06
11893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	UN	2,49995553	R\$ 37,72	R\$ 94,20
12157	TRILHO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	M	2,74995108	R\$ 5,63	R\$ 15,48
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00001242	R\$ 263,96	R\$ 263,96

TOTAL MATERIAL:	R\$ 386,83
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 410,89
VALOR ENCARGOS:	R\$ 37,30
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 448,29
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 118,76
VALOR COM BDI:	R\$ 567,04



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,69
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 7,77	R\$ 11,65
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 187,78	R\$ 187,78
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 199,43
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 205,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 214,39
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 56,80
				VALOR COM BDI:		R\$ 271,18

	C1321 - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 25m (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,98750000	R\$ 20,77	R\$ 82,82
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 82,82
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10050	ALUMÍNIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA	SEINFRA	KG	4,40000000	R\$ 20,40	R\$ 89,76
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 89,76
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 122,74
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 49,84
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 172,67
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 45,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 218,28


	C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 20,77	R\$ 4,97
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 15,55	R\$ 3,72
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,69
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,45	R\$ 4,35
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,65
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 29,44	R\$ 29,44
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 34,44
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 37,73
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,40
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 43,12
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 11,43
				VALOR COM BDI:		R\$ 54,54

	C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,31578712	R\$ 16,77	R\$ 22,07
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,51514881	R\$ 20,77	R\$ 31,47
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 53,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,17925340	R\$ 5,89	R\$ 65,88
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 65,88
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 86,86
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 32,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 119,42
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 31,64
				VALOR COM BDI:		R\$ 151,05

	C2426 - TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,23923106	R\$ 20,77	R\$ 4,97
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,23974392	R\$ 15,55	R\$ 3,72
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,69
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,45	R\$ 4,35
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,65
12042	TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T	SEINFRA	M2	0,99992082	R\$ 87,03	R\$ 87,02



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 92,02
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 95,32
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,40
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 100,72
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 26,68
				VALOR COM BDI:		R\$ 127,40

C1002 - CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,09570000	R\$ 16,77	R\$ 1,60
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,09570000	R\$ 20,77	R\$ 1,99
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0929	CUMEEIRA TERMOACUSTICA	SEINFRA	UN	0,82500000	R\$ 54,96	R\$ 45,35
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 45,35
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 46,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,19
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 48,93
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 12,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 61,89

C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,69
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,32	R\$ 8,10
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,79
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENVO 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 11,15	R\$ 11,48
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 12,39	R\$ 0,87
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 12,35
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 18,21
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,92
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 27,13
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 7,19
				VALOR COM BDI:		R\$ 34,31

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 20,77	R\$ 9,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63800000	R\$ 15,55	R\$ 9,92
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 19,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 53,83	R\$ 1,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,45	R\$ 4,34
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 5,65
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,10
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 12,41
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,51
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 32,26

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47836147	R\$ 20,77	R\$ 9,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47836147	R\$ 15,55	R\$ 7,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,38
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02499276	R\$ 406,52	R\$ 10,18
				TOTAL SERVICO:		R\$ 10,18
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,74
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 12,80
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 27,54
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 7,30
				VALOR COM BDI:		R\$ 34,83

C4832 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 20,77	R\$ 9,94
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,31900000	R\$ 15,55	R\$ 4,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10484	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,16	R\$ 10,16
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,90
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,87
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,05
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 6,64
VALOR COM BDI:						R\$ 31,68

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm2) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57420000	R\$ 20,77	R\$ 11,93
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,57420000	R\$ 15,55	R\$ 8,93
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 20,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 27,26	R\$ 29,98
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 1,62	R\$ 9,71
TOTAL MATERIAL:						R\$ 39,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 47,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 60,55
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 16,04
VALOR COM BDI:						R\$ 76,58

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,77	R\$ 3,31
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,55	R\$ 2,48
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,79
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 2,86	R\$ 0,67
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,67
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,86
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,60
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,45
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 1,71
VALOR COM BDI:						R\$ 8,15

C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57411905	R\$ 20,77	R\$ 11,92
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,57411905	R\$ 15,55	R\$ 8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 20,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	3,99943608	R\$ 1,62	R\$ 6,48
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,09984492	R\$ 26,58	R\$ 29,24
TOTAL MATERIAL:						R\$ 35,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 43,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 56,56
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 14,99
VALOR COM BDI:						R\$ 71,54

C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,18342500	R\$ 20,77	R\$ 3,81
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,18342500	R\$ 15,55	R\$ 2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 6,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,65200000	R\$ 2,86	R\$ 4,73
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,73
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,25
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,14
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,38
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,01
VALOR COM BDI:						R\$ 14,39

C4411 - PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11599	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 20,77	R\$ 9,94
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,55825000	R\$ 15,55	R\$ 8,68
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 18,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA PASTILHAS	SEINFRA	KG	7,00000000	R\$ 2,23	R\$ 15,63
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 4,34	R\$ 0,43
18349	PASTILHA 5x5cm	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 64,97	R\$ 66,27
TOTAL MATERIAL:						R\$ 82,33
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 89,35
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,60
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 100,95
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 26,74
VALOR COM BDI:						R\$ 127,69

C2243 - RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47829141	R\$ 20,77	R\$ 9,94
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,39857618	R\$ 15,55	R\$ 6,20
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 16,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11614	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 1/2" (1X1 CM) P/ FACHADAS	SEINFRA	M	1,04954228	R\$ 2,05	R\$ 2,15
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,29
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,29
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,84
VALOR COM BDI:						R\$ 23,13

C1513 - ISOLAMENTO TÉRMICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/ CIMENTO E AREIA ESP. = 2,5cm (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,23925000	R\$ 16,77	R\$ 4,01
11552	OPERADOR DE GUINCHO	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 18,74	R\$ 14,95
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,55	R\$ 2,48
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 29,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 53,83	R\$ 4,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	67,50000000	R\$ 0,45	R\$ 30,15
12247	VERMICULITA EXPANDIDA	SEINFRA	M3	0,19500000	R\$ 390,46	R\$ 76,14
TOTAL MATERIAL:						R\$ 111,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 122,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 18,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 140,84
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 37,31
VALOR COM BDI:						R\$ 178,14

C4505 - RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18330	RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 16,95	R\$ 16,95
TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,95
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,95
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,95
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,49
VALOR COM BDI:						R\$ 21,44



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1877 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47829285	R\$ 20,77	R\$ 9,94
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,31885190	R\$ 15,55	R\$ 4,96
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,74967533	R\$ 0,45	R\$ 0,33
11624	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	SEINFRA	M	0,99706710	R\$ 3,19	R\$ 3,18
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,52
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,23
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,19
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,42
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 4,88
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,29

	C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	SEINFRA	M2	0,99962266	R\$ 44,97	R\$ 44,96
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 44,96
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 44,96
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 44,97
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 11,91
				VALOR COM BDI:		R\$ 56,88

	C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27912500	R\$ 15,77	R\$ 4,68
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31885190	R\$ 20,77	R\$ 5,63
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 11,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 13,71	R\$ 0,69
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,44	R\$ 0,11
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,50	R\$ 1,14
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 19,61	R\$ 3,33
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 5,27
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,71
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,87
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,57
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 4,39
				VALOR COM BDI:		R\$ 20,95

	C4479 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRAMINERAL C/PERFIL "T" EMAÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16304	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 96,16	R\$ 96,16
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 96,16
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 96,16
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 96,16
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 25,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 121,63

	C0326 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02791250	R\$ 134,84	R\$ 3,76
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,02791250	R\$ 42,16	R\$ 1,18
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 4,94
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,83737500	R\$ 15,55	R\$ 13,02
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 48,55	R\$ 53,41
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 63,41
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 62,27
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,10
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 71,36



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 18,91
				VALOR COM BDI:		R\$ 90,26

	C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,59500000	R\$ 20,77	R\$ 33,13
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	4,78500000	R\$ 15,55	R\$ 74,41
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 107,53
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO PMBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 310,61	R\$ 310,61
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 310,61
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 285,43
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 122,72
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 418,14
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 110,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 628,90

	C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 -ESP= 3cm (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19928575	R\$ 20,77	R\$ 4,14
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,43842866	R\$ 15,55	R\$ 6,82
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 10,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03648366	R\$ 53,83	R\$ 1,96
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,94509845	R\$ 0,45	R\$ 4,89
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,85
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,91
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,80
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,81
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 4,72
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,52


	C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm2) -PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,47843315	R\$ 20,77	R\$ 9,94
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,47843315	R\$ 15,55	R\$ 7,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5,99916168	R\$ 1,62	R\$ 9,71
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,09984631	R\$ 27,26	R\$ 29,98
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 39,69
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 46,27
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 57,07
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 16,12
				VALOR COM BDI:		R\$ 72,19

	C4504 - PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18329	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,73	R\$ 69,73
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 69,73
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 69,73
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 69,72
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 18,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 88,18

	C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,19937500	R\$ 15,55	R\$ 3,10
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 11,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 49,56	R\$ 49,56
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 49,56



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 512,14	R\$ 1,92
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 65,58
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 62,86
VALOR BDI (25,49%):						R\$ 16,85
VALOR COM BDI:						R\$ 79,61

	C1855 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39870320	R\$ 20,77	R\$ 8,28
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,19935160	R\$ 15,55	R\$ 3,10

TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,38
--------------------	--	--	--	--	--	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	0,99988263	R\$ 54,84	R\$ 54,84
TOTAL MATERIAL:						R\$ 54,84

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00374956	R\$ 512,14	R\$ 1,92

TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 60,64
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,30
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 67,94
VALOR BDI (25,49%):						R\$ 18,00
VALOR COM BDI:						R\$ 85,93

	C0444 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,99373288	R\$ 16,77	R\$ 33,43
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39874658	R\$ 20,77	R\$ 8,28
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,99373288	R\$ 20,32	R\$ 40,51

TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 82,22
--------------------	--	--	--	--	--	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,24999785	R\$ 36,02	R\$ 9,00
I0250	BOMBA CENTRÍFUGA P=1,5CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 723,16	R\$ 723,16
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,99997423	R\$ 0,22	R\$ 0,67
I1293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,97	R\$ 3,97
I2218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	M	5,99994846	R\$ 12,47	R\$ 74,84
I2284	VÁLVULA RETENÇÃO, PE C/CRIVO - 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,40	R\$ 34,40

TOTAL MATERIAL:						R\$ 846,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 878,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 49,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 928,27
VALOR BDI (25,49%):						R\$ 245,80
VALOR COM BDI:						R\$ 1.174,15

	C2628 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,55814375	R\$ 16,77	R\$ 9,36
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,55814375	R\$ 20,32	R\$ 11,34

TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 20,70
--------------------	--	--	--	--	--	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00219958	R\$ 36,02	R\$ 0,08
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00079985	R\$ 31,28	R\$ 0,02
I2204	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2")	SEINFRA	M	1,39973354	R\$ 15,06	R\$ 21,09


TOTAL MATERIAL:						R\$ 21,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,39
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,90
VALOR BDI (25,49%):						R\$ 11,10
VALOR COM BDI:						R\$ 52,99

	C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,69
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,32	R\$ 8,10

TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,79
--------------------	--	--	--	--	--	-----------



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	R\$ 36,02	R\$ 0,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 31,28	R\$ 0,02
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 7,79	R\$ 11,69
TOTAL MATERIAL:						R\$ 11,75
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 17,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,53
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 7,03
VALOR COM BDI:						R\$ 33,55

	C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67787500	R\$ 16,77	R\$ 11,37
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67787500	R\$ 20,32	R\$ 13,77
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 25,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	R\$ 0,22	R\$ 0,42
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,90	R\$ 49,90
TOTAL MATERIAL:						R\$ 50,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 60,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 75,45
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 19,99
VALOR COM BDI:						R\$ 95,43

	C2169 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67787500	R\$ 16,77	R\$ 11,37
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67787500	R\$ 20,32	R\$ 13,77
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 25,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,22	R\$ 0,33
11800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,52	R\$ 39,52
TOTAL MATERIAL:						R\$ 39,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 49,82
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 65,00
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 17,22
VALOR COM BDI:						R\$ 82,21

	C2710 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67783232	R\$ 16,77	R\$ 11,36
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67783232	R\$ 20,32	R\$ 13,77
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 25,14


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,49990558	R\$ 0,22	R\$ 0,33
12278	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 101,19	R\$ 101,19
TOTAL MATERIAL:						R\$ 101,53
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 111,49
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 126,67
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 33,55
VALOR COM BDI:						R\$ 160,22

	C2658 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11165000	R\$ 16,77	R\$ 1,87
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11165000	R\$ 20,32	R\$ 2,27
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 36,02	R\$ 0,54
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,83000000	R\$ 0,22	R\$ 0,19
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 31,28	R\$ 0,69
12233	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,79	R\$ 19,79
TOTAL MATERIAL:						R\$ 21,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 22,85



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,35
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 32,06

	C3656 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11962500	R\$ 16,77	R\$ 2,01
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11962500	R\$ 20,32	R\$ 2,43
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 36,02	R\$ 0,14
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,70000000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
I6725	ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,89
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,68
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 7,56
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,00
				VALOR COM BDI:		R\$ 9,56

	C3655 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11962500	R\$ 16,77	R\$ 2,01
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11962500	R\$ 20,32	R\$ 2,43
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 36,02	R\$ 0,14
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 0,22	R\$ 0,13
I6724	ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,23	R\$ 2,23
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,50
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,26
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,68
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,93
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,83
				VALOR COM BDI:		R\$ 8,76

	C2384 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23913364	R\$ 16,77	R\$ 4,01
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23913364	R\$ 20,32	R\$ 4,86
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02098979	R\$ 36,02	R\$ 0,76
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00899562	R\$ 31,28	R\$ 0,28
I1975	TÊ PVC SOLDAVEL 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,48	R\$ 6,48
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 7,52
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,04
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,35
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,39
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,34
				VALOR COM BDI:		R\$ 20,73

	C0956 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22301680	R\$ 16,77	R\$ 3,74
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22301680	R\$ 20,32	R\$ 4,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01398224	R\$ 36,02	R\$ 0,50
I0887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,60	R\$ 3,60
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00599239	R\$ 31,28	R\$ 0,19
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,30
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,99
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,57
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,33
				VALOR COM BDI:		R\$ 16,89



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2383 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23855061	R\$ 16,77	R\$ 4,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23912616	R\$ 20,32	R\$ 4,86
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,86
MATERIAL						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01499224	R\$ 36,02	R\$ 0,54
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00599689	R\$ 31,28	R\$ 0,19
11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,81	R\$ 5,81
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,54
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,40
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,08
VALOR COM BDI:						R\$ 19,47
C0332 - AUTOMÁTICO DE BOIA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 16,77	R\$ 13,37
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 20,77	R\$ 16,56
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 29,94
MATERIAL						
10148	AUTOMATICO DE BOIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,87	R\$ 28,87
TOTAL MATERIAL:						R\$ 28,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 18,22
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 58,80
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 16,58
VALOR COM BDI:						R\$ 74,37
C2632 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=85MM (3") (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,79741009	R\$ 16,77	R\$ 13,37
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,79741009	R\$ 20,32	R\$ 16,21
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 29,58
MATERIAL						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00349961	R\$ 36,02	R\$ 0,13
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00129985	R\$ 31,28	R\$ 0,04
12206	TUBO PVC SOLDAVEL DE 85MM (3")	SEINFRA	M	1,29950053	R\$ 31,53	R\$ 40,98
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 52,87
VALOR ENCARGOS:						R\$ 17,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 70,73
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 18,73
VALOR COM BDI:						R\$ 89,46
C2631 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,71775003	R\$ 16,77	R\$ 12,04
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,71775000	R\$ 20,32	R\$ 14,58
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 26,62
MATERIAL						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00310000	R\$ 36,02	R\$ 0,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00110000	R\$ 31,28	R\$ 0,03
12205	TUBO PVC SOLDAVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 25,23	R\$ 35,33
TOTAL MATERIAL:						R\$ 35,47
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 46,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,08
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 62,09
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 16,46
VALOR COM BDI:						R\$ 78,53
C2163 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,91709005	R\$ 16,77	R\$ 15,38
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,91709005	R\$ 20,32	R\$ 18,64
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 34,01



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,16416376	R\$ 0,22	R\$ 0,71
I1804	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 174,52	R\$ 174,52
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 175,23
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 188,70
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 20,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 209,25
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 55,43
				VALOR COM BDI:		R\$ 264,68

	C2162 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,91712500	R\$ 16,77	R\$ 15,38
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,91712500	R\$ 20,32	R\$ 18,84
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 34,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,82000000	R\$ 0,22	R\$ 0,63
I1803	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 144,16	R\$ 144,16
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 144,79
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 158,26
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 20,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 178,79
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 47,36
				VALOR COM BDI:		R\$ 226,15

	C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 60mm (2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67776137	R\$ 16,77	R\$ 11,36
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67776137	R\$ 20,32	R\$ 13,77
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 25,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,25982118	R\$ 0,22	R\$ 0,50
I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 60MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 69,51	R\$ 69,51
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 70,01
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 78,97
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 16,18
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 95,15
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 25,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 120,35

	C0017 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 16,77	R\$ 2,67
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,32	R\$ 3,24
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0009	ADAPTADOR PVC REGISTRO 85MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,38	R\$ 18,38
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 36,02	R\$ 0,72
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 19,32
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 21,66
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,58
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,24
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 6,68
				VALOR COM BDI:		R\$ 31,92

	C0016 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15935791	R\$ 16,77	R\$ 2,67
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15935791	R\$ 20,32	R\$ 3,24
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0008	ADAPTADOR PVC REGISTRO 75MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,20	R\$ 11,20
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01698486	R\$ 36,02	R\$ 0,61
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,79928731	R\$ 0,22	R\$ 0,18
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 11,99
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,32
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,57



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,90
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 4,74
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,64

	C3557 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11954957	R\$ 16,77	R\$ 2,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11954957	R\$ 20,32	R\$ 2,43
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16726	ADAPTADOR PVC REGISTRO 60MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,70	R\$ 7,70
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00999370	R\$ 36,02	R\$ 0,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,74952771	R\$ 0,22	R\$ 0,17
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 8,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,98
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,68
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,66
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 3,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 16,01

	C2360 - TUBO AÇO GALV, C/OU S/COSTURA D=25mm (1") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26317500	R\$ 16,77	R\$ 4,41
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26317500	R\$ 20,32	R\$ 5,35
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 0,22	R\$ 0,13
12168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 26,81	R\$ 27,08
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 27,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 31,09
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,88
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 36,97
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 9,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 46,76


	C2585 - TUBO COBRE D= 16mm (1/2") CLASSE E (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07975000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07975000	R\$ 20,32	R\$ 1,62
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00010000	R\$ 37,55	R\$ 0,00
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00010000	R\$ 65,98	R\$ 0,01
12175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 17,23	R\$ 17,40
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 17,41
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 18,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,79
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,36
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,40
				VALOR COM BDI:		R\$ 25,75

	C2567 - TUBO COBRE D= 28mm (1") CLASSE E (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11162887	R\$ 16,77	R\$ 1,87
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11162887	R\$ 20,32	R\$ 2,26
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00031238	R\$ 37,55	R\$ 0,01
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00029994	R\$ 65,98	R\$ 0,02
12177	TUBO COBRE DE 28MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,00980886	R\$ 37,60	R\$ 37,97
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 37,99
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 39,64
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 42,13
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 11,18
				VALOR COM BDI:		R\$ 53,29

	C2566 - TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E (M)					
--	--	--	--	--	--	--



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA:						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11165000	R\$ 16,77	R\$ 1,87
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11165000	R\$ 20,32	R\$ 2,27
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,14
MATERIAL:						
11596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00010000	R\$ 37,55	R\$ 0,00
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00020000	R\$ 65,98	R\$ 0,01
12178	TUBO COBRE DE 22MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 29,63	R\$ 29,92
TOTAL MATERIAL:						R\$ 29,94
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 31,58
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 34,08
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 9,03
VALOR COM BDI:						R\$ 43,10

C3873 - GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17363	GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 109,62	R\$ 109,62
TOTAL MATERIAL:						R\$ 109,62
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 109,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 109,61
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 29,04
VALOR COM BDI:						R\$ 138,64

C3875 - GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17365	GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 193,43	R\$ 193,43
TOTAL MATERIAL:						R\$ 193,43
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 193,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 193,43
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 51,24
VALOR COM BDI:						R\$ 244,66

C4123 - REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. (KG)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17944	REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	SEINFRA	KG	0,99916874	R\$ 9,59	R\$ 9,59
TOTAL MATERIAL:						R\$ 9,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,59
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 2,54
VALOR COM BDI:						R\$ 12,13

C2323 - TÊ AÇO GALV. D= 25mm (1") (UN)						
MAO DE OBRA:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36663007	R\$ 16,77	R\$ 6,15
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36663007	R\$ 20,32	R\$ 7,45
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11947	TE AÇO GALVANIZADO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,00	R\$ 13,00
TOTAL MATERIAL:						R\$ 13,00
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,60
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 7,04
VALOR COM BDI:						R\$ 33,64

C2307 - TAMPÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm(1") (UN)						
--	--	--	--	--	--	--



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07960997	R\$ 16,77	R\$ 1,33
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07960997	R\$ 20,32	R\$ 1,62
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,95
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11927	TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (25MM) 1'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,12	R\$ 6,12
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,12
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,30
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,78
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,08
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,40
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,48


	C1892 - PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39857850	R\$ 16,77	R\$ 6,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39857850	R\$ 20,77	R\$ 8,28
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11635	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,11	R\$ 22,11
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 22,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 27,97
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 37,08
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 9,83
				VALOR COM BDI:		R\$ 46,90

	92313 - COTOVELO EM COBRE, DN 28MM, 90GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012716	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,34	R\$ 17,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05864219	R\$ 1,46	R\$ 0,09
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00829183	R\$ 46,15	R\$ 0,38
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00639370	R\$ 251,76	R\$ 1,61
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 19,42

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13970018	R\$ 15,29	R\$ 2,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13981258	R\$ 19,49	R\$ 2,73
				TOTAL SERVICO:		R\$ 4,86
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 22,72
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,56
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 24,29
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,44
				VALOR COM BDI:		R\$ 30,72

	92311 - COTOVELO EM COBRE, DN 15MM, 90GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,47	R\$ 4,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04564125	R\$ 1,46	R\$ 0,06
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00378583	R\$ 46,15	R\$ 0,18
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00279029	R\$ 251,76	R\$ 0,70
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,42

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10835721	R\$ 15,29	R\$ 1,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10887879	R\$ 19,49	R\$ 2,12
				TOTAL SERVICO:		R\$ 3,78
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,20
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,43



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,83
EQUIPAMENTO	CS103 - INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 8" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	2,23295525	R\$ 126,29	R\$ 282,00
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 282,00
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,46545496	R\$ 16,77	R\$ 74,89
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,23295525	R\$ 20,77	R\$ 46,38
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 121,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0349	SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 8", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 621,25	R\$ 621,25
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 621,25
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 921,41
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 103,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1.024,52
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 271,40
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.295,91
MATERIAL	101817 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM ²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 3,11	R\$ 0,04
00012899	MANÔMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA "10" KGF/CM ² ("10" BAR), DIÂMETRO NOMINAL DE "63" MM, CONEXÃO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 70,39	R\$ 70,39
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 70,43
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67229250	R\$ 15,29	R\$ 10,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67229250	R\$ 19,49	R\$ 13,10
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 23,38
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 86,30
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 93,79
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 24,84
				VALOR COM BDI:		R\$ 118,63
MAO DE OBRA	C2176 - REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,69
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11962500	R\$ 20,32	R\$ 2,43
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11812	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,69	R\$ 40,69
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 40,69
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 44,24
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,57
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 49,80
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 13,19
				VALOR COM BDI:		R\$ 62,99
MAO DE OBRA	C2177 - REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4" (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,68
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11960069	R\$ 20,32	R\$ 2,43
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11815	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,14	R\$ 30,14
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 30,14
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 33,69
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 39,25
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 10,40
				VALOR COM BDI:		R\$ 49,64



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0824 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09171045	R\$ 16,77	R\$ 1,54
10041	AJUDANTE DE CARPINTeiro	SEINFRA	H	0,48247673	R\$ 16,77	R\$ 8,09
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09171045	R\$ 20,77	R\$ 1,91
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48247673	R\$ 20,77	R\$ 10,02
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,73460918	R\$ 20,77	R\$ 77,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,48113791	R\$ 15,55	R\$ 100,78
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 199,91

MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02199951	R\$ 8,01	R\$ 0,18
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,15179681	R\$ 53,83	R\$ 8,17
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31697062	R\$ 6,60	R\$ 8,69
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08799804	R\$ 60,76	R\$ 5,34
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	14,99966535	R\$ 0,88	R\$ 13,16
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,09999777	R\$ 24,19	R\$ 2,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	29,99933070	R\$ 0,45	R\$ 13,40
19116	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,02999933	R\$ 7,98	R\$ 0,24
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,00000000	R\$ 0,46	R\$ 105,92
TOTAL MATERIAL:						R\$ 157,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 232,42
VALOR ENCARGOS:						R\$ 125,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 357,43
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 94,69
VALOR COM BDI:						R\$ 452,11

	C0812 - ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APOLOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,69242500	R\$ 15,55	R\$ 57,42
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 57,42
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 20,27
VALOR ENCARGOS:						R\$ 37,15
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 57,42
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 15,21
VALOR COM BDI:						R\$ 72,63

	C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 44,39	R\$ 7,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 7,08
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 15,55	R\$ 7,44
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 7,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,63
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,52
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,84
VALOR COM BDI:						R\$ 18,36

	C2628 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 16,77	R\$ 8,02
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 20,32	R\$ 9,72
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 17,74
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	R\$ 36,02	R\$ 0,06
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	R\$ 31,28	R\$ 0,02
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 8,92	R\$ 12,49
TOTAL MATERIAL:						R\$ 12,56
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,32
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 8,03
VALOR COM BDI:						R\$ 38,35

	C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)					
--	--	--	--	--	--	--



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35887500	R\$ 16,77	R\$ 6,02
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35887500	R\$ 20,32	R\$ 7,29
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,31
MATERIAL						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 36,02	R\$ 0,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 31,28	R\$ 0,02
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,35	R\$ 8,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,36
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,38
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 5,66
VALOR COM BDI:						R\$ 27,04

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=25mm (3/4") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31900000	R\$ 16,77	R\$ 5,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31900000	R\$ 20,32	R\$ 6,48
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,83
MATERIAL						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 36,02	R\$ 0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 31,28	R\$ 0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 2,38	R\$ 3,82
TOTAL MATERIAL:						R\$ 3,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,54
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,68
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 4,15
VALOR COM BDI:						R\$ 19,83

C2098 - RASGO EM CONCRETO PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51837500	R\$ 16,77	R\$ 8,69
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19937500	R\$ 20,32	R\$ 4,05
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,74
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 3,37
VALOR COM BDI:						R\$ 16,11

C2099 - RASGO EM CONCRETO PTUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 16,77	R\$ 13,37
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31900000	R\$ 20,32	R\$ 6,48
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 19,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,76
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,85
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 5,26
VALOR COM BDI:						R\$ 25,10

C2100 - RASGO EM CONCRETO PTUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,19625000	R\$ 16,77	R\$ 20,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,32	R\$ 8,10
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 28,17
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,98
VALOR ENCARGOS:						R\$ 17,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,16
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 7,46
VALOR COM BDI:						R\$ 35,61

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11962500	R\$ 20,77	R\$ 2,48



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07975000	R\$ 15,55	R\$ 1,24
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,73
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 53,83	R\$ 0,01
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,88	R\$ 0,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,45	R\$ 0,00
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,47
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,30
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,77
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 1,00
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,76

C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	H	0,15950000	R\$ 20,77	R\$	3,31
12543	SERVENTE	H	0,11962500	R\$ 15,55	R\$	1,86
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,17
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00050000	R\$ 53,83	R\$	0,03
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,07300000	R\$ 0,88	R\$	0,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,06000000	R\$ 0,45	R\$	0,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,08
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,28
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 1,40
				VALOR COM BDI:		R\$ 6,67

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	H	0,28292578	R\$ 20,77	R\$	5,46
12543	SERVENTE	H	0,16731641	R\$ 15,55	R\$	2,60
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,06
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00149858	R\$ 53,83	R\$	0,08
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,21979167	R\$ 0,88	R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,17982955	R\$ 0,45	R\$	0,08
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,35
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,97
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 8,42
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 2,23
				VALOR COM BDI:		R\$ 10,65

C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,51780855	R\$ 16,77	R\$	8,68
12320	ENCANADOR	H	0,51828410	R\$ 20,32	R\$	10,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 19,22
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,27895090	R\$ 0,22	R\$	0,06
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 26,19	R\$	26,19
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 26,25
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 33,85
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 45,46
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 12,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 57,52

C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,22330000	R\$ 16,77	R\$	3,74
12320	ENCANADOR	H	0,22330000	R\$ 20,32	R\$	4,54
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,29
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,47000000	R\$ 0,22	R\$	0,10
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	1,00000000	R\$ 20,73	R\$	20,73



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 20,83
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 24,12
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 29,11
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 7,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 36,82

	C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43057409	R\$ 16,77	R\$ 7,22
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43057409	R\$ 20,32	R\$ 8,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,16407419	R\$ 0,22	R\$ 0,26
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,01	R\$ 29,01
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 29,27
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 35,60
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,63
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 45,24
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 11,99
				VALOR COM BDI:		R\$ 57,22

	C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43045122	R\$ 16,77	R\$ 7,22
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43045122	R\$ 20,32	R\$ 8,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,9395611	R\$ 0,22	R\$ 0,21
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,37	R\$ 18,37
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 18,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 24,91
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,64
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 34,55
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 9,16
				VALOR COM BDI:		R\$ 43,70

	C2186 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48647500	R\$ 16,77	R\$ 8,16
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48647500	R\$ 20,32	R\$ 9,89
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 18,05
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,22	R\$ 0,21
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,83	R\$ 44,83
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 45,03
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 52,16
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,90
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 63,08
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 16,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 79,78

	C2685 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,59447480	R\$ 16,77	R\$ 26,74
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,59495035	R\$ 20,32	R\$ 32,41
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 59,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,87994148	R\$ 0,22	R\$ 0,42
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,59998132	R\$ 39,28	R\$ 23,57
I2266	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 173,02	R\$ 173,02
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 197,01
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 220,44
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 35,72
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 256,16
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 67,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 324,01



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 16,77	R\$ 1,20
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 20,32	R\$ 1,46
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 36,02	R\$ 0,14
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
16723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,16	R\$ 1,16
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,42
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,47
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,51
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,08
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,08
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,16

	C3653 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 16,77	R\$ 1,20
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 20,32	R\$ 1,46
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 36,02	R\$ 0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,73
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,79
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,38
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,90
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,27

	C1729 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 16,77	R\$ 1,20
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 20,32	R\$ 1,46
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 36,02	R\$ 0,18
11411	LUVA PVC SOLDADAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	R\$ 31,28	R\$ 0,25
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,93
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,99
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,59
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,95
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,54

	C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17943328	R\$ 16,77	R\$ 3,01
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94501527	R\$ 16,77	R\$ 15,85
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17943328	R\$ 20,77	R\$ 3,72
10488	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94501527	R\$ 20,77	R\$ 19,63
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,30077486	R\$ 20,77	R\$ 68,56
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	6,53456131	R\$ 15,55	R\$ 101,61
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 212,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04399897	R\$ 8,01	R\$ 0,35
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16099621	R\$ 53,83	R\$ 8,67
10169	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,58193927	R\$ 6,60	R\$ 17,05
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07699819	R\$ 60,76	R\$ 4,68
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64382021	R\$ 0,88	R\$ 6,71
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,19999530	R\$ 24,19	R\$ 4,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90801430	R\$ 0,45	R\$ 18,72
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05899861	R\$ 7,98	R\$ 0,47



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12082	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,05943948	R\$ 0,46	R\$ 65,27
TOTAL MATERIAL:						R\$ 126,75
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 206,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ 132,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 339,13
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 89,84
VALOR COM BDI:						R\$ 428,96

C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41470000	R\$ 16,77	R\$ 6,95
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41470000	R\$ 20,32	R\$ 8,43
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 15,38
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,04	R\$ 0,67
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 32,96	R\$ 0,76
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,64	R\$ 8,73
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,25
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,54
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 6,76
VALOR COM BDI:						R\$ 32,30

C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38266931	R\$ 16,77	R\$ 6,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38266931	R\$ 20,32	R\$ 7,78
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01699420	R\$ 36,02	R\$ 0,61
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02599112	R\$ 31,28	R\$ 0,81
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,00965518	R\$ 7,66	R\$ 7,73
TOTAL MATERIAL:						R\$ 9,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,78
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,67
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,45
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 6,19
VALOR COM BDI:						R\$ 29,63

C2597 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23912219	R\$ 16,77	R\$ 4,01
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23912219	R\$ 20,32	R\$ 4,86
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,87
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,32982372	R\$ 1,12	R\$ 0,37
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01023661	R\$ 32,96	R\$ 0,33
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,00946047	R\$ 5,30	R\$ 5,35
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,05
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,92
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,96
VALOR COM BDI:						R\$ 18,87

C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19140000	R\$ 16,77	R\$ 3,21
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19140000	R\$ 20,32	R\$ 3,89
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 7,10
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 36,02	R\$ 0,18
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 31,28	R\$ 0,23
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,12	R\$ 3,15
TOTAL MATERIAL:						R\$ 3,56
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,37

Wendel Wescley de L. Luciano

Engº Civil - CREA/CE. 42082-D

Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários

Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333

contato@dinamicaempreendimentos.com.br

CPF: 000.850.823-54

Página 98 de 228

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,29
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,66
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 2,82
				VALOR COM BDI:		R\$ 13,48

	C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35887500	R\$ 16,77	R\$ 6,02
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35887500	R\$ 20,32	R\$ 7,29
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 36,02	R\$ 1,80
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,91	R\$ 4,91
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 31,28	R\$ 2,50
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,49
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 22,52
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 5,97
				VALOR COM BDI:		R\$ 28,48

	C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28696818	R\$ 16,77	R\$ 4,81
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28696818	R\$ 20,32	R\$ 5,83
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 10,64
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03420582	R\$ 36,02	R\$ 1,23
I1285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,87	R\$ 3,87
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05197612	R\$ 31,28	R\$ 1,63
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,72
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,94
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,42
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,36
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 4,60
				VALOR COM BDI:		R\$ 21,96

	C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 16,77	R\$ 13,37
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51837500	R\$ 20,32	R\$ 10,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 23,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 102,88	R\$ 102,88
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 102,94
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 112,35
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 14,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 126,85
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 33,60
				VALOR COM BDI:		R\$ 160,45

	C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22330000	R\$ 16,77	R\$ 3,74
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22330000	R\$ 20,32	R\$ 4,54
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 36,02	R\$ 0,54
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 31,28	R\$ 0,69
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,71
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,00
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,99
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 2,91
				VALOR COM BDI:		R\$ 13,50



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2359 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23127500	R\$ 16,77	R\$ 3,88
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23127500	R\$ 20,32	R\$ 4,70
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02250000	R\$ 36,02	R\$ 0,81
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 31,28	R\$ 1,03
I2014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,19	R\$ 4,19
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,43
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,18
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 14,61
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 3,88
				VALOR COM BDI:		R\$ 18,48

	C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22330000	R\$ 16,77	R\$ 3,74
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22330000	R\$ 20,32	R\$ 4,54
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 36,02	R\$ 0,36
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,11	R\$ 1,11
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01600000	R\$ 31,28	R\$ 0,47
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,94
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,22
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,22
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 2,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,92

	C4922 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 16,77	R\$ 1,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 20,32	R\$ 1,46
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 36,02	R\$ 1,12
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 31,28	R\$ 1,50
I9096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,06	R\$ 4,06
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,68
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,73
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,33
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 2,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,80

	C4923 - TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 16,77	R\$ 1,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07177500	R\$ 20,32	R\$ 1,46
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	R\$ 36,02	R\$ 1,22
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	R\$ 31,28	R\$ 1,63
I9051	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,75	R\$ 6,75
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,60
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,65
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,25
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 3,25
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,49

	C3994 - JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27853168	R\$ 16,77	R\$ 4,67
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27800723	R\$ 20,32	R\$ 5,67

				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 10,34
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03998312	R\$ 36,02	R\$ 1,44
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,23	R\$ 5,23
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05997468	R\$ 31,28	R\$ 1,87
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 8,55
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 12,64
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,25
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,90
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,01
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,90

C2156 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") JUNTAS SOLD. (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36685000	R\$ 16,77	R\$ 6,15
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36685000	R\$ 20,32	R\$ 7,45
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,07500000	R\$ 36,02	R\$ 2,70
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 31,28	R\$ 3,75
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,43	R\$ 9,43
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 16,89
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 21,28
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 29,49
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 7,82
				VALOR COM BDI:		R\$ 37,30

C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"x2")-CIANÉIS (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36675653	R\$ 16,77	R\$ 6,15
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36675653	R\$ 20,32	R\$ 7,45
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,38	R\$ 4,77
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,47	R\$ 1,47
11318	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,61	R\$ 9,61
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05622768	R\$ 32,96	R\$ 1,85
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 17,70
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 23,08
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 31,30
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 8,29
				VALOR COM BDI:		R\$ 39,59

C0677 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm CIANÉIS (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09509634	R\$ 16,77	R\$ 1,60
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09557189	R\$ 20,32	R\$ 1,95
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,38	R\$ 2,38
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02296921	R\$ 32,96	R\$ 0,76
11680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,22	R\$ 5,22
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 8,37
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,77
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,14
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,91
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 3,15
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,06

C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36675528	R\$ 16,77	R\$ 6,15
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36675528	R\$ 20,32	R\$ 7,45
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,60



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04998709	R\$ 36,02	R\$ 1,80
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,98	R\$ 12,98
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,07997934	R\$ 31,28	R\$ 2,50
TOTAL MATERIAL:						R\$ 17,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 22,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,88
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 8,18
VALOR COM BDI:						R\$ 39,06


	C2145 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=76X50mm (3"X2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14355000	R\$ 16,77	R\$ 2,41
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14355000	R\$ 20,32	R\$ 2,92
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,33
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 36,02	R\$ 0,27
11791	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,71	R\$ 3,71
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 31,28	R\$ 0,34
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,64
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 2,56
VALOR COM BDI:						R\$ 12,19

	C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 60MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 16,77	R\$ 6,68
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,32	R\$ 8,10
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,79
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 60MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,93	R\$ 23,93
TOTAL MATERIAL:						R\$ 23,93
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,79
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,71
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 10,26
VALOR COM BDI:						R\$ 48,96

	C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,48248750	R\$ 16,77	R\$ 8,09
10498	CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,48248750	R\$ 20,77	R\$ 10,02
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,55200000	R\$ 20,77	R\$ 53,01
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	4,66537500	R\$ 15,55	R\$ 72,55
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 143,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 8,01	R\$ 0,18
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 53,83	R\$ 5,65
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	R\$ 6,60	R\$ 11,56
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,88	R\$ 4,79
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	R\$ 24,19	R\$ 2,54
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	R\$ 0,45	R\$ 12,73
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 58,94	R\$ 2,48
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	R\$ 0,46	R\$ 50,19
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 25,23	R\$ 10,09
TOTAL MATERIAL:						R\$ 100,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 164,00
VALOR ENCARGOS:						R\$ 89,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 243,86
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 64,60
VALOR COM BDI:						R\$ 308,44



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1353 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")- JUNTAS C/ANÉIS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36675471	R\$ 16,77	R\$ 6,15
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36675471	R\$ 20,32	R\$ 7,45
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,38	R\$ 4,77
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,47	R\$ 1,47
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05622740	R\$ 32,96	R\$ 1,85
I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,01	R\$ 9,01
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 17,10
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 22,48
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 30,70
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 8,13
				VALOR COM BDI:		R\$ 38,83

	C1528 - JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35878419	R\$ 16,77	R\$ 6,01
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35878419	R\$ 20,32	R\$ 7,29
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,04	R\$ 4,08
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,12	R\$ 1,12
I1279	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,17	R\$ 11,17
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05598583	R\$ 32,96	R\$ 1,84
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 18,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 23,46
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,03
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 31,51
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 8,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 39,85

	C1550 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35887500	R\$ 16,77	R\$ 6,02
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35887500	R\$ 20,32	R\$ 7,29
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,04	R\$ 4,08
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,91	R\$ 4,91
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04600000	R\$ 32,96	R\$ 1,52
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,51
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 15,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 23,82
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 6,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 30,12

	C1575 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29507500	R\$ 16,77	R\$ 4,95
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29507500	R\$ 20,32	R\$ 6,00
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 10,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,87	R\$ 3,73
I1325	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,16	R\$ 12,16
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 32,96	R\$ 0,99
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 16,88
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 21,22
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 27,82
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 7,37
				VALOR COM BDI:		R\$ 35,18



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	92336 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E = 3,65" MM, PESO 6,51" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 100,85	R\$ 104,79

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 104,78
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
68248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24403500	R\$ 15,29	R\$ 3,73
68267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24403500	R\$ 19,49	R\$ 4,76
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 8,49
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 110,64
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,72
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 113,26
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 30,00
				VALOR COM BDI:		R\$ 143,26

	C4838 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58500000	R\$ 20,77	R\$ 33,13
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,31900000	R\$ 15,55	R\$ 4,96
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 38,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,68	R\$ 18,73
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 302,45	R\$ 302,45
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 321,18
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 336,12
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 23,14
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 359,26
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 95,17
				VALOR COM BDI:		R\$ 454,42

	C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,43	R\$ 27,43
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 27,43
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 30,74
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,98
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 35,72
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 9,46
				VALOR COM BDI:		R\$ 45,18

	C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39823536	R\$ 16,77	R\$ 6,68
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39871091	R\$ 20,32	R\$ 8,10
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,78
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,50	R\$ 66,50
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27997255	R\$ 0,22	R\$ 0,06
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 66,56
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 72,41
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,92
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 81,34
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 21,55
				VALOR COM BDI:		R\$ 102,88

	C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,19625000	R\$ 16,77	R\$ 20,06
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,19625000	R\$ 20,32	R\$ 24,31
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 44,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 104 de 228

Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333
contato@dinamicaempreendimentos.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,73	R\$ 74,73
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,12	R\$ 14,12
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,22	R\$ 0,19
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 102,88	R\$ 102,88
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,67	R\$ 61,67
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,95	R\$ 11,95

TOTAL MATERIAL:	R\$ 265,55
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 283,13
VALOR ENCARGOS:	R\$ 26,79
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 309,91
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 82,09
VALOR COM BDI:	R\$ 392,00

MAO DE OBRA	C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 16,77	R\$ 40,12
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 20,32	R\$ 48,62

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 88,74
--------------------	-----------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO PITANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,02
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,22
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 83,81
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 262,57
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,26

TOTAL MATERIAL:	R\$ 390,82
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 425,97
VALOR ENCARGOS:	R\$ 53,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 479,56
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 127,03
VALOR COM BDI:	R\$ 606,59

MAO DE OBRA	C2312 - TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 16,77	R\$ 40,12
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 20,32	R\$ 48,62

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 88,74
--------------------	-----------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO PITANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,02
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,22
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 108,95
I1937	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 259,38
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,26

TOTAL MATERIAL:	R\$ 412,78
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 447,92
VALOR ENCARGOS:	R\$ 53,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 501,51
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 132,86
VALOR COM BDI:	R\$ 634,35

MAO DE OBRA	C1161 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39821713	R\$ 16,77	R\$ 6,68
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39869268	R\$ 20,32	R\$ 8,10

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 14,78
--------------------	-----------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0787	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,62
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27995975	R\$ 0,22

TOTAL MATERIAL:	R\$ 40,69
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 46,54
VALOR ENCARGOS:	R\$ 8,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,47
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 14,69
VALOR COM BDI:	R\$ 70,16

MAO DE OBRA	C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,31275000	R\$ 16,77	R\$ 38,78
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,31275000	R\$ 20,32	R\$ 47,00

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 85,78
--------------------	-----------



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,22	R\$ 0,13
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,75	R\$ 32,75
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 269,23	R\$ 269,23
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,98	R\$ 11,96

TOTAL MATERIAL:	R\$ 314,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 348,04
VALOR ENCARGOS:	R\$ 51,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 399,84
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 105,82
VALOR COM BDI:	R\$ 505,75

	C2685 - VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO. D=50mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,79697489	R\$ 15,77	R\$ 13,37
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,79745044	R\$ 20,32	R\$ 16,21

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 29,57
--------------------	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01199925	R\$ 35,02	R\$ 0,43
11688	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00499969	R\$ 31,28	R\$ 0,16
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2)	SEINFRA	M	0,59996271	R\$ 8,92	R\$ 5,35
12268	VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 92,79	R\$ 92,79

TOTAL MATERIAL:	R\$ 98,73
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 110,45
VALOR ENCARGOS:	R\$ 17,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 128,30
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 33,99
VALOR COM BDI:	R\$ 162,28

	C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 8,29
--------------------	----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,36	R\$ 16,36

TOTAL MATERIAL:	R\$ 16,36
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 19,66
VALOR ENCARGOS:	R\$ 4,88
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,64
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 6,53
VALOR COM BDI:	R\$ 31,16

	C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,87725000	R\$ 20,77	R\$ 18,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87725000	R\$ 15,55	R\$ 13,64

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 31,87
--------------------	-----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 53,83	R\$ 0,05
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 0,45	R\$ 0,20
11711	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,25	R\$ 19,25

TOTAL MATERIAL:	R\$ 19,51
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 31,58
VALOR ENCARGOS:	R\$ 19,79
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 51,36
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 13,61
VALOR COM BDI:	R\$ 64,96

	C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 20,77	R\$ 8,28


TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 8,29
--------------------	----------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,77	R\$ 33,77

TOTAL MATERIAL:	R\$ 33,77
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 37,08



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,58
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 42,06
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 11,44
				VALOR COM BDI:		R\$ 53,20

	86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,11	R\$ 0,07
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,97	R\$ 71,97

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 72,04
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13294325	R\$ 19,49	R\$ 2,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04186875	R\$ 14,95	R\$ 0,63
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 3,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 74,21
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 75,24
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 19,93
				VALOR COM BDI:		R\$ 95,17

	86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,11	R\$ 0,07
00011773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,75	R\$ 71,75

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 71,81
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09282900	R\$ 19,49	R\$ 1,81
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02826825	R\$ 14,95	R\$ 0,44
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 2,25
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 73,33
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,72
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 74,04
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 19,62
				VALOR COM BDI:		R\$ 93,66

	C4820 - TORNEIRA DE PAREDE PI PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51837500	R\$ 16,77	R\$ 8,69
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51837500	R\$ 20,32	R\$ 10,53

				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 19,23
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
19100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,93	R\$ 60,93
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 60,99
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 68,61
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 80,22
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 21,26
				VALOR COM BDI:		R\$ 101,47

	C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 16,77	R\$ 40,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 20,32	R\$ 48,62

				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 88,74
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,62	R\$ 1,62
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,12	R\$ 14,12



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021


COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,22	R\$ 0,13
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,91	R\$ 4,91
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 7,77	R\$ 0,78
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,98	R\$ 11,96
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 260,26	R\$ 260,26
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 435,23	R\$ 435,23
TOTAL MATERIAL:						R\$ 729,00
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 764,15
VALOR ENCARGOS:						R\$ 53,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 817,74
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 216,62
VALOR COM BDI:						R\$ 1.034,35

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,63175000	R\$ 16,77	R\$ 44,13
2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,63175000	R\$ 20,32	R\$ 53,48
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 97,61
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 14,12	R\$ 28,25
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,22	R\$ 0,25
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,98	R\$ 11,96
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 102,88	R\$ 102,88
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,80	R\$ 28,80
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 142,44	R\$ 142,44
TOTAL MATERIAL:						R\$ 316,57
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 353,24
VALOR ENCARGOS:						R\$ 58,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 412,18
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 109,19
VALOR COM BDI:						R\$ 521,36

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19312500	R\$ 16,77	R\$ 36,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19312500	R\$ 20,32	R\$ 44,56
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 81,35
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,12	R\$ 14,12
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,22	R\$ 0,19
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 77,29	R\$ 77,29
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,98	R\$ 11,96
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 102,88	R\$ 102,88
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,67	R\$ 61,67
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,95	R\$ 11,95
TOTAL MATERIAL:						R\$ 280,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 312,29
VALOR ENCARGOS:						R\$ 49,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 361,40
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 95,73
VALOR COM BDI:						R\$ 457,13

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,59500000	R\$ 16,77	R\$ 26,75
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,59500000	R\$ 20,32	R\$ 32,41
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 59,16
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 315,77	R\$ 315,77
10408	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 167,06	R\$ 167,06
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,12	R\$ 14,12
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,22	R\$ 0,13



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,98	R\$ 11,96
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,09	R\$ 23,09
TOTAL MATERIAL:						R\$ 532,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 555,56
VALOR ENCARGOS:						R\$ 35,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 591,29
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 156,63
VALOR COM BDI:						R\$ 747,92

C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA / ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,19621341	R\$ 16,77	R\$ 20,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,19621341	R\$ 20,32	R\$ 24,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 44,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 118,43	R\$ 118,43
10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,22	R\$ 2,22
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,98	R\$ 11,96
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,09	R\$ 23,09
12190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,67	R\$ 60,67
TOTAL MATERIAL:						R\$ 216,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 233,93
VALOR ENCARGOS:						R\$ 26,80
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 260,73
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 69,05
VALOR COM BDI:						R\$ 329,79


C0385 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,99373958	R\$ 16,77	R\$ 33,43
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,99373958	R\$ 20,32	R\$ 40,51
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 73,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10215	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,450,65	R\$ 1,450,65
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,450,65
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,479,94
VALOR ENCARGOS:						R\$ 44,66
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,524,60
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 403,86
VALOR COM BDI:						R\$ 1,928,46

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,79750000	R\$ 20,77	R\$ 16,56
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19937500	R\$ 20,77	R\$ 4,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27912500	R\$ 15,55	R\$ 4,34
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 25,04
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 59,59	R\$ 0,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,45	R\$ 0,07
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 154,75	R\$ 154,75
TOTAL MATERIAL:						R\$ 154,84
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 164,82
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 179,89
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 47,65
VALOR COM BDI:						R\$ 227,54

C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 20,77	R\$ 49,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,39250000	R\$ 15,55	R\$ 37,20
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 86,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 226,68	R\$ 18,13
10990	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 11,19	R\$ 11,75



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11925	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 569,49	R\$ 569,49
TOTAL MATERIAL:						R\$ 569,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 562,30
VALOR ENCARGOS:						R\$ 53,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 586,27
VALOR BDI (25.49%):						R\$ 151,79
VALOR COM BDI:						R\$ 658,06

C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95700000	R\$ 20,77	R\$ 19,88
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,59500000	R\$ 15,55	R\$ 24,80
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 44,68
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 59,59	R\$ 0,48
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,45	R\$ 1,43
17694	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 268,61	R\$ 268,61
TOTAL MATERIAL:						R\$ 270,51
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 267,16
VALOR ENCARGOS:						R\$ 28,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 315,18
VALOR BDI (25.49%):						R\$ 83,49
VALOR COM BDI:						R\$ 398,67

C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39873380	R\$ 20,77	R\$ 8,28
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,59810070	R\$ 15,55	R\$ 9,30
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 17,58
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00189992	R\$ 59,59	R\$ 0,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,29990655	R\$ 0,45	R\$ 1,03
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,99959537	R\$ 177,56	R\$ 177,55
TOTAL MATERIAL:						R\$ 178,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 185,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 196,28
VALOR BDI (25.49%):						R\$ 51,99
VALOR COM BDI:						R\$ 248,27

C1901 - PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)						
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03190000	R\$ 22,31	R\$ 0,71
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,71
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,87725000	R\$ 16,77	R\$ 14,71
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,19625000	R\$ 20,77	R\$ 24,85
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,39875000	R\$ 15,55	R\$ 6,20
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 45,77
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,75000000	R\$ 8,01	R\$ 6,01
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 59,59	R\$ 1,79
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	38,15000000	R\$ 7,58	R\$ 289,03
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 60,76	R\$ 2,43
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 23,58	R\$ 29,48
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,04000000	R\$ 0,45	R\$ 8,06
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 11,01	R\$ 1,10
TOTAL MATERIAL:						R\$ 337,90
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 355,97
VALOR ENCARGOS:						R\$ 28,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 384,37
VALOR BDI (25.49%):						R\$ 101,82
VALOR COM BDI:						R\$ 486,19

C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)						
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,95700000	R\$ 0,06	R\$ 0,06



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,06
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,19625000	R\$ 16,77	R\$ 20,06
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,19625000	R\$ 20,77	R\$ 24,85
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 44,92
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,02500000	R\$ 7,58	R\$ 98,68
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,10000000	R\$ 15,73	R\$ 33,04
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 14,51	R\$ 17,41
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 149,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 166,77
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 27,33
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 194,09
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 51,41
				VALOR COM BDI:		R\$ 245,50

C4096 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)						
MAO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,91396008	R\$ 20,77	R\$ 39,76
2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,82740728	R\$ 15,55	R\$ 59,52
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 99,27
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00399982	R\$ 59,59	R\$ 0,24
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,69998540	R\$ 2,62	R\$ 1,83
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,59996662	R\$ 0,45	R\$ 0,72
17917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	0,99997914	R\$ 276,96	R\$ 276,96
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,29997288	R\$ 2,52	R\$ 3,28
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 283,02
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 319,87
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 62,43
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 382,30
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 101,27
				VALOR COM BDI:		R\$ 483,57

C0607 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
MAO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17943486	R\$ 16,77	R\$ 3,01
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,94502359	R\$ 16,77	R\$ 15,85
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17943486	R\$ 20,77	R\$ 3,72
10498	CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,94502359	R\$ 20,77	R\$ 19,63
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,17649630	R\$ 20,77	R\$ 107,52
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	10,32827048	R\$ 15,55	R\$ 160,61
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 310,33
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04399935	R\$ 8,01	R\$ 0,35
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,27499595	R\$ 53,83	R\$ 14,80
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58196199	R\$ 6,50	R\$ 17,05
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10799841	R\$ 60,76	R\$ 6,56
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,90970692	R\$ 0,88	R\$ 17,47
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,19999706	R\$ 24,19	R\$ 4,84
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	63,84406020	R\$ 0,45	R\$ 28,51
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05899913	R\$ 7,98	R\$ 0,47
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,27550628	R\$ 0,46	R\$ 141,21
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 231,26
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 347,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 194,30
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 541,59
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 143,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 685,05

C1438 - GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3") (UN)						
MAO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,04785000	R\$ 16,77	R\$ 0,80
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,04785000	R\$ 20,32	R\$ 0,97
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,78
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11232	GRELHA HEMISFÉRICA DE FF. - 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,72	R\$ 42,72



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 42,72
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 43,43
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,07
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 44,50
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 11,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 56,28

	C1574 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36667196	R\$ 16,77	R\$ 6,15
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36667196	R\$ 20,32	R\$ 7,45
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,38	R\$ 4,77
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,98	R\$ 12,98
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04597768	R\$ 32,96	R\$ 1,52

TOTAL MATERIAL:		R\$ 19,26
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 24,64
VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,21
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 32,85
VALOR BDI (26,49%):		R\$ 8,70
VALOR COM BDI:		R\$ 41,56

	C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33495000	R\$ 16,77	R\$ 5,62
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33495000	R\$ 20,32	R\$ 6,81
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 12,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	R\$ 38,02	R\$ 1,51
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	R\$ 31,28	R\$ 1,97
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,88	R\$ 4,88

TOTAL MATERIAL:		R\$ 8,37
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,29
VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,50
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,79
VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,51
VALOR COM BDI:		R\$ 26,29

	C2600 - TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 16,77	R\$ 8,02
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47850000	R\$ 20,32	R\$ 9,72
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,74
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 22,11	R\$ 22,34

TOTAL MATERIAL:		R\$ 22,34
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 29,36
VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,72
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 40,08
VALOR BDI (26,49%):		R\$ 10,61
VALOR COM BDI:		R\$ 50,69

	I3055 - TUBO PVC RIGIDO OCRO JE DN 200 (NBR-7362) (M)					
--	---	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 29,49
VALOR ENCARGOS:		R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 29,49
VALOR BDI (26,49%):		R\$ 7,82
VALOR COM BDI:		R\$ 37,30

	I3180 - TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100 (M)					
--	---	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,95
VALOR ENCARGOS:		R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 14,95
VALOR BDI (26,49%):		R\$ 3,96



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM BDI:						R\$ 18,91

908023 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, D=2 1/2, INCLUSO TAMPÃO COM CORRENTE (un)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
026965	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,31900000	R\$ 13,99	R\$ 4,46
051115	Servente de obras	ORSE	h	0,31900000	R\$ 10,55	R\$ 3,37
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 7,83

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,40000000	R\$ 0,22	R\$ 0,30
07959	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 45,45	R\$ 45,45
10904S	Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incendio, 45 graus, diâmetro de 2 1/2", com volante, classe de pressão de até 200 psi	ORSE	un	1,00000000	R\$ 86,77	R\$ 86,77
TOTAL MATERIAL:						R\$ 132,52

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,31900000	R\$ 3,56	R\$ 1,14
510554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,31900000	R\$ 3,48	R\$ 1,11
TOTAL SERVICO:						R\$ 2,24
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 138,47
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,15
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 142,61
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 37,78
VALOR COM BDI:						R\$ 180,38

96765 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 60,27	R\$ 60,27
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,53	R\$ 2,11
00020963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 323,92	R\$ 323,92
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,09	R\$ 13,09
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 196,52	R\$ 196,52
00021030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 344,07	R\$ 344,07
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATÉ 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 137,57	R\$ 137,57
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1.077,64

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42143605	R\$ 15,29	R\$ 37,02
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42195763	R\$ 19,49	R\$ 47,20
TOTAL SERVICO:						R\$ 84,22
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.134,70
VALOR ENCARGOS:						R\$ 27,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.161,77
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 307,76
VALOR COM BDI:						R\$ 1.469,52

C1357 - EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39833989	R\$ 20,32	R\$ 8,09
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 170,96	R\$ 170,96
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,57	R\$ 1,15

