



_	-				- •	gem:
\sim	~~~	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~~~1	~	- Nwi	~~~.
LJI	240	, ,	ша	u	vi i	zem:

SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura

N° Processo:

P130429/2020

Data Abertura:

16/10/2020 - 08:31

Tipo :

Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços

Assunto:

Solicitação Diversa

Nome do Interessado:

Construtora Irmaos Pimenta Ltda Me

Observação:

PROPOSTA COMERCIAIS T P Nº 052/2020

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	16/10/2020 - 08:31	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			



CARTA PROPOSTA



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRAL-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº052/2020-SEINF/CPL

PROCESSO NºP126986/2020

Prezados senhores.

Apresentamos a V. sas. nossa proposta para o objeto da obra TOMADA DE PREÇOS N°052/2020-SEIF/CPL VALOR DE R\$103.645,66(CENTO E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) com o prazo de execução de 3 meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometeremos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. de seu representante legal Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento Engenheiro Civil CREA: 0612308928 e CPF: 764681003-72 RG:2008174880-3

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital da licitação e seus anexos.

SOBRAL 16 DE OUTUBRO 2020.

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

CNPJ: 125807510001-03

AR.

dr



PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

BRA : R	REFORMA DA PR	AÇA PAU D'ARCO NO DISTRITO DE APRAZIVEL					
CAL:	MUNICIPIO DE	SOBRALICE		T		r	
JENTE	: PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SOBRAL		<u> </u>	L	<u> </u>	
ITEM		DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITARIO C/ BDI	TOTAL
1	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			<u> </u>	R\$0,00	R\$3.599
1.1	LCOMP.EXT UT	IADIMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PRECO UNITARIO	%	3,00	R\$963,45		R\$3.599
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$5.039
2.1 2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$110,16	R\$137,17	R\$823
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	MES	12,00	R\$125,42		R\$1.874
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00			R\$783
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE LUZ , FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00		R\$1.381,60	R\$1.381
_ <u></u>	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	887,70	R\$0,16	R\$0,20	R\$177
	****	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					R\$6,661;
3.1 3.2	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	131,76	R\$6,01	R\$7,48	R\$985,
3.3	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	400,36	R\$9,25	R\$11,52	R\$4.612
3.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO	M	77,50	R\$5,25	R\$6,54	R\$506
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,38	R\$13,90	R\$17,31	R\$456.
3.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	МЗ	26,38	R\$3,05	R\$3,80	R\$100,
4 4.1		MOVIMENTO DE TERRA		4.5			R\$7.885,
	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	44,39	R\$27,74	R\$34,54	R\$1.533,
4.2 4.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	88,77	R\$48,74	R\$60,69	R\$5.387
	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	44,39	R\$2,18	R\$2,71	R\$120.
4.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	44,39	R\$15,28	R\$19,03	R\$844,
<u>_5</u>		PISOS					R\$24.400.
5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	32,54	R\$69,74	R\$86,84	R\$2.825,
5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 4CM) CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	400,36	R\$23,18	R\$28,86	R\$11.554,
5.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 4CM) COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	182,35	R\$26,75	R\$33,31	R\$6.074,
5.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	49,01	R\$22,75	R\$28,33	R\$1.388,
5.5	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	26,69	R\$32,17	R\$40,06	R\$1.069,
5.6	C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVÁCOR"	M2	54,86	R\$13,13	R\$16,35	R\$896.
5.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	8,44	R\$56,29	R\$70,09	R\$591,
6		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$6.732
6.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	UN	109,87	R\$30,56	R\$38,05	R\$4.180,
6.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	148,96	R\$13,76	R\$17,13	R\$2.551,6
7		URBANIZAÇÃO, PAISAGEME PLAYGROUND					R\$31.533.0
7.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGEM:					R\$7,212.
7.1.1	COMPEXP 02	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m	UN	10,00	R\$391,61	R\$487,63	R\$4.876,
7.1.2	17402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	6,00	R\$90,02	R\$112,09	R\$672,5
7.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	138,66	R\$9,64	R\$12,00	R\$1.663,9
7.2		PLAYGROUND					R\$22.121.
.2.1	COMPEXE 03	TORRE COM ESCORREGADOR, EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, EM SECÇÃO QUADRADA 100X25MM, LATERAIS EM PLÁ					
		STICU RUTOMOLDADO E COBERTURA 04 AGUAS EM PLASTICO	UN	1,00	R\$10.906,47	R\$12.094,18	R\$12.094.1
7.2.2	COMP EVE A	BALANÇO DUPLO, EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA. EM SECCÃO QUADRADA 90X90MM, CADEIRAS EM BORRACHA E	 				1412,004
٠٤.٤		CORRENTES 8MM GALVANIZADAS. DIMENS Ó ES MÍNIMAS: 3500X1600X2400MM	UN	1,00	R\$5,203,10	R\$5.769,72	R\$5.769,7
7.2.3	COMPEND OF	GANGORRA, EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, TUBO EM INOX 316/DIM, 35MM), DIMENSÕES MÍ NIMAS: 300X2500X800MM	 		7.44.240,101		1,40.700,7
	LOCINIC EVE OOL	ASSENTOS EMBORRACHADOS, LAMINADO EM ALTA PRESSÃO(HPL) COM 12.5MM DE ESPESSURA.	M2	1,00	R\$3.839,27	R\$4,257,37	R\$4.257,3





PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

ГЕМ	COMP	MUNICIPAL DE SOBRAL DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITARIO C/ BDI	TOTAL
7.3		RAMPA DE ACESSIBILIDADE					R\$2,199,
.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	6,25	R\$57,79		R\$449,
.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PÊNEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2,38	R\$3,63	R\$4,52	R\$10,
.3.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO É AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,38	R\$19,37	R\$24,12	R\$57,
.3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,13	R\$22,75	R\$28,33	R\$201,
.3.5	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	М	8,60	R\$138,12	R\$171,99	R\$1.479,
8		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$15,300,
8.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	65,00	R\$18,93	R\$23,57	R\$1.532,
8.2	CQ631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R\$136,41		R\$849,
8.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	5,00	R\$147,68	R\$183,89	R\$919,
3.4	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESIST É NCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO	1				
		APROXIMADO DE 790 KG	#N/D	4,00	R\$714,36	R\$889,52	R\$3.558,
3.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$13,76		R\$17,
3.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$13,76		R\$34,
3.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	M	1,00	R\$54,17	R\$67,45	R\$67,
3.8	CQ554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	140,00	R\$4,72	R\$5,88	R\$823,
3.9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	UN	48,00	R\$5,01	R\$6,24	R\$299,
.10	18953	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	4,00	R\$305,79	R\$380,77	R\$1.523,0
.11	11999/ORSE	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, SELÔ A INMETRO, CORPO EM ALÚMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V.ÚTIL 50,000H, 130 LMAV.GAR.5 ANOS	UN	4,00	R\$1.139,80	R\$1.419,28	R\$5.677,12
9		INSTALAÇÃO HIDÁULICA					R\$1,921,
9.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$9.00	R\$11,21	R\$22,
).2	C2625	TUBO PVC SOLD, MARROM INCL.CONEXÕES D≃ 25mm(3/4")	M	48,00	R\$11.70	R\$14,57	R\$699;
).3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDÍM DE 3/4"	UN	3,00	R\$19.52	R\$24,31	R\$72,
.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$226,32	R\$281,81	R\$1.127,
0		LIMPEZA FINAL	1000				R\$571,
0.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	664.26	R\$0.69	R\$0,86	R\$571,

FRANCISCO MARCELO M DO NASECNIENTO
ENGENIENO (CE
ENGENIENO (CE
RNP 0612306923

gu





		CRONO	GRAMA FIS	ICO - FI	NANCEIR				
17504	PEODLO	30 E	DIAS	60	DIAS	90	DIAS	%	TOTAIS (R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$. %	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,85%	R\$246,54	48,01%	R\$1.727,91	45,14%	R\$1.624,62	100%	R\$3.599,07
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$5.039,89	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100%	R\$5.039,89
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	R\$6.661,44	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100%	R\$6.661,44
4	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$3.942,86	50,00%	R\$3.942,86	0,00%	R\$0,00	100%	R\$7.885,72
5	PISOS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$12.200,21	50,00%	R\$12.200,21	100%	R\$24.400,4°
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$3,366,12	50,00%	R\$3.366,12	100%	R\$6.732,23
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGEME PLAYGROUND	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$15:/66,53	50,00%	R\$15.766,53	100%	R\$31.533,08
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$7.650,32	50,00%	R\$7.650,32	100%	R\$15.300,64
9	INSTALAÇÃO HIDÁULICA	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$960,98	50,00%	R\$960,98	100%	R\$1.921,98
10	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$571,26	100%	R\$571,26
	SIMPLES	15,33%	R\$15.890,73	44.01%	R\$45.614,93	40,66%	R\$42,140,04	100%	R\$103.645,66

FRANCISCO MINERANE POR CEL 2308938

& M



OBRA : REFORMA DA PRAÇA PAU D'ARCO NO DISTRIITO DE APRAZIVEL CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

•

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS: 85,20% (HORISTA)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PORCENTAGEM % HORISTA
	GRUPO A	1 1101110171
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
√ A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
Α	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
	GRUPO B	
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
В	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	44,97
	GRUPO C	
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	15,41
	GRUPO D	
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO	0,47
	FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02
	GRUPO E	
<u> </u>		
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	
	TOTAL (A+B+C+D+E) 16 DE OUTUBRO 2020	85,20

ENGENHERO CIVIL RND 0532308028 M.



OBRA : REFORMA DA PRAÇA PAU D'ARCO NO DISTRITO DE APRAZIVEL CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFICIO	
S+G	GARATIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	2,00%
	CPRB (2%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	BDI=	24,52%
	BDI = ((((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i))-1)x100	·
·		

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. EQUIPAMENTOS

COD	DESCRIÇÃO	7 %
,	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
R	RISCOS	0,56%
S+G	BENEFICIO	0.209/
376	GARATIA/SEGUROS	0,30% 3,50%
<u>-</u>	LUCRO	3,50%
	IMPOSTOS	3,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	0,00%
	CPRB (2%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
	BDI=	10,89%
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BDI = ((((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i))-1)x100	
OBRAL	16 DE OUTUBRO 2020	-



