



LEGENDA PAISAGISMO

- ARVORES EXISTENTES
- ARVORES A SEREM PLANTADAS
- PALMEIRAS A SEREM PLANTADAS
- MATACÃO - PEDRAS GRANÍTICAS ARREDONDADAS DIÂMETRO ENTRE 0,30m E 1,50m

RELAÇÃO DE VEGETAÇÃO

CODIGO	NOME CIENTIFICO	NOME POPULAR	QUANT.	OBSERVAÇÃO
ARVORES				
A AXA	Acacia eucalipto	Pa-branco	10 u	Mudas com 4m de altura
A IET	Leucospermum	OE	100 u	Mudas com 4m de altura
A TBI	Tabebuia impetiginosa	Ipê-amarelo	26 u	Mudas com 4m de altura
A TBS	Tabebuia serrillata	Ipê-amarelo	06 u	Mudas com 4m de altura
A CEP	Cassipouira lewisii	Jacaré Papão	06 u	Mudas com 4m de altura
A ENT	Entandriodon corumbatum	Tupiaçu-Paraná	02 u	Mudas com 4m de altura
A CEO	Cedrela glaberrima	Cedro	02 u	Mudas com 4m de altura
A ANM	Andradefortia marcescens	Angico	02 u	Mudas com 4m de altura
A LCO	Clusia lobata	Cunha	02 u	Mudas com 4m de altura
A TRC	Tabebuia caribaea	Caribú	26 u	Mudas com 4m de altura
A RNC	Arundinaria nana	Capim	06 u	Mudas com 4m de altura
PALMEIRAS				
P FID	Phoenix dactyloides	Tanacetum	03 u	Palmeira com 3m de estipe
P DTD	Dioclis ducul	Palmeira	06 u	Palmeira com 3m de estipe
P DYS	Dioclis heterophylla	Palmeira	06 u	Palmeira com 3m de estipe
P CDP	Coccotheca palmifera	Carabuba	06 u	Palmeira com 3m de estipe

FORMAÇÕES

ZOU	Zona pedregosa	Grão empedrado	31.077,26m²	Grão em placas
ASP	Asfalto	Asfalto		Asfalto
PRELIMINARES				
T	Tubo	Tubo		Tubo

OBSERVAÇÕES:
 01- As áreas existentes deverão ser mantidas ou transplantadas com o acompanhamento de profissional competente;
 02- As espécies arbóreas existentes, não poderão ser substituídas sem a aprovação dos órgãos de controle.
 Em nenhuma hipótese as mesmas serão substituídas por espécies de menor porte.

ESPECIFICAÇÃO DE PISO

- 01 PISO INTERIADOR DE CONCRETO TIPO TUBULADO, DIM. 20x10x10, ESPESURA 6cm, F=4-200kg/m², NA COR TERRACOTA, ACABAMENTO DESEMPENHADO, ÁREA TOTAL = 4.787,25m².
- 02 PISO INTERIADOR DE CONCRETO TIPO TUBULADO, DIM. 20x10x10, ESPESURA 6cm, F=4-200kg/m², NA COR NATURAL, ÁREA TOTAL = 777,72m².
- 03 PISO EM CONCRETO F=4-200kg/m² (ACRESCENTAR FIBRAS SINTÉTICAS), ACABAMENTO DESEMPENHADO RUGOSO, ÁREA TOTAL = 2.793,89m².
- 04 DETALHE EM REGULOS DE MADEIRA SINTÉTICA PADRÃO PÉ, ECOLOCK OU SIMILAR, ÁREA TOTAL = 127,72m².
- 05 PISO EM PARALELEPÍPEDO, ÁREA TOTAL = 674,65m².
- 06 PISO TÁTIL DE ALERTA, 40x40cm, EM CONCRETO NA COR TERRACOTA (F=4-200kg/m²), TOTAL DE 114 UNIDADES.
- 07 ORNAMENTO RUSTICO, F=4-200kg/m², ÁREA TOTAL = 170,49m².
- 08 MEDIDO EM PNEUMÁTICO DE CONCRETO (Ø=110x30x100mm), TOTAL = 2.018,89m².

LEGENDA EQUIPAMENTOS

- POSTE ALTO 11x4x4
- PROJETORES
- BANCOS
- LINHA EM AÇO INOX

REVISÃO	ABRILHADO	DESENHO	DATA
<p>PROJETO: PARQUE ECOLÓGICO CORAÇÃO DE JESUS</p> <p>INTERESSADO: PREFEITURA DE SOBRAL</p> <p>PROJETO EXECUTIVO: ARQUITETURA PAISAGISTICA</p> <p>CONTEÚDO: PLANTA BAIXA SETOR 03</p> <p>ESCALA: 1:1000</p> <p>AUTOR: ANTONIO CARLOS CHAVES DE COSTA (CONSELHO 47916/3)</p> <p>TÍTULO: SOBRAL</p> <p>AUTOR: MARCO ANTONIO DE CASTRO (CONSELHO 4886/9)</p> <p>DESENHO: SOBRAL</p> <p>DESENHO: RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL</p> <p>DATA: JUNHO 2017</p> <p>REVISÃO: 01</p> <p>ABRILHADO: PH_18_11</p>			
<p>PROJETO</p> <p>PROJETO</p> <p>PROJETO</p> <p>PROJETO</p> <p>CONSTRUÇÃO</p>		<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>PROJETO</p> <p>PROJETO</p> <p>PROJETO</p> <p>CONSTRUÇÃO</p>	
<p>PREFEITURA DE SOBRAL</p> <p>SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE</p>			
<p>ARQ 10 15</p>			