



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
SOBRAL-CE.

### ANEXO L - CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 077/2019-STDE/CPL

DATA DE ABERTURA: **28/01/2020 ÁS 9:00Hs.** – Localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral - CE.

Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sa. Nossa **Proposta** para execução das obras objeto do Edital de **Tomada de Preços Nº 077/2019–STDE/CPL**, pelo Preço Global de **R\$ 46.363,83** (QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), com prazo de execução de **60**(Sessenta) dias corridos, contados a partir do 5º dia útil da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. João Vitor Rodrigues Melo, solteiro, Eng.º Civil, CREA CE 333739, Carteira de Identidade nº 2006031054439, com data de expedição em 08/06/2006 Órgão expedidor SSP/CE e CPF nº 037.659.003-38, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa PROPOSTA é de **60(sessenta)** dias corridos, a contados da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos estabelecidos no Edital da licitação e seus anexos.

Fortaleza, 28 de Janeiro de 2020.

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA - ME
JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
ENG. CIVIL CREA CE 333739-D
CPF № 037.659.003-38
Responsável Técnico

-





#### TOMADA DE PREÇOS Nº 077/2019-STDE/CPL

28/01/2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESPONSAVEL POR ABRIGAR ABATEDOURO DE AVES EM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CAMPO GRANDE, DISTRITO DE CARACARÁ, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

#### **RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.281,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	241,89
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	369,10
_4	MOVIMENTO DE TERRA	423,29
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.130,13
6	PAREDES E PAINEIS	1.827,44
7	PISOS	4.045,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO –	236,99
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.597,40
10	REVESTIMENTO	6.043,86
11	FORRO	3.857,10
12	COBERTURA	5.567,35
13	PINTURA	1.700,80
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.571,05
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.878,29
16	URBANIZAÇÃO	5.033,16
17	SERVIÇOS AUXILIARES	187,50
18	LIMPEZA FINAL	372,08
	TOTAL GERAL COM BDI	46.363,83

✓ QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

Fortaleza, 28 de Janeiro de 2020.

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA - ME
JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
ENG. CIVIL CREA CE 333739-D
CPF № 037.659.003-38









#### TOMADA DE PREÇOS Nº 077/2019-STDE/CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESPONSAVEL POR ABRIGAR ABATEDOURO DE AVES EM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CAMPO GRANDE, DISTRITO DE CARACARÁ, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

#### PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.		VALOR	
100			31 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
1	1 1 1 M	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					1.281,40
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PRECO UNITÁRIO	MÊS	1,00	1.029,07	1.281,40	1.281,40
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		A STATE OF			241,89
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	28,00	2,97	3,70	103,60
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	23,40	4,75	5,91	138,29
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					369,10
3.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	М3	1,44	175,42	218,43	314,54
3.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	М3	0,21	40,48	50,41	10,59
3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	М3	1,65	17,87	22,25	36,71
3.4	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	М3	1,65	3,53	4,40	7,26
4		MOVIMENTO DE TERRA		O A POR		s ragionis Milas	423,29
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	М3	6,68	31,51	39,24	262,12
4.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	М3	3,54	20,21	25,17	89,10
4.3	C0707_	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	МЗ	3,14	14,90	18,55	58,25
4.4	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ	M3	3,14	3,53	4,40	13,82
		0.5 KM					
5	4 Aug 78 Aug	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	MARINE NA	2.60	221 54	412.02	5.130,13
5.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA  ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/	M3	2,69	331,54	412,83	1.110,51
5.2	C4592	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	М3	0,45	432,35	538,36	242,26
5.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	М3	0,44	481,11	599,08	263,60
5.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	1,25	29,25	36,42	45,53
5.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	М3	1,28	314,68	391,84	501,56
5.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	128,00	7,66	9,54	1.221,12
5.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL: 5X	M2	15,36	79,60	99,12	1.522,48
5.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	М3	0,63	103,43	128,79	81,14
5.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,65	175,35	218,35	141,93
6	STATE OF STREET	PAREDES E PAINEIS			a radiants	la selviti eller agic.	1.827,44
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	34,48	42,56	53,00	1.827,44
. 7.3		PISOS			11-34 W. T.	A PART WAS ARREST	4.045,00
7.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	М3	4,21	65,75	81,87	344,67
7.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	М3	2,80	397,79	495,33	1.386,92
7.3	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	М2	13,30	33,86	42,16	560,73
7.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	14,70	18,26	22,74	334,28
7.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	14,70	70,16	87,36	1.284,19
7.6	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	14,70	7,33	9,13	134,21
8	Tanti astro	IMPERMEABILIZAÇÃO	a A Marina			Bearing Control	236,99
8.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	8,96	21,24	26,45	236,99
9	e sa springs det	ESQUADRIAS E FERRAGENS				A STATE OF THE STA	2.597,40
9.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,76	341,96	425,81	1.601,05
		Lance					









# 28/61/2020

## TOMADA DE PREÇOS Nº 077/2019-STDE/CPŁ

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESPONSAVEL POR ABRIGAR ABATEDOURO DE AVES EM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CAMPO GRANDE, DISTRITO DE CARACARÁ, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

## PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	UNIT.	VALOR UNIT, C/ BDI	TOTAL
9.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1,60	338,60	English Control of the Control of th	
9.3	C2672	/IDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO		1,60	161,50	201,10	321,76
10		REVESTIMENTO	7 140				6.043,86
10.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR		M2	68,96	4,67	5,82	401,35
		P/PAREDE EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,					
10.2	C1220	TRAÇO 1:3 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO	IVIZ	29,60	24,28	30,23	894,81
10.3	C3124	1:5	MZ	39,36	24,15	30,07	1.183,56
10.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	29,60	89,37	111,28	3.293,89
10.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E	M2	29,60	7,33	9,13	270,25
11		PORCELANATOS (PAREDE/PISO) FORRO					3.857,10
11.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	59,34	52,20	65,00	
12		COBERTURA		and State		NAME OF THE PARTY	5.567,35
12.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	37,46	45,87	57,12	2.139,72
12.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	37,46	67,86		3.165,37
12.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	9,20	9,20		105,43
12.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	М	4,20	29,99	37,34	156,83
13		PINTURA		40.00	11 20	14.06	1.700,80
13.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	49,88	11,29	14,06	701,31
13.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	59,60	13,47	16,77	999,49
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.571,05
14.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	177,62	221,17	1.105,85
		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS			0,00	0,00	0,00
14.2	COMP.EXT_02	MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	57,98	72,20	72,20
14.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	17,69	22,03	22,03
14.4	COMP.EXT_03	LUMINÁRIA DE LED 20/36 W 90 CM	UN	3,00	77,45	96,44	289,32
14.5	COMP.EXT_04	LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W	UN	5,00	173,73	216,33	1.081,65
15		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	New York				4.878,29
15.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	163,80	203,96	815,84
15.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	152,00		946,35
15.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	4,00	34,65	43,15	172,60
15.4		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	3,00	79,54	99,04	297,12
15.5	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	379,33	472,34	472,34
15.6	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	290,99	362,34	2.174,04
16		URBANIZAÇÃO			7430		5.033,16
16.1		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	22,00	183,73	228,78	5.033,16
17		SERVIÇOS AUXILIARES		4000			187,50
17.1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	М3	30,00	5,02	6,25	187,50
18		LIMPEZA FINAL		23,00	3,02	0,25	372,08
	CARCELLO SERVICE SERVICE		Althur med all	SSE(2) 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Supplier Committee (NV)		3,2,00











#### TOMADA DE PREÇOS Nº 077/2019-STDE/CPL

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESPONSAVEL POR ABRIGAR ABATEDOURO DE AVES EM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CAMPO GRANDE, DISTRITO DE CARACARÁ, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

### PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

	CONTR	DESCRIPTION DOS SERVICOS		QUANT.	<b>经产产的经</b>	g er egerdjale e	
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	OND.	QUANT.	UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
18.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	35,88	8,33	10,37	372,08
	TOTAL GERAL COM BDI					46.363,83	

( QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

Fortaleza, 28 de Janeiro de 2020.

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA - ME

JOÃO VITOR RODRIGUES MELO

ENG. CIVIL CREA CE 333739-D

CPF № 037.659.003-38





## TOMADA DE PREÇOS Nº 077/2019-STDE/CPL

28/01/2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESPONSAVEL POR ABRIGAR ABATEDOURO DE AVES EM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CAMPO GRANDE, DISTRITO DE CARACARÁ, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

#### **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		30 DIAS		60	TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$	%	R\$	IOIAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	50,00%	640,70	50,00%	640,70	1.281,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	241,89	0,00%	0,00	241,89
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	369,10	0,00%	0,00	369,10
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	423,29	0,00%	0,00	423,29
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	5.130,13	0,00%	0,00	5.130,13
6	PAREDES E PAINEIS	100,00%	1.827,44	0,00%	0,00	1.827,44
7	PISOS	100,00%	4.045,00	0,00%	0,00	4.045,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	236,99	0,00%	0,00	236,99
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	2.597,40	0,00%	0,00	2.597,40
10	REVESTIMENTO	100,00%	6.043,86	0,00%	0,00	6.043,86
11	FORRO	50,00%	1.928,55	50,00%	1.928,55	3.857,10
12	COBERTURA	0,00%	0,00	100,00%	5.567,35	5.567,35
13	PINTURA	0,00%	0,00	100,00%	1.700,80	1.700,80
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00	100,00%	2.571,05	2.571,05
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00	100,00%	4.878,29	4.878,29
16	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00	100,00%	5.033,16	5.033,16
17	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	0,00	100,00%	187,50	187,50
18	LIMPEZA FINAL	0,00%	0,00	100,00%	372,08	372,08
	TOTAL SIMPLES	50,65%	23.484,35	49,35%	22.879,48	
K	TOTAL ACUMULADO	50,65%	23,484,35	100,00%	46.363,83	46.363,83

Fortaleza, 28 de Janeiro de 2020.

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA - ME
JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
ENG. CIVIL CREA CE 333739-D
CPF Nº 037.659.003-38





## TOMADA DE PREÇOS Nº 077/2019-STDE/CPL

28/01/2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESPONSAVEL POR ABRIGAR ABATEDOURO DE AVES EM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CAMPO GRANDE, DISTRITO DE CARACARÁ, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

### **COMPOSIÇÃO DE BDI**

- I AILC	ELA INCIDENTES SOBRE O CUSTO	
11	Administração central (AC)	3,00%
I - PARC	ELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA SERVIÇO)	
L - IMPC	OSTOS (I)	
1.1	COFINS	3,00%
1.2	PIS	0,65%
1.3	ISS	2,00%
1.4	CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	4,50%
	TOTAL IMPOSTOS	10,15%
II - PAR	CELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO	
1	LUCRO (L)	6,16%
2	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
3	RISCO (R)	0,97%
	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
4		

BDI =  $\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} -1 \times 100$ 

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS =

24,52%


Fortaleza, 28 de Janeiro de 2020.

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA - ME JOÃO VITOR RODRIGUES MELO ENG. CIVIL CREA CE 333739-D CPF № 037.659.003-38











# TOMADA DE PREÇOS N° 077/2019-STDE/CPL

28/01/2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESPONSAVEL POR ABRIGAR ABATEDOURO DE AVES EM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CAMPO GRANDE, DISTRITO DE CARACARÁ, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

#### COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

	DISCRIMINAÇÃO	%
1	GRUPO A (básicos)	36,80%
1.1	INSS	20,00%
1.2	FGTS	8,00%
1.3	SESI	1,50%
1.4	SENAI	1,00%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	INCRA	0,20%
1.7	Salário-educação	2,50%
1.8	Seguro de acidentes do trabalho	3,00%
2	GRUPO B	44,97%
2.1	Férias (adicional de 1/3)	9,18%
2.2	Auxílio-enfermidade	0,92%
2.3	Licença-paternidade	0,07%
2.4	Faltas legais	0,72%
2.5	13º salário	10,83%
2.6	Salário maternidade	0,03%
2.7	Repouso Semanal Remunerado	17,85%
2.8	Feriados	3,71%
2.9	Dias de Chuvas	1,55%
2.10	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
3	GRUPO C	15,41%
3.1	Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81%
3.2	Aviso prévio indenizado	5,60%
3.3	Férias Indenizadas	4,40%
3.4	Aviso prévio trabalhado	0,13%
3.5	Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47%
4	GRUPO D (Incidência cumulativa)	17,05%
4.1	Grupo A x Grupo B	16,55%
4.2	Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50%
	TOTAL GERAL	114,23%

Fortaleza, 28 de Janeiro de 2020.

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA - ME
JOÃO VITOR RODRIGUES MELO
ENG. CIVIL CREA CE 333739-D
CPF Nº 037.659.003-38

N



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. SOBRAL-CE.



REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 077/2019 - STDE/CPL

DATA DE ABERTURA: **28/01/2020 ÁS 9:00Hs.** – Localizado no Prédio da Prefeitura da Prefeitura de Sobral na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral - CE.

#### FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.

Dados pessoais do representante ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato.

NOME	JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
PROFISSÃO	EMPRESARIO
RG	2005009006763
CPF	053.891.063-19
DOMICILIO	RUA SERGIPE, 903 – DEMOCRITO ROCHA
SOBRAL	FORTALEZA
UF	CE
FONE	85 99785-3584
E-MAIL	Maiaconstrucoes18@hotmail.com

Fortaleza, 28 de Janeiro de 2020.

MAIA CONSTRUTORA E CONSULTÓRIA LTDA - ME

JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE CPF № 053.891.063-19

Representante Legal

7