

## COMPOSIÇÕES EXTERNAS



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS


OBRA: CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO, DISTRITO DE JORDÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/05/2019

COMP.EXT_01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		MÊS			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2000	5199,36	1.039,87
Total:					1.039,87
Total Simples:					1.039,87
Encargos Sociais:					0,00
Valor BDI:					193,21
Custo Direto Total para um período de 01 MÊS					1.233,08

COMP.EXT_02 CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 115 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M		UN			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00	16,28	48,84
12312	ELETRICISTA	H	3,00	20,34	61,02
12543	SERVENTE	H	4,00	14,76	59,04
Total:					168,90
MATERIAL		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1675	51,00	8,54
10280	BRITA	M3	0,2107	76,75	16,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,0000	0,46	24,38
IXXXX	LUMINÁRIA COMPLETA DE LED COM POTÊNCIA ENTRE 115W E 120W	UN	3,0000	1.171,18	3.513,53
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,0000	106,12	106,12
19472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG	UN	1,0000	1280,00	1.280,00
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	9,0000	4,65	41,85
Total:					4.990,59
Total Simples:					5.159,49
Encargos Sociais:					0,00
Valor BDI:					958,63
Valor Geral:					6.118,12

  
Yan Frota F. Marques  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 333596