



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.

TRAVESSA DO MONTE

BARACHO - DISTRITO DE SOBRAL/CE

DATA:14/09/2017.

<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					
<b>1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO</b>					
	QUANT.				TOTAL(%)
ADMINISTRAÇÃO	100,00				100,00
TOTAL					100,00
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
<b>2.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA</b>					
	QUANT.	L	COMP.	H	TOTAL(M2)
PLACA	1,00	3,00		2,00	6,00
TOTAL					6,00
<b>3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
<b>3.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b>					
	QUANT.	L	COMP.	H	TOTAL(M2)
ECHO 1		5,66	37,44		211,91
TRECHO 2		6,00	75,78		454,68
TOTAL					666,59
<b>3.2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)</b>					
		L	COMP.		TOTAL(M2)
TRECHO 1		5,66	37,44		211,91
TRECHO 2		6,00	75,78		454,68
TOTAL					666,59
<b>3.3 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3</b>					
		L	COMP.	H	TOTAL(M3)
SARJETA		0,20	226,44	0,03	1,36
TOTAL					1,36
<b>3.4 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m G/REJUNTAMENTO</b>					
		L1	L2		TOTAL(M)
TRECHO 1		37,44	37,44		74,88
TRECHO 2		75,78	75,78		151,56
TOTAL					226,44
<b>4 SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
<b>4.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA</b>					
		L	COMP.		TOTAL(M2)
TRECHO 1		5,66	37,44		211,91
TRECHO 2		6,00	75,78		454,68
TOTAL					666,59

*Carlos Eduardo Bratz*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECOMP  
CARLOS EDUARDO BRATZ  
ENG.º FISCAL DE OBRAS