

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – CEARÁ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017–SESA/CPL

PROCESSO Nº 0171217

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.

ANEXO L- MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2017-SESA/CPL, pelo preço global de **R\$ 1.085.069,91 (Um milhão, oitenta e cinco mil, sessenta e nove reais e noventa e um centavos)**, com prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Leandro Martins de Souza**, Carteira de Identidade nº. 19.453.660-9 expedida em 19/11/1197, Órgão Expedidor SSP/SP e CPF nº 155.257.138-61, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **não inferior a 60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,

Ribeirão Pires 23 de março de 2017.



LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
CNPJ 03.318.902/0001-69
LEANDRO MARTINS DE SOUZA
SÓCIO DIRETOR/ENG. CIVIL
RG nº 19.453.660-9
CPF nº 155.257.138-61

03.318.902/0001-69
LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME
Rua Voluntário Miguel Carmine Pitóscia, 15
Cemitério CEP 09420-460
Ribeirão Pires - SP



**PREFEITURA
DE SOBRAL**

RESUMO DO ORÇAMENTO (COM DESONERAÇÃO)



OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II.

MUNICÍPIO: SOBRAL

BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES

CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE

DATA: 08/02/2017

TABELAS: SINAPI 01/2016 (DESONERADA)

SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

BDI: 26,36%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 67.826,26	6,25%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.437,21	0,22%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 2.474,13	0,23%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.816,82	0,26%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 68.428,49	6,31%
6	COBERTURA	R\$ 105.318,41	9,71%
7	REVESTIMENTO	R\$ 97.177,30	8,96%
	PISOS	R\$ 161.549,05	14,89%
	INSTALAÇÕES	R\$ 427.477,65	39,40%
10	PINTURA	R\$ 125.190,37	11,54%
11	BANCADAS E BALCÕES	R\$ 21.477,16	1,98%
12	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.897,08	0,27%
	TOTAL COM BDI(*1)	R\$ 1.085.069,91	100,00%

03.318.902/0001-69

**LEOMA CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA - ME**

Rua Voluntario Miguel Carmine Pitoscia, 15
Centro Alto - CEP 09420-460
Ribeirão Pires - SP

- /



OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.

MUNICÍPIO: SOBRAL

BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017–SESA/CPL

TABELAS:

SINAPI 01/2006(DESONERADA)

SEINFRA 23. (DESONERADA)

LEOMA CONSTRUÇÃO E

INCORPORAÇÃO LTDA EPP -

CNPJ 03.318.902/0001-68

CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE

PROCESSO Nº 0171217

EMPRESA LICITANTE:

DATA: 23/03/2017

BDI: 26,36%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 53.677,00
1.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 423,27	R\$ 42.327,00
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	24,00	R\$ 225,00	R\$ 5.400,00
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
1.4	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1.6	C2936	REFEITÓRIOS	M2	20,00	R\$ 125,00	R\$ 2.500,00
1.7	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	10,00	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00
2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.928,78
2.1	72896	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE # M3	M3	5,97	R\$ 14,00	R\$ 83,58
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM	M3	5,95	R\$ 16,00	R\$ 95,20
2.3	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	50,00	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 1.958,00
3.1	CXXX	BRISE-SOLIEL PRE-MOLDADO (PM) DE CONCRETO, ESP. 5cm	M2	9,79	R\$ 200,00	R\$ 1.958,00
4		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 2.229,20
4.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	43,13	R\$ 40,00	R\$ 1.725,20
4.2	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLS, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,36	R\$ 150,00	R\$ 504,00
5		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 54.153,60
5.1	74067.002	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	13,20	R\$ 260,00	R\$ 3.432,00
5.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	3,00	R\$ 160,00	R\$ 480,00
5.3	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	7,00	R\$ 165,00	R\$ 1.155,00
5.4	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	32,00	R\$ 170,00	R\$ 5.440,00
5.5	C0383	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	21,18	R\$ 145,00	R\$ 3.071,10
5.6	C1981	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,40X 2,10m)	UN	1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
5.7	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10m)	UN	7,00	R\$ 740,00	R\$ 5.180,00
5.8	C1984	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2,00X 2,10m)	UN	5,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
5.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	71,57	R\$ 300,00	R\$ 21.471,00
5.10	C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACCESÓRIOS)	UN	4,00	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
5.11	C3651	BATE MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	2,56	R\$ 350,00	R\$ 896,00
5.12	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. 5mm, COLOCADO	M2	13,20	R\$ 110,00	R\$ 1.452,00
5.13	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	3,70	R\$ 345,00	R\$ 1.276,50
6		COBERTURA				R\$ 83.347,90
6.1	C1326	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VAO DE 20M SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M	M2	206,50	R\$ 85,00	R\$ 17.552,50
6.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MAROLISES	M2	93,60	R\$ 120,00	R\$ 11.232,00
6.3	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,8%	M2	300,10	R\$ 110,00	R\$ 33.011,00
6.4	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINAÇÃO 1% VAO 10,5m	M2	201,94	R\$ 85,00	R\$ 17.164,90
6.5	C1004	CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M	97,50	R\$ 45,00	R\$ 4.387,50
7		REVESTIMENTO				R\$ 76.905,11
7.1	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	M2	2502,81	R\$ 19,00	R\$ 47.553,39
7.2	84076	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	193,14	R\$ 17,00	R\$ 3.283,38
7.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	103,68	R\$ 45,00	R\$ 4.665,60
7.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	816,57	R\$ 4,00	R\$ 3.266,28
7.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	226,38	R\$ 65,00	R\$ 14.714,70
7.6	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	84,10	R\$ 3,00	R\$ 252,30
7.7	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	80,74	R\$ 14,00	R\$ 1.130,36
7.8	73988.001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	67,97	R\$ 30,00	R\$ 2.039,10
8		PISOS				R\$ 127.848,25
8.1	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	80,69	R\$ 75,00	R\$ 6.051,75

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.

MUNICÍPIO: SOBRAL

BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017-SESA/CPL

TABELAS:

SINAPI 01/2016 (DESONERADA)

SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

LEOMA CONSTRUÇÃO E

INCORPORAÇÃO LTDA EPP -

CNPJ 03.318.902/0001-69

CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE

PROCESSO Nº 0171217

EMPRESA LICITANTE:

DATA: 23/03/2017

BDI: 26,36%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	TOTAL R\$
8.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	10,24	R\$ 45,00	R\$ 460,80
8.3	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TQUILINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	1391,40	R\$ 40,00	R\$ 55.656,00
8.4	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES -- esp. 6,0 cm P/ TRÁFICO LEVE	M2	1126,49	R\$ 50,00	R\$ 56.324,50
8.5	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM E SUPERIOR/FACE INFERIOR(XALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	311,84	R\$ 30,00	R\$ 9.355,20
9		INSTALAÇÕES				R\$ 338.301,40
9.1		CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS/VOZ				R\$ 19.854,00
9.1.1		TOMADAS				R\$ 586,00
9.1.1.1	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	R\$ 3,00	R\$ 75,00
9.1.1.2	83540	TOMADA DE EMSUTIR 2P.T 10A/250V C/ PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	R\$ 11,00	R\$ 275,00
9.1.1.3	C2490	TOMADA DE CORRENTE REF. 543.13 DA PIAL, S-1851VM DA STECK OU B105 DA PRIME INSTALADA EM CONDULETE ALUMINIO DN 1"	UN	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
9.1.1.4	C0597	CAIXA DE TOMADA 145-01-R DA MOPA, COM SUPORTE 149 15 DA MOPA, P/4 TOMADAS DE CORRENTE E SUPORTE 149-12 DA MOPA P/ 4 TOMADAS MODULARES FÊMEAS TIPO RJ 45, CONTENDO 1 TOMADA DE CORRENTE S1858 DA STECK NO SUPORTE 149-15 E 2 TOMADAS FÊMEAS RJ 45 DA AMP. FURUKAW	UN	1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
9.1.1.5	C2298	PLACA CEGA 4"X 4" REF. 6185.10 COM SUPORTE REF. 8121.24 DA PIAL OU EQUIVALENTE	UN	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
9.1.2		ELETRODITOS DUTOS E CONEXÕES				R\$ 13.126,00
9.1.2.1	C0479	BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DN 3/4"	PA	102,00	R\$ 1,00	R\$ 102,00
9.1.2.2	C0480	BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DN 1"	PA	20,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
9.1.2.3	C0483	BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DN 2"	PA	1,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00
9.1.2.4	86396	TALA REF. 139-06-50/Z 50MM FAB. MOPA	UN	100,00	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00
9.1.3		DIVERSOS				R\$ 4.066,00
9.1.3.1	C0111	ARAME GUIA #16 BWG	KG	7,00	R\$ 1,00	R\$ 7,00
9.1.3.2	111060	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4" X 400 MM	UN	70,00	R\$ 25,00	R\$ 1.750,00
9.1.3.3	C2478	TIRO VALSYWA 1/4" (30X20MM) COMPLETO	UN	140,00	R\$ 7,00	R\$ 980,00
9.1.3.4	11694	PORCA SEXTAVADA DE 1/4" COM ARRUELA LISA 1/4"	UN	70,00	R\$ 0,10	R\$ 7,00
9.1.3.5	12525	PARAFUSO 1/4"X1/2", PORCA SEXTAVADA DE 1/4", ARRUELA LISA 1/4"	CJ	70,00	R\$ 0,40	R\$ 28,00
9.1.3.6	12525	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4"X1/2", C/PORCA E ARRUELA	CJ	400,00	R\$ 0,40	R\$ 160,00
9.1.3.7	11570	PARAFUSO ROSCA SOBERBA COM BUCHA NYLON S-8	CJ	70,00	R\$ 0,20	R\$ 14,00
9.1.3.8	11179	FITA PERFURADA 19 MM TIPO ERAFLEX	MT	70,00	R\$ 2,00	R\$ 140,00
9.1.3.9	16168	SUPOORTE "Y" PARA FITA ERAFLEX	UN	70,00	R\$ 14,00	R\$ 980,00
9.1.4		CABEAÇÃO				R\$ 2.076,00
9.1.4.1	C2455	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5MM²	UN	100,00	R\$ 7,50	R\$ 750,00
9.1.4.2	11186	ANILHAS HELLERMAN DE IDENTIFICAÇÃO	UN	100,00	R\$ 2,00	R\$ 200,00
9.1.4.3	73788/005	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) FORNECIMENTO E INSTALACAO	MT	70,00	R\$ 15,00	R\$ 1.050,00
9.1.4.4	18278	FITA DO TIPO AUTO FUSÃO CX, 20M	UN	1,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00
9.1.4.5	120111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	2,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
9.1.4.6	11872	SOLDA BRANCA 50% X 50% - 500G	UN	1,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00
9.2		QUADROS				R\$ 168,00
9.2.1		QUADRO TELEFÔNICO - QT-RLT				R\$ 168,00
9.2.1.1	17982	BLOCO DE CONEXÃO BLI-10 COM CALHA	UN	3,60	R\$ 12,00	R\$ 36,00
9.2.1.2	17412	ANEL DE GUIA GALVANIZADO COM ROSCA SOBERBA	UN	3,00	R\$ 2,00	R\$ 6,00
9.2.1.3	C3424	ABRACADEIRA FIX-CABO COM PARAFUSO	UN	6,00	R\$ 21,00	R\$ 126,00
9.3		SERVIÇOS T.J				R\$ 10.962,50
9.3.1	18834	LINE CORD 2,50M DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR RJ45 CAT5 EM CADA EXTREMIDADE DO TIPO PRÉ-FABRICADA	UN	50,00	R\$ 7,50	R\$ 375,00
9.3.2	C3770	PATCH CORD 1,50M DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR RJ45 CAT5 EM CADA EXTREMIDADE, COR CINZA DO TIPO PRÉ-FABRICADA	UN	25,00	R\$ 10,00	R\$ 250,00
9.3.3	18834	PATCH CORD 1,50M DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR IDC/RJ45 CAT5 04 PARES COR VERDE, TIPO PRÉ-FABRICADA	UN	25,00	R\$ 7,50	R\$ 187,50
9.3.4	C3780	HUB CAT.6 24 PORTAS	UN	1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
9.3.5	C4175	SWITCH CAT.6 24 PORTAS	UN	1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
9.3.6	C3768	PATCH PANEL 48 PORTAS	UN	3,00	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
9.3.7	C3764	RACK 19" 12U, SUSPENSO, PROFUNDIDADE 500MM, 02 RÉGUAS DE 04 TOMADAS 2P.T, 4 ORGANIZADORES HORIZONTAL 1U, ACESSÓRIOS, PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO OU ACRILICO, FECHADURA, ABERTURA DE VENTILAÇÃO LATERAL, TRAZEIRA E SUPERIOR, KIT FIXAÇÃO, FAS Q&T	UN	1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
9.4		CAIXAS / CONDULETES				R\$ 237,00
9.4.1	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	R\$ 5,00	R\$ 125,00
9.4.2	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00
9.4.3	C0827	CAIXA DE PASSAGEM 15X15X12CM, C/TAMPA CEGA, APARAFUSADA	UN	4,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
9.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUZ E FORÇA				R\$ 158.982,00
9.5.1		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA				R\$ 4.075,00
9.5.1.1	11719	POSTE EM CONCRETO TIPO DUPLO T 600/11	UN	1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
9.5.1.2	10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO TIPO BECO C/ 1,90 M	UN	2,00	R\$ 70,00	R\$ 140,00
9.5.1.3	11271	ISOLADOR DE DISCO 15KV, EM VIDRO TEMPERADO TIPO SUSPENSÃO GARFO E OLHAL 175X140MM/15KV C/ CONTRA PINO DE LATÃO	UN	7,00	R\$ 55,00	R\$ 385,00

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.

MUNICÍPIO: SOBRAL

BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017-SESA/CPL

TABELAS:

SIAP 01/2016 (DESONERADA)

SEINFRA 23.1 (DESONERADA)

LEOMA CONSTRUÇÃO E

INCORPORAÇÃO LTDA EPP -

CNPJ 03.318.902/0001-69

CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE

PROCESSO Nº 0171217

EMPRESA LICITANTE:

DATA: 23/03/2017

BDI: 26,36%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.5.1.14	C3929	POÇO DE ATERRAMENTO EM MANILHA DE CONCRETO 30CM COM TAMPAS DE INSPEÇÃO EM AÇO E 2MM SOBRE BORRACHA DE VEDAÇÃO	UN	6,00	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
9.5.2		TOMADAS E INTERRUPTORES				R\$ 6.044,00
9.5.2.1	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00	R\$ 9,00	R\$ 630,00
9.5.2.2	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	R\$ 17,00	R\$ 612,00
9.5.2.3	83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 25,00	R\$ 175,00
9.5.2.4	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 11,00	R\$ 44,00
9.5.2.5	84226	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
9.5.2.6	84227	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
9.5.2.7	83586	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	164,00	R\$ 19,00	R\$ 3.116,00
9.5.2.8	112145	TOMADA DE PISO 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA 4" X 4" EM TERMOPLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO PIAL OU EQUIV	UN	1,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00
9.5.2.9	72336	ESPELHO PLÁSTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
9.5.2.10	18449	CONJUNTO 6 TOMADAS CIRURGICAS REF S-2046 STECK	UN	14,00	R\$ 92,00	R\$ 1.288,00
9.5.3		ELETRODUTO, DUTOS E CONEXÕES				R\$ 20.748,50
9.5.3.1	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	28,00	R\$ 12,00	R\$ 336,00
9.5.3.2	83407	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	18,00	R\$ 18,00	R\$ 324,00
9.5.3.3	55867	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	45,00	R\$ 40,00	R\$ 1.800,00
9.5.3.4	55868	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	87,00	R\$ 55,00	R\$ 4.785,00
9.5.3.5	11880	CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	10,00	R\$ 3,40	R\$ 34,00
9.5.3.6	11890	CURVA PVC 135G 1 1/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	1,00	R\$ 6,50	R\$ 6,50
9.5.3.7	11888	CURVA PVC 135G 3" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
9.5.3.8	11883	CURVA PVC 135G 4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	10,00	R\$ 29,00	R\$ 290,00
9.5.3.9	11892	LUIVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"	UN	56,00	R\$ 1,30	R\$ 72,80
9.5.3.10	11902	LUIVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/4"	UN	7,00	R\$ 2,00	R\$ 14,00
9.5.3.11	11896	LUIVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3"	UN	17,00	R\$ 15,00	R\$ 255,00
9.5.3.12	11895	LUIVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 4"	UN	39,00	R\$ 30,00	R\$ 1.170,00
9.5.3.13	10851	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (3/4")	PA	750,00	R\$ 0,50	R\$ 375,00
9.5.3.14	10855	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	PA	54,00	R\$ 0,80	R\$ 43,20
9.5.3.15	10852	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4")	PA	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
9.5.3.16	10844	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 75MM (3")	PA	2,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00
9.5.3.17	10845	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM (4")	PA	10,00	R\$ 6,50	R\$ 65,00
9.5.3.18	C0467	SUSPENSÃO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	160,00	R\$ 4,50	R\$ 720,00
9.5.3.19	16396	TALA REF. 139-06-50/Z 50MM FAB. MOPA	UN	80,00	R\$ 130,00	R\$ 10.400,00
9.5.4		DIVERSOS				R\$ 5.812,00
9.5.4.1	C0111	ARAME GUIA #18 BWG	KG	9,00	R\$ 1,00	R\$ 9,00
9.5.4.2	111060	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4" X 400, 1MM	MT	100,00	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
9.5.4.3	C2478	TIRO VALSYWA 1/4" (30X20MM) COMPLETO	UN	200,00	R\$ 7,50	R\$ 1.500,00
9.5.4.4	11694	PORCA SEXTAVADA DE 1/4" COM ARRUELA LISA 1/4"	CJ	100,00	R\$ 0,10	R\$ 10,00
9.5.4.5	12525	PARAFUSO 1/4"X1/2", PORCA SEXTAVADA DE 1/4", ARRUELA LISA 1/4"	CJ	100,00	R\$ 0,40	R\$ 40,00
9.5.4.8	12525	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4"X1/2", C/PORCA E ARRUELA	CJ	320,00	R\$ 0,40	R\$ 128,00
9.5.4.7	11570	PARAFUSO ROSCA SOBERBA COM BUCHA NYLON S-8	CJ	100,00	R\$ 0,25	R\$ 25,00
9.5.4.8	11179	FITA PERFURADA 19 MM TIPO ERAFLEX	MT	100,00	R\$ 2,00	R\$ 200,00
9.5.4.9	16168	SUPOORTE "Y" PARA FITA ERAFLEX	UN	100,00	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
9.5.5		CABEAÇÃO				R\$ 12.462,00
9.5.5.1	C0540	CABO SUPERFLEXÍVEL, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FAB. PRYSMIAN, FICAP E/OU PHELPS DODGE, BITOLA 2,5MM²	MT	1430,00	R\$ 3,40	R\$ 4.862,00
9.5.5.2	73860/009	CABO CONDUTOR ISOLAMENTO 0,6/1KV DE 4MM²	MT	180,00	R\$ 3,50	R\$ 630,00
9.5.5.3	73860/012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	30,00	R\$ 8,50	R\$ 255,00
9.5.5.4	73860/022	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	45,00	R\$ 16,00	R\$ 720,00
9.5.5.5	73860/014	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	85,00	R\$ 22,00	R\$ 1.870,00
9.5.5.6	11186	ANILHAS HELLERMAN DE IDENTIFICAÇÃO	UN	1100,00	R\$ 2,00	R\$ 2.200,00
9.5.5.7	16278	FITA DO TIPO AUTO FUSÃO CX. 20M	UN	15,00	R\$ 7,50	R\$ 112,50
9.5.5.8	120111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	35,00	R\$ 8,50	R\$ 297,50
9.5.5.9	C3909	SOLDA BRANCA 50% X 50% - 500G	UN	6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
9.5.5.10	C4558	CABO CORDPLAST PP 3X2,5MM²	MT	250,00	R\$ 5,50	R\$ 1.375,00
9.5.6		QUADROS				R\$ 4.975,00
9.5.6.1	COMP_EXT_02	QFAC-3	UN	1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
9.5.6.2	COMP_EXT_03	QFAC-4	UN	1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
9.5.6.3	COMP_EXT_04	QL-EXT	UN	1,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00
9.5.6.4	COMP_EXT_05	QF-VAC	UN	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
9.5.6.5	COMP_EXT_06	QF-COMP	UN	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
9.5.6.6	COMP_EXT_07	QB-REC (2X1,0CV)	UN	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
9.5.7		CAIXAS / CONDULETES				R\$ 405,50

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.

MUNICÍPIO: SOBRAL

BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017-SESA/CPL

TABELAS:

SHAPI 01/2016(DESONERADA)

SEINFRA 23.1(DESONERADA)

CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE

PROCESSO Nº 0171217

EMPRESA LICITANTE:

LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP - CNPJ 03.318.902/0001-69

DATA: 23/03/2017

BDI: 26,36%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.5.7.1	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,00	R\$ 5,00	R\$ 290,00
9.5.7.2	C0621	CAIXA DE PVC 4" X 4" OCTOGONAL FM (10X10X5CM) TIGREFLEX	UN	21,00	R\$ 5,50	R\$ 115,50
9.5.8		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS				R\$ 104.460,00
9.5.8.1	C4108	LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 2X18W, CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR ALTO BRILHO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTAS DE 18W/84 MODELO 2XTC-D18 DA ITAIM, C-2337 DA PROJETO	UN	178,00	R\$ 350,00	R\$ 62.300,00
9.5.8.2	C4106	ARANDELA TOTALMENTE EM ALUMINIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, GRADE DE PROTEÇÃO, REF. D-3147/G DA PROJETO, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W/21	UN	6,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00
9.5.8.3	C4105	ARANDELA USO INTERNO EM CHAPA DE AÇO COM DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO, REF. DP-1922-01 DA PROJETO, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W/21	UN	53,00	R\$ 150,00	R\$ 7.950,00
9.5.8.4	C1875	LUMINARIA TIPO PLAFONIER EM ALUMINIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, REF. C-2044/P/M DA PROJETO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 18W/84	UN	17,00	R\$ 30,00	R\$ 510,00
9.5.8.5	C2045	PROJETOR EM ALUMINIO FUNDIDO 1X70W COM HOOD, PINTADO, REFLETOR EM ALUMINIO LAVRADO TIPO ESTUQUE, DIFUSOR EM VIDRO PLANO, TEMPERADO TRANSPARENTE, REF. F-5096, FAB PROJETO OU EQUIVALENTE, COM LAMPADA VAPOR METALICO 70W, FAB PHILIPS OU EQUIVALENTE	UN	6,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
9.5.8.6	C4561	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA C/ FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 150 LUMENS, AUTONOMIA 3 HORAS, COM FLUORESCENTE DE 6W E BATERIA SELADA 3X1,2V 4,0A/H FAB. PIAL COM BATERIA INCORPORADA 617 15 PIAL OU EQUIVALENTE	UN	10,00	R\$ 80,00	R\$ 800,00
9.5.8.7	C2003	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 8,0M COM 02 PETALAS E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	16,00	R\$ 1.850,00	R\$ 29.600,00
9.6		SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV				R\$ 34.081,80
9.6.1		TUBULAÇÕES / ACESSÓRIOS				R\$ 14.721,80
9.6.1.1	112034	CURVA PVC 180G 3/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	16,00	R\$ 2,50	R\$ 40,00
9.6.1.2	11880	CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	8,00	R\$ 3,00	R\$ 24,00
9.6.1.3	11890	CURVA PVC 135G 1 1/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	2,00	R\$ 6,50	R\$ 13,00
9.6.1.4	11899	CURVA PVC 135G 2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
9.6.1.5	11891	LUIVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	UN	86,00	R\$ 1,00	R\$ 86,00
9.6.1.6	11892	LUIVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"	UN	28,00	R\$ 1,00	R\$ 28,00
9.6.1.7	11902	LUIVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/4"	UN	28,00	R\$ 2,00	R\$ 56,00
9.6.1.8	11894	LUIVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2"	UN	2,00	R\$ 4,50	R\$ 9,00
9.6.1.9	10851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	PA	32,00	R\$ 0,50	R\$ 16,00
9.6.1.10	10855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	PA	16,00	R\$ 0,80	R\$ 12,80
9.6.1.11	10852	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4")	PA	4,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00
9.6.1.12	10843	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2")	PA	2,00	R\$ 1,50	R\$ 3,00
9.6.1.13	12570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	16,00	R\$ 10,00	R\$ 160,00
9.6.1.14	12586	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	16,00	R\$ 12,00	R\$ 192,00
9.6.1.15	C0545	CABO COAXIAL TIPO RGC-6 75OHMS	MT	770,00	R\$ 7,00	R\$ 5.390,00
9.6.1.16	C2298	TAMPA CEGA 4 X 4" EM AÇO INOX COM PASSADOR DE BORRACHA Ø 1/2"	UN	16,00	R\$ 8,00	R\$ 128,00
9.6.1.17	C2298	PLACA CEGA 4" X 4" REF. 6165.10 COM SUPORTE REF. 6121.24 DA PIAL OU EQUIVALENTE	UN	26,00	R\$ 8,00	R\$ 208,00
9.6.1.18	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00	R\$ 6,00	R\$ 156,00
9.6.1.19	11186	ANILHAS HELLERMAN DE IDENTIFICAÇÃO	UN	64,00	R\$ 2,00	R\$ 128,00
9.6.1.20	16278	FITA DO TIPO AUTO FUSÃO CX. 20M	UN	3,00	R\$ 7,50	R\$ 22,50
9.6.1.21	120111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	R\$ 8,50	R\$ 25,50
9.6.1.22	C2478	TIRO VALSYWA 1/4" (30X20MM) COMPLETO	UN	210,00	R\$ 7,50	R\$ 1.575,00
9.6.1.23	12525	PARAFUSO 1/4"X1/2", PORCA SEXTAVADA DE 1/4", ARRUELA LISA 1/4"	CJ	250,00	R\$ 0,40	R\$ 100,00
9.6.1.24	11179	FITA PERFURADA 19 MM TIPO ERAFLEX	MT	85,00	R\$ 2,00	R\$ 170,00
9.6.1.25	16168	SUPORTE "Y" PARA FITA ERAFLEX	UN	120,00	R\$ 14,00	R\$ 1.680,00
9.6.1.26	C0111	ARAME GUIA #16 BWG	KG	5,00	R\$ 1,40	R\$ 7,00
9.6.1.27	10845	CONECTOR BNC	UN	64,00	R\$ 70,00	R\$ 4.480,00
9.6.2		SERVIÇOS DE MONITORAMENTO				R\$ 19.360,00
9.6.2.1	C3973	CÂMERA DE VÍDEO POLICROMÁTICA, TECNOLOGIA CCD, SISTEMA NTSC, LENTE DIÂMETRO 1/3", DISTÂNCIA FOCAL 4MM, RESOLUÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA DE 420 LINHAS, SENSIBILIDADE MIN.2.0LUX (EM F=1.2) SAÍDA VÍDEO BNC, TENSÃO 24V-60HZ, SONY, BURLE, PANASONIC, TOSHIBA	UN	18,00	R\$ 750,00	R\$ 12.000,00
9.6.2.2	16370	SUPORTE PARA CÂMERA DE VÍDEO COM AJUSTE DE AZIMUTE E ELEVAÇÃO	UN	16,00	R\$ 35,00	R\$ 560,00
9.6.2.3	C3763	RACK EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 14, A PROVA DE APROBAMENTO 19" 36U, DUAS FECHADURAS TIPO TETRA, PORTA FRONTAL REFORÇADA E EMBUTIDA NA ESTRUTURA DO ARMÁRIO, DOBRADIÇAS INTERNAS DE ALTA RESISTÊNCIA, VENTILAÇÃO FORÇADA POR COOLER, DUPLO, FITROS DUPLO ANT	UN	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
9.6.2.4	17482	MONITOR DE VÍDEO LCD 15" SYNCMASTER 510N SAMSUNG	UN	2,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
9.6.2.5	C3760	DVR - 16 PORTAS	UN	1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.
MUNICÍPIO: SOBRAL
BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017-SESA/CPL
TABELAS:
SINAPI 01/2016(DESONERADA)
SEINFRA 23.1(DESONERADA)
LEOMA CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA EPP -
CNPJ 03.318.902/0001-69
CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO Nº 0171217
EMPRESA LICITANTE:
DATA: 23/03/2017
BDI: 26,36%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.6.2.6	12152	TRANSFORMADOR DE TENSÃO 1KVA 220/24V	UN	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
9.7		INSTALAÇÃO HIDRAULICA - AGUA FRIA				R\$ 30.961,50
9.7.1		TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL				R\$ 2.371,90
9.7.1.1	19869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MT	29,00	R\$ 5,50	R\$ 159,50
9.7.1.2	19874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MT	32,80	R\$ 6,00	R\$ 262,40
9.7.1.3	19875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	MT	18,00	R\$ 10,00	R\$ 180,00
9.7.1.4	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 6,00
9.7.1.5	89544	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	UN	4,00	R\$ 5,00	R\$ 20,00
9.7.1.6	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	UN	1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
9.7.1.7	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	25,00	R\$ 4,00	R\$ 100,00
9.7.1.8	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	12,00	R\$ 4,00	R\$ 48,00
9.7.1.9	13502	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM	UN	10,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00
9.7.1.10	13503	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM	UN	2,00	R\$ 4,00	R\$ 8,00
9.7.1.11	13500	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM	UN	8,00	R\$ 0,80	R\$ 6,40
9.7.1.12	13502	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 6,00
9.7.1.13	13503	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM	UN	1,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00
9.7.1.14	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	R\$ 12,50	R\$ 225,00
9.7.1.15	13524	JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN	11,00	R\$ 4,00	R\$ 44,00
9.7.1.16	17137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00	R\$ 6,50	R\$ 52,00
9.7.1.17	17122	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	R\$ 6,50	R\$ 13,00
9.7.1.18	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	20,00	R\$ 6,50	R\$ 130,00
9.7.1.19	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	R\$ 9,00	R\$ 18,00
9.7.1.20	17117	TE PVC ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	R\$ 9,00	R\$ 54,00
9.7.1.21	C2384	TE 90O, PVC SOLDÁVEL DN 50MM	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
9.7.1.22	17131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 9,50	R\$ 9,50
9.7.1.23	17130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
9.7.1.24	17129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
9.7.1.25	17128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00	R\$ 5,50	R\$ 38,50
9.7.1.26	C2406	TE 90O, PVC SOLDÁVEL COM REDUÇÃO DN 40X25MM	UN	8,00	R\$ 12,00	R\$ 96,00
9.7.1.27	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,00	R\$ 11,00	R\$ 110,00
9.7.1.28	C0497	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA DN 32X25MM	UN	8,00	R\$ 3,50	R\$ 28,00
9.7.1.29	10834	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	R\$ 2,00	R\$ 4,00
9.7.1.30	10812	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00
9.7.1.31	C0489	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA DN 50X40MM	UN	2,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00
9.7.1.32	10820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 6,00
9.7.1.33	10813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	R\$ 2,50	R\$ 5,00
9.7.1.34	13870	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	8,00	R\$ 3,40	R\$ 27,20
9.7.1.35	19894	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	R\$ 13,00	R\$ 39,00

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.
MUNICÍPIO: SOBRAL
BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017–SESA/CPL
TABELAS:
SINAPI 01/2016(DESCRITIVA)
SEINFRA 23.1(DESCRITIVA)
LEOMA CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA EPP -
CNPJ 03.318.902/0001-69
CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO Nº 0171217
EMPRESA LICITANTE:
DATA: 23/03/2017
BDI: 26,36%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.7.1.36	19897	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
9.7.1.37	10065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	90,00	R\$ 0,70	R\$ 63,00
9.7.1.38	10108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	10,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00
9.7.1.39	10109	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	26,00	R\$ 2,50	R\$ 65,00
9.7.1.40	10112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 6,00
9.7.1.41	10098	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00
9.7.1.42	10099	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
9.7.1.43	14895	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	54,00	R\$ 0,30	R\$ 16,20
9.7.1.44	14896	PLUG PVC ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	23,00	R\$ 0,40	R\$ 9,20
9.7.1.45	10117	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 17 GR	UN	10,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00
9.7.1.46	10117	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	35,00	R\$ 6,50	R\$ 227,50
9.7.1.47	10627	LIXA PRETA GRAMATURA NO. 80	UN	30,00	R\$ 1,00	R\$ 30,00
9.7.1.48	12372	LÂMINA DE SERRA 12" X 180	UN	5,00	R\$ 4,50	R\$ 22,50
9.7.2		VALVULAS E REGISTROS				R\$ 229,00
9.7.2.1	111718	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
9.7.2.2	16016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	6,00	R\$ 23,00	R\$ 138,00
9.7.2.3	16019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
9.7.2.4	16017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	1,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
9.7.3		INSTALAÇÃO SANITÁRIA / AP				R\$ 8.545,60
9.7.3.1		TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL				R\$ 8.545,60
9.7.3.1.1	19835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MT	120,00	R\$ 3,00	R\$ 360,00
9.7.3.1.2	19838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MT	48,00	R\$ 5,40	R\$ 259,20
9.7.3.1.3	19837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MT	40,00	R\$ 7,00	R\$ 280,00
9.7.3.1.4	19836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MT	20,00	R\$ 8,00	R\$ 160,00
9.7.3.1.5	120065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MT	36,00	R\$ 19,00	R\$ 684,00
9.7.3.1.6	13875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 1,40	R\$ 2,80
9.7.3.1.7	13898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,00	R\$ 2,50	R\$ 35,00
9.7.3.1.8	13899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,00	R\$ 3,00	R\$ 66,00
9.7.3.1.9	110835	JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"	UN	36,00	R\$ 1,60	R\$ 57,60
9.7.3.1.10	120154	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM	UN	10,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00
9.7.3.1.11	120155	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM	UN	10,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00
9.7.3.1.12	120156	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 75MM	UN	3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00
9.7.3.1.13	120157	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM	UN	3,00	R\$ 18,00	R\$ 54,00
9.7.3.1.14	120158	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 150 MM	UN	7,00	R\$ 65,00	R\$ 455,00
9.7.3.1.15	120148	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM	UN	16,00	R\$ 2,50	R\$ 40,00
9.7.3.1.16	120149	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM	UN	6,00	R\$ 4,00	R\$ 24,00

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.
MUNICÍPIO: SOBRAL
BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017-SESA/CPL
TABELAS:
SINAPI 01/2016(DESCONERADA)
SEINFRA 23.1(DESCONERADA)
LEOMA CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ 03.318.902/0001-99
CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO Nº 0171217
EMPRESA LICITANTE:
BDI: 26,36%
DATA: 23/03/2017

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO SEM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.7.3.1.17	I20150	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 75MM	UN	7,00	R\$ 10,00	R\$ 70,00
9.7.3.1.18	I20151	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM	UN	4,00	R\$ 14,00	R\$ 56,00
9.7.3.1.19	I20152	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 150MM	UN	8,00	R\$ 45,00	R\$ 360,00
9.7.3.1.20	I20140	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 40MM	UN	2,00	R\$ 5,50	R\$ 11,00
9.7.3.1.21	I3662	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50X50MM	UN	2,00	R\$ 4,50	R\$ 9,00
9.7.3.1.22	I20142	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 75MM	UN	2,00	R\$ 21,00	R\$ 42,00
9.7.3.1.23	I20044	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	UN	8,00	R\$ 2,00	R\$ 16,00
9.7.3.1.24	I20042	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UN	1,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50
9.7.3.1.25	I20088	CAP PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 100 MM	UN	2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
9.7.3.1.26	I3089	ANEL DE BORRACHA DN 50MM	UN	2,00	R\$ 2,00	R\$ 4,00
9.7.3.1.27	I2965	ANEL DE BORRACHA DN 100MM	UN	2,00	R\$ 3,50	R\$ 7,00
9.7.3.1.28	I0082	VEDAÇÃO SAÍDA VASO SANITÁRIO DN 100MM - DECANEL OU SIMILAR	UN	24,00	R\$ 6,50	R\$ 156,00
9.7.3.1.29	I11712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	33,00	R\$ 20,00	R\$ 660,00
9.7.3.1.30	I11714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	4,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00
9.7.3.1.31	I11712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	6,00	R\$ 20,00	R\$ 120,00
9.7.3.1.32	I11880	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA	UN	2,00	R\$ 55,00	R\$ 110,00
9.7.3.1.33	I11743	RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA	UN	17,00	R\$ 4,00	R\$ 68,00
9.7.3.1.34	I1771	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI 150MM	UN	38,00	R\$ 25,00	R\$ 950,00
9.7.3.1.35	I1771	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI 100MM	UN	8,00	R\$ 25,00	R\$ 200,00
9.7.3.1.36	I8627	LIXA PRETA GRAMATURA NO. 80	UN	60,00	R\$ 1,00	R\$ 60,00
9.7.3.1.37	I2372	LÂMINA DE SERRA 12" X 180	UN	5,00	R\$ 4,50	R\$ 22,50
9.7.3.1.38	C0609	CAIXA DA INSPEÇÃO EXTERNA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E MOLDURA EM CANTONEIRA, 60X60X60CM - ESGOTO	UN	8,00	R\$ 230,00	R\$ 1.840,00
9.7.3.1.39	C0832	CAIXA DA AREIA EXTERNA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E MOLDURA EM CANTONEIRA, 60X60X60CM - ESGOTO	UN	5,00	R\$ 215,00	R\$ 1.075,00
9.7.4.1		INSTALAÇÃO COMBATE A INCENDIO				R\$ 19.815,00
9.7.4.1.1		HIDRANTES / EXTINTORES				R\$ 9.455,00
9.7.4.1.1.1	C4304	HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO 2.1/2"	UN	1,00	R\$ 815,00	R\$ 815,00
9.7.4.1.1.2	I10089	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	8,00	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
9.7.4.1.1.3	I10888	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	UN	7,00	R\$ 550,00	R\$ 3.850,00
9.7.4.1.2		PÁRA RAIOS / SPDA				R\$ 10.350,00
9.7.4.1.2.1	C3929	POÇO DE ATERRAMENTO EM MANILHA DE CONCRETO 30CM COM TAMPA DE INSPEÇÃO EM AÇO E=2MM SOBRE BORRACHA DE VEDAÇÃO	UN	23,00	R\$ 450,00	R\$ 10.350,00
9.8		INSTALAÇÃO DE GAS - GLP				R\$ 4.103,60
9.8.1	C2574	TUBO DE COBRE CLASSE "A" DN 15MM	MT	75,00	R\$ 50,00	R\$ 3.750,00

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BARRIO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.
MUNICÍPIO: SOBRAL
BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017–SESA/CPL
TABELAS:
SINAPI 01/2016(DESONERADA)
SEINFRA 23.1(DESONERADA)
CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO Nº 0171217
EMPRESA LICITANTE:
LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP - CNPJ 03.318.902/0001-69
DATA: 23/03/2017
BDI: 26,36%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.8.2	C1705	LUIVA SIMPLES BB 600 DN 15MM	UN	15,00	R\$ 19,00	R\$ 285,00
9.8.3	C1007	COTOVELO 90O. BB 607 DN 15MM	UN	6,00	R\$ 9,80	R\$ 58,80
9.8.4	C1007	COTOVELO 90O. RF 707-3 DN 15X1/2"	UN	1,00	R\$ 9,80	R\$ 9,80
9.9		LOUÇAS E METAIS				R\$ 29.105,00
9.9.1		LOUÇAS SANITÁRIAS				R\$ 22.600,00
9.9.1.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	6,00	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
9.9.1.2	C0349	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA SAÍDA VERTICAL	UN	18,00	R\$ 330,00	R\$ 5.940,00
9.9.1.3	C1619	LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUNA COM TORNEIRA / SIFÃO	UN	30,00	R\$ 260,00	R\$ 7.800,00
9.9.1.4	C0986	CUBA DE EMBUTIR OVAL COM TORNEIRA / SIFÃO	UN	14,00	R\$ 240,00	R\$ 3.360,00
9.9.1.5	C1792	MICTÓRIO SIFONADO COM FIXAÇÃO	UN	8,00	R\$ 270,00	R\$ 2.160,00
9.9.1.6	C2312	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E ESFREGADOR	UN	4,00	R\$ 340,00	R\$ 1.380,00
9.9.2		METAIS SANITÁRIOS				R\$ 2.710,00
9.9.2.1	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	R\$ 30,00	R\$ 510,00
9.9.2.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00
9.9.2.3	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	R\$ 20,00	R\$ 120,00
9.9.2.4	C3513	CHUVEIRO METÁLICO 1/2"	UN	4,00	R\$ 75,00	R\$ 300,00
9.9.2.5	I1370	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	24,00	R\$ 60,00	R\$ 1.440,00
9.9.2.6	C1151	DUCHÃO BARRA DESLIZANTE PARA BOX WC DEFICIENTE	UN	4,00	R\$ 50,00	R\$ 200,00
9.9.3		ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				R\$ 3.795,00
9.9.3.1	I38635	SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL PARA LAVATÓRIO 1 X 1,1/2"	UN	6,00	R\$ 6,50	R\$ 39,00
9.9.3.2	I38204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	6,00	R\$ 70,00	R\$ 420,00
9.9.3.3	I38204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	6,00	R\$ 70,00	R\$ 420,00
9.9.3.4	I38204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	6,00	R\$ 70,00	R\$ 420,00
9.9.3.5	I36519	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO	UN	6,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
9.9.3.6	I1516	FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	24,00	R\$ 4,00	R\$ 96,00
9.10		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA				R\$ 49.846,00
9.10.1		EQUIPAMENTOS				R\$ 48.650,00
9.10.1.1	C3860	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SISTEM COM EVAPORADORA DE PAREDE CAPACIDADE 0,75TR POT. 1KW 220V/1Ø/60HZ	UN	1,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
9.10.1.2	C3860	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SISTEM COM EVAPORADORA DE PAREDE CAPACIDADE 1,0TR POT. 1,42KW 220V/1Ø/60HZ	UN	1,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
9.10.1.3	C3861	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SISTEM COM EVAPORADORA DE PAREDE CAPACIDADE 1,5TR POT. 1,9KW 220V/1Ø/60HZ	UN	3,00	R\$ 3.200,00	R\$ 9.600,00
9.10.1.4	C3862	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SISTEM COM EVAPORADORA DE TETO CAPACIDADE 2,0TR POT. 2,5KW 220V/1Ø/60HZ	UN	1,00	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
9.10.1.5	C3862	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SISTEM COM EVAPORADORA CASSETE CAPACIDADE 2,0TR POT. 2,5KW 220V/1Ø/60HZ	UN	2,00	R\$ 3.650,00	R\$ 7.300,00
9.10.1.6	C3863	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SISTEM COM EVAPORADORA DE TETO CAPACIDADE 2,5TR POT. 3,1KW 220V/1Ø/60HZ	UN	1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00



OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.

MUNICÍPIO: SOBRAL

BAIRRO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017-SESA/CPL

TABELAS:

SINAPI 01/2016(DESONERADA)

SEINFRA 23.1(DESONERADO)

LEOMA CONSTRUÇÃO

INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CNPJ 03.318.902/0001-69

CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAÚDE

PROCESSO Nº 0171217

EMPRESA LICITANTE:

DATA: 23/03/2017

BDI: 26,36%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.10.1.7	C3865	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SISTEM COM EVAPORADORA CASSETE CAPACIDADE 4,0TR POT. 4,08KW 380V/3Ø/60HZ	UN	2,00	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00
9.10.1.8	C1354	EXAUSTOR AXIAL VAZÃO: 340M3/H PEE: 104PA POTÊNCIA: 25W TENSÃO: 220V/1F/60HZ MODELO: MULTIVAC MURO 150B	UN	3,00	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
9.10.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.011,00
9.10.2.1	C2068	QUADRO ELÉTRICO PARA 16 CIRCUITOS COM BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
9.10.2.2	C2068	QUADRO ELÉTRICO PARA 22 CIRCUITOS COM BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
9.10.2.3	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00
9.10.2.4	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
9.10.2.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
9.10.2.6	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 9,00	R\$ 18,00
9.10.2.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00	R\$ 9,00	R\$ 315,00
9.10.3		DIVERSOS				R\$ 185,00
9.10.3.1	10400	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	50,00	R\$ 0,50	R\$ 25,00
9.10.3.2	86037	VERGALHÃO ROSCADO Ø 1/4"	M	80,00	R\$ 2,00	R\$ 160,00
10		PINTURA				R\$ 99.074,37
10.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C.MASSA ACRILICA	M2	466,38	R\$ 11,00	R\$ 5.130,18
10.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C.MASSA DE PVA	M2	4375,27	R\$ 9,00	R\$ 39.377,43
10.3	C4167	LATEX ACRILICO TRÉS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	3024,58	R\$ 12,00	R\$ 36.294,96
10.4	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	M2	255,82	R\$ 60,00	R\$ 15.355,20
10.5	C2462	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	81,00	R\$ 9,50	R\$ 769,50
10.6	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	143,14	R\$ 15,00	R\$ 2.147,10
11		BANCADAS E BALCÕES				R\$ 16.996,80
11.1	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	CJ	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00
11.2	C3018	PIA DE AÇO INOX (2,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
11.3	C3018	PIA DE AÇO INOX (3,00x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
11.4	C3020	PIA DE AÇO INOX (4,20X0,60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
11.5	111795	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	14,72	R\$ 190,00	R\$ 2.796,80
12		SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 2.292,72
12.1	9537	SERVIÇOS DIVERSOS	M2	1528,48	R\$ 1,50	R\$ 2.292,72
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 858.713,13
BDI(26,36%)						R\$ 226.356,78
TOTAL GERAL						R\$ 1.085.069,91

Total Geral: R\$ 1.085.069,91 (Um milhão, oitenta e cinco mil, sessenta e nove reais e noventa e um centavos)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
LEANDRO MARTINS DE SOUZA
RG: 19.453.660-9
CREA-SP: 5060520490
SÓCIO DIRETOR/ENG. CIVIL

03.318.902/0001-69

LEOMA CONSTRUÇÃO
INCORPORAÇÃO LTDA EPP

Rua Voluntário Miguel Carlos de Almeida
Centro Alti - CEP 03.318-480



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017–SESA/CPL

PROCESSO Nº 0171217

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,30%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		1,27%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,69%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

$$B D I = 26,36 \%$$

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)

LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
ENG. CIVIL LEANDRO MARTINS DE SOUZA
CREA N. 5060520490-SP
REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017-SESA/CPL

PROCESSO Nº 0171217

DATA: 23/03/2017

OBRA: OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
							R\$ 25.233,28	20,39%	R\$ 13.832,22	100,00%	R\$ 67.826,26
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS	26,35%	R\$ 17.869,18	16,06%	R\$ 10.891,58	37,20%	R\$ 1.218,60	50,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.437,21
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.218,60	50,00%	R\$ 1.218,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.474,13
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 2.474,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.474,13
4	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	77,39%	R\$ 2.179,97	0,00%	R\$ 0,00	22,61%	R\$ 636,85	100,00%	R\$ 2.816,82
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 17.107,12	50,00%	R\$ 34.214,24	25,00%	R\$ 17.107,12	100,00%	R\$ 68.428,49
6	COBERTURA	5,00%	R\$ 5.265,92	40,00%	R\$ 42.127,36	55,00%	R\$ 57.925,12	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 105.318,41
7	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 24.294,32	65,00%	R\$ 63.165,24	10,00%	R\$ 9.717,73	100,00%	R\$ 97.177,30
8	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	5,09%	R\$ 8.229,26	47,45%	R\$ 76.659,89	47,45%	R\$ 76.659,89	100,00%	R\$ 161.549,05
9	INSTALAÇÕES	15,00%	R\$ 64.121,65	25,00%	R\$ 106.869,41	40,00%	R\$ 170.991,06	20,00%	R\$ 85.495,53	100,00%	R\$ 427.477,65
10	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 62.595,19	50,00%	R\$ 62.595,19	100,00%	R\$ 125.190,37
11	BANCADAS E BALCÕES	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 5.369,29	50,00%	R\$ 10.738,58	25,00%	R\$ 5.369,29	100,00%	R\$ 21.477,16
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.897,08	100,00%	R\$ 2.897,08
	SIMPLES	8,27%	R\$ 89.730,87	20,12%	R\$ 218.286,91	46,33%	R\$ 502.741,22	25,28%	R\$ 274.310,91	100,50%	R\$ 1.085.069,91
	ACUMULADO	8,27%	R\$ 89.730,87	26,39%	R\$ 308.017,79	74,72%	R\$ 810.759,01	100,00%	R\$ 1.085.069,91		

LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
 ENG. CIVIL LEANDRO MARTINS DE SOUZA
 CREA N. 5060520490-SP
 REPRESENTANTE LEGAL

03.318.902/0001-69

LEOMA CONSTRUÇÃO E
 INCORPORAÇÃO LTDA - ME

Rua Voluntário Miguel Camina Pitoscia, 15
 Centro Alto - CEP 09420-460
 Ribeirão Pires - SP



Tel. 11- 4828-1580
 www.construtoraleoma.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – CEARÁ

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017–SESA/CPL
PROCESSO Nº 0171217**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO DE SOBRAL

ANEXO H - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s) para assinatura do contrato:	
NOME	LEANDRO MARTINS DE SOUZA
NACIONALIDADE	Brasileiro
ESTADO CIVIL	Solteiro
PROFISSÃO	Sócio Diretor /Engenheiro Civil
RG	19.453.660-9
CPF	155.257.138-61
DOMICÍLIO	Av. Santo André, 980 – Centro Alto
CIDADE	Ribeirão Pires
UF	São Paulo
NOME	ROBSON FERNANDO DE SOUZA
NACIONALIDADE	Brasileiro
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSÃO	Sócio Diretor
RG	33.211.161-1
CPF	291.463.628-86
DOMICÍLIO	Av. Santo André, 980 – Centro Alto
CIDADE	Ribeirão Pires
UF	São Paulo

Ribeirão Pires 23 de março de 2017.

LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
CNPJ 03.318.902/0001-69
LEANDRO MARTINS DE SOUZA
SÓCIO DIRETOR/ENG. CIVIL
RG nº 19.453.660-9
CPF nº 155.257.138-61

03.318.902/0001-69

**LEOMA CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA - M.**

Rua Voluntario Miguel Carmine Pitóscia, 15
Centro Alto - CEP 09420-460
Ribeirão Pires - SP